



Consorti del Port de Mataró



Ajuntament de Mataró



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**



**PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA ZONA
COMERCIAL DEL PORT DE MATARÓ**


**PROJECTE EXECUTIU
DESEMBRE 2019**

massórimblaslasegla

**PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA ZONA
COMERCIAL DEL PORT DE MATARÓ**

**DOCUMENT NÚMERO 4
PRESSUPOST**

AMIDAMENTS



Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS

01-1 P214W-FEMB M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Perímetre		504,000			504,000
		26,000			26,000
		38,000			38,000
		36,000			36,000
Remats		50,000			50,000
Imposta		336,000			336,000

Total M d'Amidament : 990,000

01-2 F2194AL5M M2 Demolició de paviment de tot tipus, paviment de formigó, asfàltic, rigoles, panots, etc, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i taxes a abocador autoritzat.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		7.321,000			7.321,000
		2,595			2,595

Total M2 d'Amidament : 7.323,595

01-3 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mesclres bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		3.990,005		4,000	15.960,020

Total M2 d'Amidament : 15.960,020

01-4 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		7.321,000		0,050	366,050

Total M3 d'Amidament : 366,050

01-5 K219U004 M2 Desmuntatge de paviment empostissat de posts de fusta i enllatat, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
TARIMES DE FUSTA		8,000	11,000		88,000
	1	50,000			50,000

Total M2 d'Amidament : 138,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
01-6	P214K-CRN0	M2	Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			4	70,000			280,000	
Total M2 d'Amidament :							280,000	
01-7	P21G1-4RU1	M	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Imposta			336,000			336,000	
Total M d'Amidament :							336,000	
01-8	P214I-AKZMM	M2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	cel ras			1.104,000			1.104,000	
Total M2 d'Amidament :							1.104,000	
01-9	G21R0002	U	Transplantament d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a lloc d'acopi per el seu posterior transplantament					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Tamariu		77				77,000	
	Parkinsonia		12				12,000	
	Washintonia f		12				12,000	
Total U d'Amidament :							101,000	
01-10	E2135122	M3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	MUR DE BLOC			36,000	0,800	0,300	8,640	
				32,000	0,800	0,300	7,680	
				18,000	0,800	0,300	4,320	
				56,000	0,800	0,300	13,440	
Total M3 d'Amidament :							34,080	
01-11	G219U005M	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
				20,000			20,000	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
Total M d'Amidament :							20,000	
01-12	G219U030M	M2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			20,000			20,000		
Total M2 d'Amidament :							20,000	
01-13	G214U020	M3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	RAMPA AFEGIDA	1,5	1,000	0,300		0,450		
	MUR APLACAT TIPU BARCO	2	9,000	1,200	0,450	9,720		
	ENDERROC ESCALA	1	4,000	0,300	1,500	1,800		
Total M3 d'Amidament :							11,970	
01-14	K21QM006	M2	Desmuntatge de estructures lleugeres i tancaments verticals de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich, envidraments.., en formació de tancaments, divisòries,, ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçada de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície a desmuntar					
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	PASSEIG PORT , ZONA COMERCIAL							
	PERGOLES, OMBRACLES	4	2,000	5,000	2,000	80,000		
	ENMIG PASSEIG	3	2,000	5,000	3,000	90,000		
		2	1,000	15,000	3,000	90,000		
Total M2 d'Amidament :							260,000	
01-15	K21QM001	M2	Desmuntatge de estructures lleugeres de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich .., en formació de ombracles, porxos, ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçada de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície projectada en planta					
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	PASSEIG							
	PERGOLES, OMBRACLES	5	15,000	5,000		375,000		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
				Total M2 d'Amidament :			375,000	
01-16	G21H0002	U	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	BALISSA	17				17,000		
	JUNIOR	26				26,000		
	PRIM	5				5,000		
				Total U d'Amidament :			48,000	
01-17	G21B3002	U	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	PLÀNOL SENYALS	1	13,000			13,000		
				Total U d'Amidament :			13,000	
01-18	F216R243	M	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçada, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	TIPU RIVISA	1	15,000			15,000		
				Total M d'Amidament :			15,000	
01-19	G21RM001	M2	Arrancada de plantes de tota mida i tipus, fins a tamany d'arbust, inclòs soca i capa vegetal fins a 0,5m de profunditat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	LÍNIA ARBUST PARKING-MUR	1	250,000	1,000		250,000		
	AREES AJARDINADES	3	32,000	4,000		384,000		
		1	41,000	4,000		164,000		
		1	28,000	4,000		112,000		
	COSTAT HOTEL	1	22,000	1,000		22,000		
	COSTAT PLATJA	1	15,000	4,000		60,000		
	JARDINERES	1	4,000	4,000		16,000		
				Total M2 d'Amidament :			1.008,000	
01-20	K21B1011	M	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO			AMIDAMENT	PREU	TOTAL
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	BARANES PSSEIG- APARCAMENT		3	8,000			24,000	
			2	6,000		2,000	24,000	
			1	6,000			6,000	
			1	3,000			3,000	
	RAMPA		2	7,000			14,000	
			1	6,000			6,000	
	BARANA A DESMUNGTAR I RECOLOCAR		1	30,000			30,000	

Total M d'Amidament : 107,000

01-21 K21QU510 M3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçada de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
PAPERERES	9	0,500	0,500	1,000	2,250
BANCS	12	2,500	0,500	1,000	15,000
PILONES	58	1,000	0,200	0,200	2,320
MASTIL	4	5,000	0,200	0,200	0,800
PARC INFANTIL	8	6,000	2,000		96,000

Total M3 d'Amidament : 116,370

01-22 K21QM005 UT Desmuntatge de monolit, i trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçada de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització i posterior re - instal·lació en ubicació a determinar dins del port, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor pls desplaçaments

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total Ut d'Amidament : 1,000

01-23 P21DA-9KE6M U Desmuntatge, transport intern i reposició d'elements de control, amb mitjans manuals. Inclou la instal·lació i post en marxa en la seva nova ubicació previst en el projecte.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Barreres	3				3,000

Total U d'Amidament : 3,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES

02-1 P2241-52SN M2 Repàs i piconatge de fons de caixa caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		7.321,000			7.321,000

Total M2 d'Amidament : 7.321,000

02-2 G222U200 M3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
CALES		10,000			10,000

Total M3 d'Amidament : 10,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ								
03-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
ESTRUCTURES								
A ras								
	Espai 1			19,600	0,350	0,600	4,116	
	Espai 2			9,200	0,350	0,600	1,932	
	Espai 3			10,700	0,350	0,600	2,247	
	Espai 4			20,500	0,350	0,600	4,305	
	Espai 5			11,900	0,350	0,600	2,499	
	Espai 6			18,800	0,350	0,600	3,948	
Transició								
	Espai 1			23,600	0,350	0,700	5,782	
	Espai 2			12,200	0,350	0,700	2,989	
	Espai 3			10,800	0,350	0,700	2,646	
	Espai 4			24,200	0,350	0,700	5,929	
	Espai 5			13,200	0,350	0,700	3,234	
	Espai 6			20,000	0,350	0,700	4,900	
Bancada								
	Espai 1			30,600	0,350	0,700	7,497	
	Espai 2			14,100	0,350	0,700	3,455	
	Espai 3			14,000	0,350	0,700	3,430	
	Espai 4			31,700	0,350	0,700	7,767	
	Espai 5			16,700	0,350	0,700	4,092	
	Espai 6			30,800	0,350	0,700	7,546	
	Grades llum			28,300	0,350	0,700	6,934	
				26,000	0,350	0,700	6,370	
	Grades transició			8,020	0,300	0,600	1,444	
				15,210	0,300	0,600	2,738	
				6,240	0,300	0,600	1,123	
				12,740	0,300	0,600	2,293	
	Plaça port			31,000	1,000	0,700	21,700	
	Pergola 3-4	2		18,000	1,000	0,700	25,200	
	Pergoles 5-6	2		18,000	1,000	0,700	25,200	
	Font			29,000	1,000	0,700	20,300	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
				Total M3 d'Amidament :			191,616	
03-2	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
ESTRUCTURES								
A ras								
			Espai 1		19,600		0,600	11,760
			Espai 2		9,200		0,600	5,520
			Espai 3		10,700		0,600	6,420
			Espai 4		20,500		0,600	12,300
			Espai 5		11,900		0,600	7,140
			Espai 6		18,800		0,600	11,280
Transició								
			Espai 1		23,600		0,700	16,520
			Espai 2		12,200		0,700	8,540
			Espai 3		10,800		0,700	7,560
			Espai 4		24,200		0,700	16,940
			Espai 5		13,200		0,700	9,240
			Espai 6		20,000		0,700	14,000
							20,000	20,000
Bancada								
			Espai 1		30,600		0,700	21,420
			Espai 2		14,100		0,700	9,870
			Espai 3		14,000		0,700	9,800
			Espai 4		31,700		0,700	22,190
			Espai 5		16,700		0,700	11,690
			Espai 6		30,800		0,700	21,560
			Grades		28,300		0,700	19,810
					26,000		0,700	18,200
			Grades transició		8,020		0,600	4,812
					15,210		0,600	9,126
					6,240		0,600	3,744
					12,740		0,600	7,644
			Plaça port		31,000	1,000		31,000
			Pergola 3-4	2	18,000	1,000		36,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO			AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Pergoles 5-6	2	18,000	1,000		36,000		
	Font		29,000	1,000		29,000		
Total M2 d'Amidament :						439,086		
03-3	P352-4S1RM	M3	Fonament de formigó armat ha-35/p/20/iii+h abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
ESTRUCTURES								
A ras								
	Espai 1		19,600	0,250	0,600	2,940		
	Espai 2		9,200	0,250	0,600	1,380		
	Espai 3		10,700	0,250	0,600	1,605		
	Espai 4		20,500	0,250	0,600	3,075		
	Espai 5		11,900	0,250	0,600	1,785		
	Espai 6		18,800	0,250	0,600	2,820		
Transició								
	Espai 1		23,600	0,250	0,700	4,130		
	Espai 2		12,200	0,250	0,700	2,135		
	Espai 3		10,800	0,250	0,700	1,890		
	Espai 4		24,200	0,250	0,700	4,235		
	Espai 5		13,200	0,250	0,700	2,310		
	Espai 6		20,000	0,250	0,700	3,500		
Bancada								
	Espai 1		30,600	0,250	0,700	5,355		
	Espai 2		14,100	0,250	0,700	2,468		
	Espai 3		14,000	0,250	0,700	2,450		
	Espai 4		31,700	0,250	0,700	5,548		
	Espai 5		16,700	0,250	0,700	2,923		
	Espai 6		30,800	0,250	0,700	5,390		
Grades								
			28,300	0,250	0,700	4,953		
			26,000	0,250	0,700	4,550		
Plaça port								
			31,000	1,000	0,600	18,600		
	Pergola 3-4	2	18,000	1,000	0,600	21,600		
	Pergoles 5-6	2	18,000	1,000	0,600	21,600		
	Font		29,000	1,000	0,600	17,400		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
Total M3 d'Amidament :				144,642				
03-4	P322-D78U	M2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclou matavius en cantonades.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
ESTRUCTURES								
Transició								
	Espai 1		2	23,600		0,300	14,160	
				23,600		0,200	4,720	
	Espai 2		2	12,200		0,300	7,320	
				12,200		0,200	2,440	
	Espai 3		2	10,800		0,300	6,480	
				10,800		0,200	2,160	
	Espai 4		2	24,200		0,300	14,520	
				24,200		0,200	4,840	
	Espai 5		2	13,200		0,300	7,920	
				13,200		0,200	2,640	
	Espai 6		2	20,000		0,300	12,000	
				20,000		0,200	4,000	
Bancada								
	Espai 1		2	30,600		0,450	27,540	
				30,600		0,200	6,120	
	Espai 2		2	14,100		0,450	12,690	
				14,100		0,200	2,820	
	Espai 3		2	14,000		0,450	12,600	
				14,000		0,200	2,800	
	Espai 4		2	31,700		0,450	28,530	
				31,700		0,200	6,340	
	Espai 5		2	16,700		0,450	15,030	
				16,700		0,200	3,340	
	Espai 6		2	30,800		0,450	27,720	
				30,800		0,200	6,160	
	Grades llum		2	28,300		0,450	25,470	
				28,300		0,200	5,660	
			2	26,000		0,450	23,400	
				26,000		0,200	5,200	
	Grades transició		2	8,020		0,400	6,416	
			2	15,210		0,400	12,168	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
		2	6,240	0,400	4,992	
		2	12,740	0,400	10,192	

Total M2 d'Amidament : 328,388

03-5 P4Z7-CUCXM M Encofrat perdut al de formigó per formació de rebaix de 30x30mm per l'encast de la llum led amb encofrat perdut al de formigó, realitzat amb llistó de fusta clavat al encofrat de suport. Inclou instal·lació i desencofrat.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
----------	-------	----------	---------	--------	----------

ESTRUCTURES

Transició

Espai 1		23,600			23,600
Espai 2		12,200			12,200
Espai 3		10,800			10,800
Espai 4		24,200			24,200
Espai 5		13,200			13,200
Espai 6		20,000			20,000

Bancada

Espai 1		30,600			30,600
Espai 2		14,100			14,100
Espai 3		14,000			14,000
Espai 4		31,700			31,700
Espai 5		16,700			16,700
Espai 6		30,800			30,800
Grades llum		28,300			28,300
		26,000			26,000

Total M d'Amidament : 296,200

03-6 PG2N-EUG4 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
----------	-------	----------	---------	--------	----------

ESTRUCTURES

Bancada

Espai 1		30,600			30,600
Espai 2		14,100			14,100
Espai 3		14,000			14,000
Espai 4		31,700			31,700
Espai 5		16,700			16,700

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Espai 6			30,800		30,800
	Grades llum			28,300		28,300
				26,000		26,000

Total M d'Amidament : 192,200

03-7 P4523-AI12M M3 Formigó armat per a mur autocompactant, haf-30/ac/12/iiia, amb additiu superplastificant, amb acer cem i-52.5 sr+ferrogard 901 amb una quantia de 40kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot. Inclou vibrat i curat de la peça.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
ESTRUCTURES					
Transició					
Espai 1		23,600	0,600	0,250	3,540
Espai 2		12,200	0,600	0,250	1,830
Espai 3		10,800	0,600	0,250	1,620
Espai 4		24,200	0,600	0,250	3,630
Espai 5		13,200	0,600	0,250	1,980
Espai 6		20,000	0,600	0,250	3,000
Bancada					
Espai 1		30,600	0,600	0,450	8,262
Espai 2		14,100	0,600	0,450	3,807
Espai 3		14,000	0,600	0,450	3,780
Espai 4		31,700	0,600	0,450	8,559
Espai 5		16,700	0,600	0,450	4,509
Espai 6		30,800	0,600	0,450	8,316
Grades					
		28,300	0,600	0,450	7,641
		26,000	0,600	0,450	7,020
Grades transició					
		8,020	0,600	0,600	2,887
		15,210	0,600	0,600	5,476
		6,240	0,600	0,600	2,246
		12,740	0,600	0,600	4,586

Total M3 d'Amidament : 82,689

03-8 P9G0-51BKM M2 Lliscat manual de coronament de muret de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
ESTRUCTURES					

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
A ras						
	Espai 1		19,600	0,600		11,760
	Espai 2		9,200	0,600		5,520
	Espai 3		10,700	0,600		6,420
	Espai 4		20,500	0,600		12,300
	Espai 5		11,900	0,600		7,140
	Espai 6		18,800	0,600		11,280
Transició						
	Espai 1		23,600	0,600		14,160
	Espai 2		12,200	0,600		7,320
	Espai 3		10,800	0,600		6,480
	Espai 4		24,200	0,600		14,520
	Espai 5		13,200	0,600		7,920
	Espai 6		20,000	0,600		12,000
Bancada						
	Espai 1		30,600	0,600		18,360
	Espai 2		14,100	0,600		8,460
	Espai 3		14,000	0,600		8,400
	Espai 4		31,700	0,600		19,020
	Espai 5		16,700	0,600		10,020
	Espai 6		30,800	0,600		18,480
	Grades		28,300	0,600		16,980
			26,000	0,600		15,600
	Grades transició		8,020	0,600		4,812
			15,210	0,600		9,126
			6,240	0,600		3,744
			12,740	0,600		7,644

Total M2 d'Amidament : 257,466

03-9 P9ZA-4ZDDM M2 Polit manual de mur de formigó

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
ESTRUCTURES					
Transició					
Espai 1	2	23,600			47,200
Espai 2	2	12,200			24,400

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Espai 3	2	10,800			21,600
	Espai 4	2	24,200			48,400
	Espai 5	2	13,200			26,400
	Espai 6	2	20,000			40,000
	Bancada					
	Espai 1	2	30,600			61,200
	Espai 2	2	14,100			28,200
	Espai 3	2	14,000			28,000
	Espai 4	2	31,700			63,400
	Espai 5	2	16,700			33,400
	Espai 6	2	30,800			61,600
	Grades					
			28,300			28,300
			26,000			26,000
	Grades transició					
			8,020			8,020
			15,210			15,210
			6,240			6,240
			12,740			12,740

Total M2 d'Amidament : 580,310

03-10 PE46-B2AWM U Connexió registre amb tapa roscada inox aisi316 amb cargols antivandàlics per a registre a situar en la part posterior d'100. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Espai 1	4				4,000
Espai 2	2				2,000
Espai 3	2				2,000
Espai 4	4				4,000
Espai 5	2				2,000
Espai 6	4				4,000
Grades llum					
	4				4,000
	4				4,000

Total U d'Amidament : 26,000

03-11 F618561KD M2 Mur de bloc armat amb acabat per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria i segons la norma une-en 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, omplert amb formigó ha-35/b/20/iiia+qb

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Plaça port		31,000		1,200	37,200

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Pergola 3-4	2	18,000	1,200	43,200	
	Pergoles 5-6	2	18,000	1,200	43,200	
	Font		29,000	1,200	34,800	

Total M2 d'Amidament : 158,400

03-12 P2251-5486 M3 Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Grades llum		28,300	1,200	0,150	5,094
		26,000	1,200	0,150	4,680
Grades transició		8,020	1,800	0,150	2,165
		15,210	1,800	0,150	4,107
		6,240	1,200	0,150	1,123
		12,740	1,200	0,150	2,293

Total M3 d'Amidament : 19,462

03-13 P9G8-F6X5M3 M2 Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remollinat mecànic. Inclou formació de junts

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Grades llum		28,300	1,200		33,960
		26,000	1,200		31,200
Grades transició		8,020	1,200		9,624
		15,210	1,200		18,252
		6,240	1,200		7,488
		12,740	1,200		15,288

Total M2 d'Amidament : 115,812

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS

04-1	P9P1-9H3OM	M2	Paviment de cautxú reciclat continu i 30 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 20mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Espai 5		85,000			85,000

Total M2 d'Amidament : 85,000

04-2	P9P1-9H3OMb	M2	Paviment de cautxú reciclat continu i 40 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 30mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Espai 4		220,000			220,000
	Espai 6		223,000			223,000

Total M2 d'Amidament : 443,000

04-3	P9G8-F6X5M2	M2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Espai 4		220,000			220,000
	Espai 5		85,000			85,000
	Espai 6		223,000			223,000

Total M2 d'Amidament : 528,000

04-4	P9G8-F6X5M	M2	Paviment de formigó colorejat en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35/, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint pigments de color segons df , Amb formació de junts			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Espai 2		59,000			59,000

Total M2 d'Amidament : 59,000

04-5	P2251-5486	M3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	GRAVES					

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Espai 2		59,000	0,150	8,850	
	Espai 4		220,000	0,150	33,000	
	Espai 6		223,000	0,150	33,450	
	P6		621,000	0,150	93,150	
	P4b		2.303,000	0,150	345,450	
	P4c		304,000	0,150	45,600	
	P5		2.193,000	0,150	328,950	

Total M3 d'Amidament : 888,450

04-6 P9A2-DN50 M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Espai 3		59,000		0,100	5,900

Total M3 d'Amidament : 5,900

04-7 F9AQU210 M3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Espai 1		232,000		0,400	92,800
Espai 5		85,000		0,400	34,000
P10	4	11,200	3,000	0,040	5,376
	3	11,200	1,500	0,400	20,160
	8	2,800	1,000	0,400	8,960
	3	13,300	2,000	0,400	31,920

Total M3 d'Amidament : 193,216

04-8 P9G8-F6X5M3 M2 Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
P6		621,000			621,000

Total M2 d'Amidament : 621,000

04-9 P9D1-6FKE M2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
P4a		1.413,000			1.413,000

Total M2 d'Amidament : 1.413,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
04-10	P9D2-6FK7	M2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P4b			2.303,000			2.303,000	
Total M2 d'Amidament :							2.303,000	
04-11	P9B3-DMSJM	M2	Paviment de llambordins granítics deixat de serra de 20x10x8cm, col·locats amb morter de capa 3cm i reblert de junta rebaixada amb beurada de ciment					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P4c			304,000			304,000	
Total M2 d'Amidament :							304,000	
04-12	P930-B3H7M	M3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm ² , consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/b/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P4a			1.413,000		0,050	70,650	
	P4c			304,000		0,200	60,800	
	P5			2.193,000		0,200	438,600	
	P8			100,000		0,150	15,000	
Total M3 d'Amidament :							585,050	
04-13	P9F3-4WQ8M	M2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 30 cm i 8 cm, tipus llosa vulcano de breinco o equivalent, de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 amb capa de 3cm i reblert de junts amb sorra fina					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P5			2.193,000			2.193,000	
Total M2 d'Amidament :							2.193,000	
04-14	G9H1UN20M	M2	Paviment asfàltic format per: capa de trànsit de 4 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus ac 16 surf d, reg d'adherència amb emulsió catiónica, tipus c60b4 adh, capa base de 12 cm de gruix de mitjana de mescla bituminosa en calent tipus ac 22 base g, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, reg d'imprimació o adherència si és necessari sobre capa base granular amb emulsió catiónica, tipus c50bf5 imp, inclòs betum asfàltic tipus b-60/70, per a mesclades bituminoses. Inclou qualsevol recreixement per la regularització fins la rasant de projecte.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P7			3.990,000			3.990,000	
Total M2 d'Amidament :							3.990,000	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
04-15	P9E1-DMUH	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P8			100,000			100,000	
Total M2 d'Amidament :							100,000	
04-16	P9B7-35NIM	M2	Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P9			258,000			258,000	
Total M2 d'Amidament :							258,000	
04-17	P9BB-B33CM	M2	Paviment de llosa de granit deixat de serra de 40x60x4cm, col·locades amb adhesiu c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Paviment P9		2	8,000	0,600		9,600	
			2	28,000	0,600		33,600	
	Paviment P10		4	11,200	3,000		134,400	
			3	11,200	1,500		50,400	
			8	2,800	1,000		22,400	
			3	13,300	2,000		79,800	
Total M2 d'Amidament :							330,200	
04-18	P7Z1-DX94	M2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P9			258,000			258,000	
	Paviment P9		2	8,000	0,600		9,600	
			2	28,000	0,600		33,600	
Total M2 d'Amidament :							301,200	
04-19	P761-4IFKM	M2	Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P9			258,000			258,000	
	Paviment P9		2	8,000	0,600		9,600	
			2	28,000	0,600		33,600	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
				Total M2 d'Amidament :			301,200	
04-20	P7B1-6Q5G	M2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P9		2	258,000			516,000	
	Paviment P9		4	8,000	0,600		19,200	
			4	28,000	0,600		67,200	
				Total M2 d'Amidament :			602,400	
04-21	P45C7-4SU8	M2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçada <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó ha-35/b/10/iiia, abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	P9			258,000			258,000	
	Paviment P9		2	8,000	0,600		9,600	
			2	28,000	0,600		33,600	
				Total M2 d'Amidament :			301,200	
04-22	P968-E2YLM	M	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçada i rejuntada amb morter					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	V1			24,000			24,000	
				Total M d'Amidament :			24,000	
04-23	P965-EADWM	M	Vorada de pedra granítica mecanitzada, de forma recta, amb rigola de 30x30x8cm de , col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	V2			83,000			83,000	
				Total M d'Amidament :			83,000	
04-24	G96ZM001D1BM	M	Xapa d'acer inox aisi316, de secció recta de 100x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	V3			572,000			572,000	
				Total M d'Amidament :			572,000	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
04-25	G96ZM001D1B	M	Xapa d'acer corten, de secció recta de 150x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius format per tira a retirar de 10m de gruix, acabat bisellat.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	V4a			914,000			914,000	
Total M d'Amidament :							914,000	
04-26	G96ZM001D1B2	M	Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció plegada d'acer corten e=5 l=240, massissat de formigó hm-20 i pernys de 30cm ø10 ancorats cada 60cm, ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del formigó, taladre en base i fixació.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	V4b			208,000			208,000	
Total M d'Amidament :							208,000	
04-27	P83EM-AHA4M	M2	Revestiment vertical per a mur amb planxa d'acer corten d'alçada variable i 5mm de gruix, soldada a perfil calvat a mur am perfil l50x50 de coronació. Inclou estesa de graves per segellar buits previ terraplenat de terra vegetal.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	V5			257,000	0,700		179,900	
Total M2 d'Amidament :							179,900	
04-28	P7JF-B2ZHM	M	Junta formada per una reserva de foam e=5mm a retirar					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	V6			194,000			194,000	
Total M d'Amidament :							194,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 FONT ORNAMENTAL

SUBCAPITOL : 5.1 EQUIPS HIDRÀULICS

SUBCAPITOL : 5.01.1 ALIMENTACIO MIRALL D'AIGUA

5.01.1-1 KNXCU110b U Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-icp o equivalent, fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Font	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.01.1-2 EEV32E31b U Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Font	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.01.1-3 KD5ZFB20b U Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Font	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.01.1-4 KJ721301b U Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Font	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

SUBCAPITOL : 5.01.2 ALIMENTACIÓ DE JETS

5.01.2-1 KNXCU110M2 U Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-jet fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
5.01.2-2	EEV32E31b	U	Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
Total U d'Amidament :							2,000	
5.01.2-3	KD5ZFB20b	U	Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
Total U d'Amidament :							2,000	
5.01.2-4	KJ721301b	U	Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total U d'Amidament :							1,000	
5.01.2-5	KNXCU110M3	U	Subministrament i instal·lació de mòdul mod. Otb-273, fabricat en acer inoxidable, que inclou nínxol especial per a fonts ornamentals, compost per alimentació amb tovera especial comsa, electrovàlvula submergible ultra ràpida mod. Otb e1-1/12, entrada per a formació de sobrenivell del mirall d'aigua, desaigua, alimentació per a cablejat elèctric amb premsaestopes, projector led integrat mod. Otb-009rgbfc, format per 18 leds d'alta potència de 3w amb leds full color, alimentació dc24v i ip68, peus de regulació, reixa recollida aigua, i tot el necessari. Mòdul fabricat íntegrament en acer inoxidable.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			30				30,000	
Total U d'Amidament :							30,000	
5.01.2-6	KE2CUC05M2	U	Subministrament i instal·lació de cargols inoxidable roscats per a la fixació dels equips de bombament, suportació dels mòduls i elements diversos					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total U d'Amidament :							1,000	
5.01.2-7	E786TA50d	U	Subministrament i instal·lació de l'alimentació dels jets, de producte de segellat químic per a la suportació dels equips.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO				AMIDAMENT	PREU	TOTAL
							2	2,000	
Total U d'Amidament :							2,000		
5.2-6	E786TA50D	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat de canonades i accessoris						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			1					1,000	
Total U d'Amidament :							1,000		
SUBCAPITOL : 5.3 EQUIPS TRACTAMENT D'AIGUA									
5.3-1	EJ651116B	U	Subministrament i instal·lació d'equip de filtració per a l'aigua de la font, amb filtre laminat de 650 mm de diàmetre, amb vàlvula selectora i bomba auto aspirant per a un cabal de 15m3/h. Amb connexions i elements auxiliars.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			1					1,000	
Total U d'Amidament :							1,000		
5.3-2	EJ721101B	U	Equip de mesura i dosificació de producte químic a l'aigua, marca comsa bl1, amb microprocessador programable, dosificació de clor i ph, mitjançant analitzador, sonda, bombes peristàltiques i tot el necessari.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			1					1,000	
Total U d'Amidament :							1,000		
5.3-3	EJ7F8005B	U	Subministrament i instal·lació de dipòsit en pe per a l'emmagatzematge del producte químic, de 50 l de capacitat.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			2					2,000	
Total U d'Amidament :							2,000		
5.3-4	FD7F4375B	U	Subministrament i instal·lació de conjunt de canonades de pvc pn10 de diferents diàmetres per a la correcta instal·lació i connexió del filtre i la bomba dosificadora.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			1					1,000	
Total U d'Amidament :							1,000		
5.3-5	E786TA50E	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			1					1,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

Total U d'Amidament : 1,000

SUBCAPITOL : 5.4 ALIMENTACIÓ I CONTROL

5.4-1 FG11CL32B U Subministrament i instal·lació de quadre de regulació i control de la font ornamental marca otb, o equivalent, que inclou tots els elements necessaris per a l'alimentació i control dels equips, proteccions generals, proteccions de seguretat, variadors de freqüència, controls i proteccions elements auxiliars, equips d'il·luminació led, autòmat i ordinador amb pantalla tàctil, bornes i fusibles cablejat, canaletes, etc.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.4-2 EMP5U001B U Subministrament i instal·lació de software de gestió de fonts ornamentals marca otb model syncroshow, o equivalent, per a control dels elements de la font, bombes, electrovàlvules especials, equips d'il·luminació, etc. Així com per la programació dels diferents escenaris de shows d'aigua i llum, completament carregat en el sistema i en ordre de servei.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.4-3 EMP5U001C U Subministrament i instal·lació de diferents programes d'actuació de la font, conjuntament amb moviments d'aigua i llum multicolor per executar en diferents dies i hores, completament carregat i en ordre de servei.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.4-4 EMP5U001D U Subministrament i instal·lació de diferents programes de llums per la font, coincidint amb dies especials, dia de la dona, dia de càncer, etc...

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.4-5 EG315572B U Subministrament i instal·lació de cablejat per a la correcta connexió de tots els equips elèctrics de la font, amb mànega especial per a l'aigua en el cas que sigui necessari.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

5.4-6 PG2H-4CMJm UT Subministrament i instal·lació de safata de plàstic unex o equivalent, lliure d'halògens, per a la correcta distribució del cablejat, amb cargols i accessoris.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO				AMIDAMENT	PREU	TOTAL
				1			1,000		
Total Ut d'Amidament :							1,000		
5.4-7	EG315572F	U	Subministrament i instal·lació peça especial en acer inoxidable passa murs a l'entrada del dipòsit per al pas de cable, incloent premsaestopes.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.4-8	E786TA50EF	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'alimentació i control						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
SUBCAPITOL : 5.5 COMPLEMENTS									
5.5-1	GJM CU030B	U	Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del dipòsit, per al control del nivell i control de la vàlvula d'ompliment.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.5-2	GJM CU030BM	U	Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del mòdul, per al control del nivell i control del mirall d'aigua.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.5-3	GJM CU030C	U	Subministrament i instal·lació de anemòmetre al sistema de control i programació de les reduccions de la font.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.5-4	IFA010B	U	Subministrament i instal·lació per a l'entrada d'escomesa d'aigua, vàlvula de retenció, filtre de sòlids, comptador i vàlvula general de tall.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT				PREU	TOTAL
5.5-5	IFA010C	U	Subministrament i instal·lació de bypass d'aigua, equipat amb vàlvula manual i electro vàlvula automàtica, per a la reposició d'aigua del vas.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.5-6	IVG016B	U	Subministrament i instal·lació del sistema de ventilació interior de la sala tècnica mitjançant ventilador mural de 300 mm i elements de connexió.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.5-7	GJMCU030CM	U	Subministrament i instal·lació de renta ulls i mànega enrollable, incloent vàlvules i elements de connexió i acabat.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.5-8	ISA020B	U	Subministrament i instal·lació de bomba de buidat a la sala tècnica i al dipòsit, incloent i vàlvula de retenció.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			2				2,000		
Total U d'Amidament :							2,000		
5.5-9	GJMCU030D	U	Subministrament i instal·lació de sobreeixidor en el dipòsit en acer inoxidable, incloent passa murs.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.5-10	E786TA50F	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		

SUBCAPITOL : 5.6 SALA DE MÀQUINES I DIPÒSIT

5.6-1	EGJ26110B	U	Subministrament, col·locació i segellat de una sala de màquines modular comsa otb-t1, o equivalent, de formigó prefabricat de 245 x 245 x 202, mides exteriors. Garantia de estanquitat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueïtat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.						
-------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO			AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.6-2	EGJ26110C	U	Subministrament, col·locació i segellat de un dipòsit modular comsa otb-t3, o equivalent, de formigó prefabricat de 495 x 245 x 180, mides exteriors. Garantia de estanquitat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueïtat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.6-3	F991R345B	U	Subministrament i instal·lació de tapa d'accés a la sala de màquines, en acer galvanitzat amb clau, de mides 1.200x900cm.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.6-4	F991R345C	U	Subministrament i instal·lació de tapa d'accés al dipòsit, de fundició, de 800x800.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000		
5.6-5	KQN2U001B	UT	Escala per accés sala de màquines i dipòsit, en acer galvanitzat feta a mida.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			2				2,000		
Total Ut d'Amidament :							2,000		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PERGOLES I PORXO

SUBCAPITOL : 6.01 MOVIMENTS DE TERRES

6.01-1 P221C-DZ1D M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pergola 1		60,000			60,000
			12,000		12,000
Pergola 2		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 3		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 4		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 5		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 6		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 7		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 3		30,000			30,000
			6,000		6,000

Total M3 d'Amidament : 172,800

6.01-2 P240-DYNN M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pergola 1		60,000			60,000
			12,000		12,000
Pergola 2		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 3		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 4		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 5		45,000			45,000
			9,000		9,000
Pergola 6		45,000			45,000
			9,000		9,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			Pérgola 7	45,000		45,000
				9,000		9,000
			Pérgola 3	30,000		30,000
				6,000		6,000

Total M3 d'Amidament : 172,800

SUBCAPITOL : 6.02 FONAMENTS

6.02-1 G3Z1U010 M2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pérgola 1		120,000			120,000
Pérgola 2		90,000			90,000
Pérgola 3		90,000			90,000
Pérgola 4		90,000			90,000
Pérgola 5		90,000			90,000
Pérgola 6		90,000			90,000
Pérgola 7		90,000			90,000
Pérgola 8		60,000			60,000

Total M2 d'Amidament : 288,000

6.02-2 P312-D4WC M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pérgola 1		60,000			60,000
Pérgola 2		45,000			45,000
Pérgola 3		45,000			45,000
Pérgola 4		45,000			45,000
Pérgola 5		45,000			45,000
Pérgola 6		45,000			45,000
Pérgola 7		45,000			45,000
Pérgola 8		30,000			30,000

Total M3 d'Amidament : 144,000

6.02-3 P310-D51N KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic ≥ 500 n/mm2

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pérgola 1		3.328,000			3.328,000
Pérgola 2		2.496,000			2.496,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
				2.496,000		2.496,000
				2.496,000		2.496,000
				2.496,000		2.496,000
				2.496,000		2.496,000
				2.496,000		2.496,000
				1.664,000		1.664,000

Total Kg d'Amidament : 7.987,200

6.02-4 P446-DMA2H KG Acer s275j0h segons une-en 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Portics	48	3,000			144,000

Total Kg d'Amidament : 57,600

SUBCAPITOL : 6.03 ESTRUCTURA

6.03-1 G440UN20 KG Acer galvanitzat, amb protecció mínima de 140 micres, en calent tipus a/42b (s 275 jr) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pérgola 1		5.048,000			5.048,000
Pérgola 2		3.726,000			3.726,000
Pérgola 3		3.726,000			3.726,000
Pérgola 4		3.726,000			3.726,000
Pérgola 5		3.726,000			3.726,000
Pérgola 6		3.726,000			3.726,000
Pérgola 7		3.726,000			3.726,000
Pérgola 8		2.404,000			2.404,000

Total Kg d'Amidament : 29.808,000

6.03-2 FB15CV05 M Barana metal·lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix, suports de fosa amb imprimació epoxi o fe cromat de zinc i pintura metal·lica oxirron, referència 204, negre forja, inclòs plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col·locada

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	10,000			10,000

Total M d'Amidament : 10,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
6.03-3	P533-4WN9M	M2	Coberta de planxa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix ancorada sobre corretges. Inclou material de segellat, fixació, elements auxiliars i tots els complements per la seva instal·lació.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			4	70,000			280,000	

Total M2 d'Amidament : 280,000

SUBCAPITOL : 6.04 REVESTIMENTS

6.04-1 F9Q0UN10M M3 Fusta de castanyer de primera o equivalent de classe mínima d30 amb certificat pefc o equivalent per a estructures, acabat tractat amb olis de protecció, tauler i biguetes especificades al document número 5.2 plànols. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb tacs de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspatllarà abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pèrgola 1		3,230			3,230
Pèrgola 2		2,560			2,560
Pèrgola 3		2,560			2,560
Pèrgola 4		2,560			2,560
Pèrgola 5		2,560			2,560
Pèrgola 6		2,560			2,560
Pèrgola 7		2,560			2,560
Pèrgola 8		1,920			1,920

Total M3 d'Amidament : 20,510

6.04-2 P84F-6QHLM M2 Subministre i instal·lació de cel ras de fusta de pèrgola de classe d-30. Celras format per rastrells de fusta de castanyer de 4x6cm i enllistonats de fusta de tali de 8x5cm, tractament per classe de risc 3.2 amb penetració de 3mm mínim. Inclòs fixació, subestructura i treballs auxiliar. Muntat a taller i portat a obra. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb tacs de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspatllarà abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Cel ras		5,100	267,000		1.361,700

Total M2 d'Amidament : 1.361,700

6.04-3 PB91-DXVPM UT Modul de retolació comercial de 4'70 x 0'50m format per bastiment tubular de 50x50 d'acer galvanitzat i revestiment de xapes d'alumini plegat e=3mm lcat de color a definir per la df. Estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x5 ancorats a sostre amb resines epoxi de suport. S'inclouen tacs químics, material auxiliar i tot el necessari per a la seva instal·lació.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Moduls		55			55,000

Total Ut d'Amidament : 55,000

6.04-4 P874-4UC5M M2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Paviment i escala porxoç		1.382,006			1.382,006
Imposta		336,000	1,000		336,000

Total M2 d'Amidament : 1.718,006

SUBCAPITOL : 6.05 DRENATGE

6.05-1 PD57-7ACYM M Subministre i instal·lació de conjunt de drenatge per les aigües superficials. Format per canal d'acer galvanitzat en forma de u plegat amb un desenvolupament de 45cm i 2 plecs, fixats en parament i baixant d'acer galvanitzat de dn 90 mm, per a unió de campana amb anella elàstica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides metàl·liques. Inclou material auxiliar, solapaments, segellats, mitjans auxiliars i tot els elements necessaris per a la seva instal·lació.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		336,000			336,000

Total M d'Amidament : 336,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 DRENATGES								
07-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Ramal E			30,000	0,600	1,000	18,000	
				23,000	0,600	1,000	13,800	
				30,000	0,600	1,000	18,000	
				5,000	0,400	0,600	1,200	
				5,000	0,400	0,600	1,200	
	Ramal G			52,000	0,600	1,000	31,200	
				30,000	0,600	1,000	18,000	
				5,000	0,400	0,600	1,200	
				5,000	0,400	0,600	1,200	
	Ramal H			12,000	0,600	1,000	7,200	
				12,000	0,600	1,000	7,200	
				5,000	0,400	0,600	1,200	
				12,000	0,600	1,000	7,200	
				6,000	0,400	0,600	1,440	
	Ramal I			6,000	0,400	0,600	1,440	
				29,000	0,600	1,000	17,400	
				5,000	0,400	0,600	1,200	
				5,000	0,400	0,600	1,200	
				19,000	0,600	1,000	11,400	
				15,000	0,600	1,000	9,000	
				17,000	0,600	1,000	10,200	
				17,000	0,600	1,000	10,200	
				50,000	0,600	1,000	30,000	
				30,000	0,600	1,000	18,000	
				42,000	0,600	1,000	25,200	
	Reixetes			10,000	0,400	0,400	1,600	
				15,000	0,400	0,400	2,400	
				3,000	0,400	0,400	0,480	
				37,000	0,400	0,400	5,920	
	POUS							
	Ramal D			1,000	1,000	1,000	1,000	
	Ramal E			1,000	1,000	1,000	1,000	
	Ramal F		2	1,000	1,000	1,000	2,000	
	Ramal G			1,000	1,000	1,000	1,000	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL	
	Ramal H		5	1,000	1,000	1,000	5,000		
	Ramal I		5	1,000	1,000	1,000	5,000		
Total M3 d'Amidament :							288,680		
07-2	PD59-50UU	M	Canal prefabricat de formigó en forma de u i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Reixetes			10,000	0,400	0,400	1,600		
				15,000	0,400	0,400	2,400		
				3,000	0,400	0,400	0,480		
				37,000	0,400	0,400	5,920		
Total M d'Amidament :							10,400		
07-3	PD50-4828	U	Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 553x335x30 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Ramal D		1				1,000		
	Ramal E		3				3,000		
	Ramal F		3				3,000		
	Ramal G		4				4,000		
	Ramal H		6				6,000		
	Ramal I		7				7,000		
Total U d'Amidament :							24,000		
07-4	FD5J6F08	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Ramal D		1				1,000		
	Ramal E		3				3,000		
	Ramal F		3				3,000		
	Ramal G		4				4,000		
	Ramal H		6				6,000		
	Ramal I		7				7,000		
Total U d'Amidament :							24,000		
07-5	PD72-EUC7	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 26, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Ramal E		2 5,000	10,000		
	Ramal G		2 5,000	10,000		
	Ramal H		2 5,000	10,000		
	Ramal I		2 5,000	10,000		

Total M d'Amidament : 40,000

07-6 PD72-EUBF M Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Ramal E		5,000			5,000

Total M d'Amidament : 5,000

07-7 PD72-EUBR M Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Ramal E		30,000			30,000
		5,000			5,000
Ramal G		30,000			30,000
		6,000			6,000
		5,000			5,000
Ramal H	2	12,000			24,000
		10,000			10,000
		5,000			5,000
Ramal I		30,000			30,000
		15,000			15,000
		17,000			17,000
		50,000			50,000
		32,000			32,000

Total M d'Amidament : 259,000

07-8 PD72-EUB6 M Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Ramal E		30,000			30,000
Ramal G		52,000			52,000
Ramal I		15,000			15,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
				42,000		42,000
Total M d'Amidament :						139,000
07-9	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arroyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Ramal E		30,000	0,600	0,500	9,000
			23,000	0,600	0,500	6,900
			30,000	0,600	0,500	9,000
			5,000	0,400	0,200	0,400
			5,000	0,400	0,200	0,400
	Ramal G		52,000	0,600	0,500	15,600
			30,000	0,600	0,500	9,000
			5,000	0,400	0,200	0,400
			5,000	0,400	0,200	0,400
	Ramal H		12,000	0,600	0,500	3,600
			12,000	0,600	0,500	3,600
			5,000	0,400	0,400	0,800
			12,000	0,600	0,500	3,600
			6,000	0,400	0,400	0,960
	Ramal I		6,000	0,400	0,400	0,960
			29,000	0,600	0,500	8,700
			5,000	0,400	0,400	0,800
			5,000	0,400	0,400	0,800
			19,000	0,600	0,500	5,700
			15,000	0,600	0,500	4,500
			17,000	0,600	0,500	5,100
			17,000	0,600	0,500	5,100
			50,000	0,600	0,500	15,000
			30,000	0,600	0,500	9,000
			42,000	0,600	0,500	12,600
	Reixetes		10,000	0,400	0,200	0,800
			15,000	0,400	0,200	1,200
			3,000	0,400	0,200	0,240
			37,000	0,400	0,200	2,960
	POUS Massissat lateral					
	Ramal D		1,000	1,000	0,300	0,300
	Ramal E		1,000	1,000	0,300	0,300

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
	Ramal F	2	1,000	1,000	0,300	0,600	
	Ramal G		1,000	1,000	0,300	0,300	
	Ramal H	5	1,000	1,000	0,300	1,500	
	Ramal I	5	1,000	1,000	0,300	1,500	

Total M3 d'Amidament : 141,620

07-10 G228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Ramal E		30,000	0,600	0,500	9,000
		23,000	0,600	0,500	6,900
		30,000	0,600	0,500	9,000
		5,000	0,400	0,200	0,400
		5,000	0,400	0,200	0,400
Ramal G		52,000	0,600	0,500	15,600
		30,000	0,600	0,500	9,000
		5,000	0,400	0,200	0,400
		5,000	0,400	0,200	0,400
Ramal H		12,000	0,600	0,500	3,600
		12,000	0,600	0,500	3,600
		5,000	0,400	0,200	0,400
		12,000	0,600	0,500	3,600
		6,000	0,400	0,200	0,480
Ramal I		6,000	0,400	0,200	0,480
		29,000	0,600	0,500	8,700
		5,000	0,400	0,200	0,400
		5,000	0,400	0,600	1,200
		19,000	0,600	0,500	5,700
		15,000	0,600	0,500	4,500
		17,000	0,600	0,500	5,100
		17,000	0,600	0,500	5,100
		50,000	0,600	0,500	15,000
		30,000	0,600	0,500	9,000
	42,000	0,600	0,500	12,600	

Total M3 d'Amidament : 130,560

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
07-11	PDBF-DFWV	U	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	POUS							
	Ramal D			1,000	1,000	1,000	1,000	
	Ramal E			1,000	1,000	1,000	1,000	
	Ramal F		2	1,000	1,000	1,000	2,000	
	Ramal G			1,000	1,000	1,000	1,000	
	Ramal H		5	1,000	1,000	1,000	5,000	
	Ramal I		5	1,000	1,000	1,000	5,000	

Total U d'Amidament : 15,000

07-12	PDK2-AJZO	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	A peu de baixant							
	Ramal E		2				2,000	
	Ramal G		2				2,000	
	Ramal H		3				3,000	
	Ramal I		2				2,000	

Total U d'Amidament : 9,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 ENLLUMENAT

SUBCAPITOL : 08.1 LLUMINÀRIES

08.1-1	PHM2-DBESH	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat model poste simes o equivalent, de 6 m d'alçària, coronament amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			5				5,000

Total U d'Amidament : 5,000

08.1-2	PGD1-E3BD	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Columna de 6m		5				5,000
	Columna de 12m		3				3,000

Total U d'Amidament : 8,000

08.1-3	PHM2-DBEUM	U	Columna de 12 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat de la casa sime o similar, amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Columna 12m		2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

08.1-4	L21HUN10B	U	Trasllat i muntatge de columna de 12m d'il·luminació en nova ubicació, amb grua i cistella inclosa.				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Columna12		1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

08.1-5	FHQL12L1M	U	Subministre i instal·lació de projector per a exterior amb 3 leds model s1501w minikeen de simes o equivalent, de 7'9w de 7'6w led 3000°k amb temperatua 31-45°c equivalent, instal·lat. Inclou suports i petits material per a la seva post en marxa.				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			82				82,000

Total U d'Amidament : 82,000

08.1-6	FHNKUN07	U	Projector megafat asimètric de la casa simes o similar amb lluminària hit-tc cri 35w g8.5. Subministre i col·locació incloent tot el petit material i mitjans auxiliars.				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			2				2,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

Total U d'Amidament : 2,000

08.1-7 GHNAT311B M Subministre i instal·lació de tira de led de 5w -3000°k, ip-68 per a exteriors, perfil de 45° d'alumini extrusionat, difusor setinat adaptat a perfil, instal·lació elèctrica alterna sota tub amb cable de (5x2,5-3x2,5mm) 1kv i continua fins a tira led de 1kv 2x0,75mm, caixa derivació ik-10, ip-65, amb caixa estanca interior amb màgic gel ip-68, font d'alimentació mean-well o equivalent, 24v - 100w, conjunt de petits materials: cargols, silicona, aïllants, regletes.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Quadre Z6					
Porxos		107,000			107,000
Espais singulars		120,000			120,000
Quadre Z7					
Porxo		162,000			162,000
Espais singulars		93,000			93,000
Plaça		90,000			90,000

Total M d'Amidament : 572,000

SUBCAPITOL : 08.2 QUADRES ELECTRICS

08.2-1 FHGAUX02 U Armari de la casa clever lighting d'acer inoxidable aisi 316 per a enllumenat tipus iq1613 tmf1 5sdi r/e 30 kva gprs que inclou escomesa tmf1 homologada per companyia, envoltent ip65 pot+man+sal per a est/red, maniobra de telegestió, pot. 27.71 Kw 400v 40a amb est/red 30kva. 5 Sortides mag. 16A 4p+dif. 300Ma amb sondes, protector sobretensio permanent i control diürn

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Quadre Z7	1				1,000
Quadre Z6	1				1,000

Total U d'Amidament : 2,000

08.2-2 FGD2X000 U Subministrament i instal·lació de placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm. Inclou sals i elements de connexió, i derivació a xarxa de terra continua, mitjançant soldadura cadwell o similar.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Quadre Z7	1				1,000
Quadre Z6	1				1,000

Total U d'Amidament : 2,000

08.2-3 FHTX0015 U Escomesa elèctrica per a centre de comandament. Inclou obra civil necessària, tramitació i redacció de projectes amb industria. Pagament a la cia. Subministradora per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, embracament i descàrregues.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Escomesa	1				1,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

Total U d'Amidament : 1,000

08.2-4 FHGAM001 U Quadre electric estanc ip65 ik09 de doble aïllament de classe ii conforme a norma iec60439-3. Amb pia 16a i diferencial 40 a, 0,003 ma. 8 Endolls tipus schucko 16 a 230v integrats. Inclou subministre, muntatge, colocació i feines auxiliars de ram de paleta en formació de base de formigó i ajudes.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Quadre Z7	3				3,000
Quadre Z6	3				3,000

Total U d'Amidament : 6,000

SUBCAPITOL : 08.3 RASES

08.3-1 P221C-DZ1D M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pou enllumenat 6m	5	0,600	0,600	0,800	1,440
Pou enllumenat 12m	3	0,800	0,800	1,200	2,304
Arquetes Quadre Z7	19	0,400	0,400	0,400	1,216
	2	0,600	0,600	0,400	0,288
Arquetes Quadre Z6	21	0,400	0,400	0,400	1,344
	2	0,600	0,600	0,400	0,288
Linies Quadre Z7					
2 linies		110,000	1,000	0,600	66,000
1 linia		200,000	0,800	0,600	96,000
Linies Quadre Z6					
2 linies		130,000	1,000	0,600	78,000
1 linia		165,000	0,800	0,600	79,200
Connexions terrasses					
Arquetes	55	0,400	0,400	0,400	3,520
Rases	55	13,000	0,400	0,400	114,400

Total M3 d'Amidament : 444,000

08.3-2 P240-DYNN M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pou enllumenat 6m	5	0,800	0,800	0,900	2,880
Pou enllumenat 12m	3	2,700	2,700	0,900	19,683

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
Total M3 d'Amidament :							22,563	
08.3-3	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Pou enllumenat 6m	5	0,600	0,600		1,800		
	Pou enllumenat 12m	3	0,800	0,800		1,920		
Total M2 d'Amidament :							3,720	
08.3-4	P312-D4WC	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Pou enllumenat 6m	5	0,600	0,600	0,600	1,080		
	Pou enllumenat 12m	3	0,800	0,800	1,000	1,920		
Total M3 d'Amidament :							3,000	
08.3-5	G4B0U020D	KG	Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat. Inclou tractament de pasivitat de l'armadura amb producte tipus sika monotop 910-s, o equivalent, col·locat amb brotxa a dos capes					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Pou enllumenat 6m	200	0,600	0,600	0,600	43,200		
	Pou enllumenat 12m	120	0,800	0,800	1,000	76,800		
Total Kg d'Amidament :							120,000	
08.3-6	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Linies Quadre Z7							
	2 línies		110,000	0,600	0,450	29,700		
	1 línia		200,000	0,600	0,300	36,000		
	Linies Quadre Z6							
	2 línies		130,000	0,600	0,450	35,100		
	1 línia		165,000	0,600	0,300	29,700		
	Connexions terrasses							
	Rases	55	13,000	0,400	0,400	114,400		
Total M3 d'Amidament :							244,900	
08.3-7	G228AB0F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm					

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Linies Quadre Z7							
	2 linies			110,000	0,600	0,600	39,600	
	1 línia			200,000	0,500	0,600	60,000	
	Linies Quadre Z6							
	2 linies			130,000	0,600	0,600	46,800	
	1 línia			165,000	0,500	0,600	49,500	

Total M3 d'Amidament : 195,900

SUBCAPITOL : 08.4 INSTAL·LACIO

08.4-1 PDK4-AJS7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Quadre Z7		19				19,000
	Quadre Z6		21				21,000
	Connexions Terrasses		55				55,000

Total U d'Amidament : 95,000

08.4-2 PDK4-AJRZ U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Quadre Z7		2				2,000
	Quadre Z6		2				2,000

Total U d'Amidament : 4,000

08.4-3 PDK1-DX9P U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Quadre Z7		19				19,000
	Quadre Z6		21				21,000
	Connexions Terrasses		55				55,000

Total U d'Amidament : 95,000

08.4-4 PDK1-DXA1 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Quadre Z7		2				2,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Quadre Z6		2			2,000

Total U d'Amidament : 4,000

08.4-5 GG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Linies Quadre Z7					
2 línies	4	110,000			440,000
1 línia	2	200,000			400,000
Linies Quadre Z6					
2 línies	4	130,000			520,000
1 línia	2	165,000			330,000
Connexions Terrasses	55	12,000			660,000

Total M d'Amidament : 2.350,000

08.4-6 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Linies Quadre Z7					
2 línies		110,000			110,000
1 línia		200,000			200,000
Linies Quadre Z6					
2 línies		130,000			130,000
1 línia		165,000			165,000

Total M d'Amidament : 605,000

08.4-7 PG33-E3ZO M Subministre i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat entubat

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Linies Quadre Z7					
2 línies	2	110,000			220,000
1 línia	1	200,000			200,000
Linies Quadre Z6					
2 línies	2	130,000			260,000
1 línia	1	165,000			165,000

Total M d'Amidament : 845,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
08.4-8	PG33-E3ZOM	M	Subministre i grapat de cable amb conductor de coure protegit de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat grapat en façana					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Quadre Z7			130,000			130,000	
	Quadre Z6			90,000			90,000	
Total M d'Amidament :							220,000	
08.4-9	P1A2-AL07M	UT	Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat i de la font					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total Ut d'Amidament :							1,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PREINSTAL·LACIO FONT

09-1 P2217-55SU M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Prefabricat		2,450	7,350	2,020	36,375

Total M3 d'Amidament : 36,375

09-2 P221C-DZ1D M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Arquetes	3	0,800	0,800	0,850	1,632
	2	0,600	0,600	0,650	0,468
	1	0,500	0,500	0,500	0,125

Total M3 d'Amidament : 2,225

09-3 PD35-8GKV U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

09-4 PD35-8GKO U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

09-5 PD35-8GKP U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	3				3,000

Total U d'Amidament : 3,000

09-6 PDK1-DX9N U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000
	2				2,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
Total U d'Amidament :							3,000	
09-7	PDK1-DXA1	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			3				3,000	
Total U d'Amidament :							3,000	
09-8	PJ02-61UYM	M	Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Aigua		1				1,000	
Total M d'Amidament :							1,000	
09-9	GG22TK1K	M	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
				18,000			18,000	
Total M d'Amidament :							18,000	
09-10	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Rebliment prefabricat		2	2,450	0,500	2,000	4,900	
			2	7,450	0,500	2,000	14,900	
Total M3 d'Amidament :							19,800	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REG								
10-1	G222U002	M3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1	770,000	0,400	0,500	154,000	
Total M3 d'Amidament :							154,000	
10-2	FR3P5Q11	M3	Aportació i incorporació de sorra de silice, de 0 a 5 mm, a granel, amb mitjans manuals					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Canalitzacions de 1 tub							
	Xarxa secundaria degoteig 1		770	0,400	0,400		123,200	
Total M3 d'Amidament :							123,200	
10-3	FDK2U030	U	Perico quadrat per a canalització de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10 cm de guix					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	REGISTRE		5				5,000	
Total U d'Amidament :							5,000	
10-4	FDKZ3175	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	REGISTRE		5				5,000	
Total U d'Amidament :							5,000	
10-5	FDK2UX01	U	Pericó quadrat per a canalització de serveis de 50 x 50 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10 cm de guix					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	DEGOTEIG		4				4,000	
Total U d'Amidament :							4,000	
10-6	FDKZ31X0	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 52x52x4 cm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT				PREU	TOTAL
	DEGOTEIG		4					4,000	
Total U d'Amidament :								4,000	
10-7	FDK2UX02	U	Pericó rectangular per a canalització de serveis de 80 x 60 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granítica per a drens de 10 cm de gruix						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
	BY PASS		2					2,000	
Total U d'Amidament :								2,000	
10-8	FDKZ31X1	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 80 x 60 x 60 cm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
	BY PASS		2					2,000	
Total U d'Amidament :								2,000	
10-9	FDK3Z002	U	Pericó rectangular per a canalització de serveis de 100 x 60 x 40 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granítica per a drens de 10 cm de gruix						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			1					1,000	
Total U d'Amidament :								1,000	
10-10	FDKZZ002	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1000x600x50 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			1					1,000	
Total U d'Amidament :								1,000	
10-11	FG22X003	M	Canalització amb un tub de polietilè de doble paret, exterior corrugat i interior llis, de diàmetre exterior 110 m. Inclou col·locació dels tubs corresponents, reblert i compactació de rasa amb formigó hm-20/p/20/li-a,, part proporcional de creuament de serveis i col·locació de dues bandes de plàstic d'avís a la part superior de la rasa.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada		Subtotal	
			635					635,000	
Total M d'Amidament :								635,000	
10-12	FFB24455	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa						

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO			AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	ALIMENTACIO		100				100,000		
	PARTERRES		290				290,000		
			160				160,000		
Total M d'Amidament :							550,000		
10-13	FFB27455	M	Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	X. SECUNDARIA ARBRAT		350				350,000		
Total M d'Amidament :							350,000		
10-14	FN815324	U	Valvula de retenció de clapeta roscada, de 3/4' de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalització soterrada						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	BY PASS+		2				2,000		
Total U d'Amidament :							2,000		
10-15	FJSBU210	U	Electrovalvula tipus unic o similar, de rosca femella d'1" dn, equipada amb solenoide de control remot programable amb adaptador de ràdio (8034) i pila alcalina de 9 v., per a pressions entre 1 i 10 bar, membrana electrovàlvula h-2000-1", amb regulador de cabal, amb cos de fibra de vidre i nylon, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col.locada en perico soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua,. Totalment instal.lat						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			2				2,000		
Total U d'Amidament :							2,000		
10-16	FN318424	U	Valvula d'esfera manual roscada, d'1 1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en un perico de canalització soterrada						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			2				2,000		
Total U d'Amidament :							2,000		
10-17	EJ65U010	U	Filtre roscat dn 40						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			2				2,000		
Total U d'Amidament :							2,000		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
10-18	FFB00000	ML	Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietilè de densitat baixa, de 12 mm de diàmetre nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm. Segons una 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	ARBRAT		1	153,000			153,000	
Total MI d'Amidament :							153,000	
10-19	FN31X000	U	Valvula de descàrrega automàtica d'1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i muntada en un perico de canalització soterrada					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total U d'Amidament :							1,000	
10-20	FJS4U110	U	Difusor emergent antivandàlic amb una alçària d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca femella de 1/2", amb valvula antidrenatge, equipat amb tobera standard, totalment col·locat, inclosa l'excavació del pou, les unions amb la canonada, la fixació amb morter de ciment i el rebrell del forat fins a la rasant prevista					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1	111,000			111,000	
Total U d'Amidament :							111,000	
10-21	PAKZX002	PA	Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels pericons amb vàlvula de desgües amb el clavegueram existent. Tot inclòs.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total Pa d'Amidament :							1,000	
10-22	FJSAUX02	U	Programador autònom híbrid hunter o equivalent, amb transformador extern de 220 v c/a a 24 v c/a, per a zona de reg					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total U d'Amidament :							1,000	
10-23	FJS1U001	U	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racor de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			6				6,000	
Total U d'Amidament :							6,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 JARDINERIA

11-1 PR36-8RV0 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Plantacions		963,000		0,300	288,900
Sembra		1.841,000		0,300	552,300

Total M3 d'Amidament : 841,200

11-2 PR414-8TL8 U Subministrament d'albizia julibrissin boubri (ombrella ®) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules ntj

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Albizia	12				12,000

Total U d'Amidament : 12,000

11-3 PR443-8VM4 U Subministrament de melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules ntj

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Melia	14				14,000

Total U d'Amidament : 14,000

11-4 PR48F-92BZ U Subministrament de washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 450 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm superior al del tronc

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Washingtonia		39,000			39,000

Total U d'Amidament : 39,000

11-5 GR40N005 UT Subministre d'unitat arbustiva de lavandula stoechas, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor forestal de 350 cc, inclou subministrament i transport.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1.540				1.540,000

Total Ut d'Amidament : 1.540,000

11-6 GR40N014 UT Subministre d'unitat herbàcia de gaura lindheimeri, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1.155				1.155,000

Total Ut d'Amidament : 1.155,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT				PREU	TOTAL
11-7	GR40N010	UT	Subministre d'unitat arbustiva de rosmarinus officinalis, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			770				770,000		
Total Ut d'Amidament :							770,000		
11-8	GR40N013	UT	Subministre d'unitat herbàcia de penisetum alopecuroides, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèrea i radical, inclou subministrament i transport.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			866				866,000		
Total Ut d'Amidament :							866,000		
11-9	GR40N015	UT	Subministre d'unitat herbàcia de armeria pungens, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèrea i radical, inclou subministrament i transport.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			577				577,000		
Total Ut d'Amidament :							577,000		
11-10	GR40N009	UT	Subministre d'unitat arbustiva de cistus salvifolius, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			577				577,000		
Total Ut d'Amidament :							577,000		
11-11	GR40N004	UT	Subministre d'unitat arbustiva de pistacea lentiscus, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			192				192,000		
Total Ut d'Amidament :							192,000		
11-12	PR4DK-93JL	U	Subministrament d'hedera helix en test 11 cm						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			85				85,000		
Total U d'Amidament :							85,000		
11-13	PR4FR-93PY	U	Subministrament de parthenocissus quinquefolia var. Murorum en contenidor de 2 l						
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
			85				85,000		

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Tamariu		77			77,000
	Parkinsonia		12			12,000
	Washingtonia		12			12,000
	Albizia		12			12,000
	Melia		14			14,000
	Washingtonia		39			39,000

Total U d'Amidament : 166,000

11-21 FR660006 U Obertura de clot de 0,5x0,5x0,5 m i plantació d'arbust o arbre petit presentat en contenidor o amb arrel nua, inclou adobat òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 75 g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mgo i 250 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i reg de plantació.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Lavandula		1.540,000			1.540,000
Rosmarinus		770,000			770,000
Cistus		577,000			577,000
Pistacea		192,000			192,000

Total U d'Amidament : 3.079,000

11-22 FR6B0004 U Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Gaura	1.155				1.155,000
Penisetum	866				866,000
Armeria	577				577,000
Hedera	85				85,000
Parthenocissus	85				85,000
Bougainvillea	85				85,000
Jasminum	43				43,000
Trachelospermum	42				42,000
Wisteria	85				85,000
Campsis	85				85,000
Rosa	85				85,000

Total U d'Amidament : 3.193,000

11-23 FR860001 U Subministre i col·locació de conjunt de peces de sujecció de palmeres. Inclou part proporcional de tensors.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Washingtonia		39,000			39,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

Total U d'Amidament : 39,000

11-24 PRA2-4H58M M2 Sembra de barreja de llavors per a prat florit, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1.841,000			1.841,000

Total M2 d'Amidament : 1.841,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 ELEMENTS URBANS

SUBCAPITOL : 10.1 MOBILIARI URBÀ

10.1-1 P15B5- EQF6M M Subministre i instal·lació de pantalla visual per a contenidors d'acer galvanitzat de 1'65m d'alçada. Format per platina de base de 2050x100mm e=10, fixats sobre suport amb 5 pernys roscats cada metre de ø16 de 100mm de longitud amb ancoratge químic. Muntant format per xapa plegada e=5mm i 1800mm altura.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Pantalla	2	13,400			26,800

Total M d'Amidament : 26,800

10.1-2 GOZZUN01 U Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçada, de tub rodó de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Aparcabicicletes	7				7,000

Total U d'Amidament : 7,000

10.1-3 GQ210N01 U Paperera circular de diàmetre 400 mm, de planxa perforada de 2 mm galvanitzada i pintada al forn a l'epoxy color marró corten, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Papereres	8				8,000

Total U d'Amidament : 8,000

10.1-4 FQ42F025 U Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçada i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	205				205,000

Total U d'Amidament : 205,000

10.1-5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçada i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

SUBCAPITOL : 10.2 JOCS

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
10.2-1	PQA5-42UGM	U	Subministre i instal·lació de joc infantil d'equilibri de mides 6,70 x 17,85m. Esquelet format per troncs rodons, irregulars i processats a mà. Esquelet 2 ref 6.51002 de la casa bdu o equivalent, compost de troncs irregulars de fusta de robina amb xarxes, corocord horitzontal. Compost de 15 troncs verticals i 38 troncs horitzontals amb un diàmetre mig entre 18-22cm. 3 Xarxes de corda corocord de 19mm del tipus hercules protegida contra l'abrassió calentant els sis cables d'acer i fonent sobre ells el revestiment de poliamida. Dos xarxes de mides de 8'4m2 i una xarxa de 7'7m2. Inclou, transport, muntatge i obra civil (excavació i formació de fonamentació) per 15 peces de 80x80x60cm de profunditat d'excavació de 80cm. S'inclouen certificats d'instal·lació d'acord amb la norma 1176/77					
Situació			P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
Espai 1			1				1,000	

Total U d'Amidament : 1,000

10.2-2	PQ14-5Z6IM	U	Subministre i instal·lació de xarxa tridimensional model minired de l'empresa kompany o equivalent.composada per 1 màstil central que suporta una xarxa amb elegant forma piramidal i l'estructura interna de la qual aquesta formada per octaedres truncats de diferents grandàries i combinacions. L'estructura es manté amb la tensió adequada gràcies a 4 punts d'ancoratge en contacte amb el sòl. Màstil galvanitzat al foc i sense soldadures. Capçals de màstils de construcció especial d'alumini massís, per on creuen les cordes marginals contínues, inserides i fixades amb estreps circulars d'acer afinat i les seves rosques estan a l'interior del màstil. Els tensors són tubulars amb extrems aforquillats i ancoratges d'acer galvanitzat en calent. La xarxa espacial aquesta formada per un entramat d'entenimentades tipus hercules. Cada corda integrada per 6 fileres de cable d'acer galvanitzat estretament enrotllats amb fil de poliamida i els elements d'enllaç de la qual són pinces en forma de "s" d'acer inoxidable afinat premsades a les cordes amb eines hidràuliques especials. L'altura lliure de caiguda de 1,20 metres. L'edat d'ús recomanada se situa entre 3 – 8 anys. Les dimensions totals del joc són 500x500cm i l'àrea de seguretat de 800x800 generant una superfície de 52,7m2. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176.					
Situació			P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
Espai 6 -JNM1			1				1,000	

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
10.2-3	PQA5-42UGM2	U	<p>Subministre i instal·lació de joc infantil model combinació encuentro tunel de l'empresa kompan o equivalent.</p> <p>Element de joc format per 5 panells verticals disposats consecutivament formant un recorregut amb diversos jocs tàctils i sensorials, tots a peu del paviment, a la disposició de tots els usuaris, independentment de les seves capacitats físiques. Els 5 mòduls de joc són: un taulell amb un petit arbre tàctil en l'extrem, una obertura a manera de porta oberta per la qual es pot passar d'un costat a un altre, un túnel, un taulell emmarcat en un panell flor, i un últim panell amb bola lliscants. El material utilitzat en els panells és el hdpe ecocoretm 19mm, emprat en els panells de paret, produït a partir de material reciclat. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Els pals estan fabricats en tub d'acer galvanitzat de 104x2mm de diàmetre, i revestides amb pintura de polièster aplicada en pols i assecat al forn. La resta de materials plàstics són en pp i pead. Les dimensions del joc són de 121cm d'ample per 100 cm d'alt. L'àrea de seguretat és de 11,1m2. L'edat recomanada d'ús és d'1 a 3 anys. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176 i americana astm f148. Dissenyat concorde a les directrius ada (americans with disabilities act)</p>					
Situació			P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
Espai 5 - JNP1			1				1,000	

Total U d'Amidament : 1,000

10.2-4	PQA5-42UGM3	U	<p>Subministre i instal·lació del joc infantil model explorador de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura de joc amb forma ovalada, lijeramente elevada, amb pal central en posició vertical conformant la figura d'una imaginària plataforma de guaita rotatòria. L'explorador és un petit univers de joc on els nens creen el seu propi món. Apte per a diversos usuaris de forma simultaneja, els jocs de rols o saltar i empènyer el producte per a canviar la direcció de gir són una petita mostra de les seves possibilitats. Estructura i ancoratges d'acer galvanitzat en calent específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció. Sòl fabricat en laminatge d'alta pressió hpl, diferents suports tubulars d'acer galvanitzat en calent, barrera multifuncional de polietilè buit tenyit en profunditat de doble paret, pal central de goma elements, fabricat amb tub d'acer galvanitzat revestit d'una capa de goma epdm amb solcs per a fixació correcta dels components de connexió, podi ,bandera i panell de joc de plaques de polietilè d'alta densitat tenyit en profunditat, agafador en forma de gota la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli quadrat d'acer, roda per a sorra en forma d'hèlix la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli giratori d'acer, abraçadores i connectors en acer inoxidable i alumini fos a pressió respectivament. Les dimensions de l'element són 149x121cm i del area de seguretat són 470 x 470 cms. La superfície de recobriment mínim és de 17,4 m². L'altura lliure de caïda és de 82 cms. L'edat d'ús recomanada es situa entre 2 – 6 anys. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176</p>					
Situació			P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
Espai 5 - JNP2			1				1,000	

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
10.2-5	PQA5-42UGM4	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model combi3 de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura multifuncional composta per un mòdul de xarxa de grimpa, un mòdul d'escala de mico, espaleras a diferents nivells i barres paral·leles. L'estructura aquesta composta per un total de 9 pals d'altura 240cm d'alt i altres dos de mesures inferiors. Aquests pals de color taronja estan fabricats en acer galvanitzat en calent de dimensions ø101.6 x 2.9 mm. I pintats amb pintura de pols assecada al forn , ral 2010 taronja . Els travessers, barres i escales també estan galvanitzats en calenta i té unes dimensions de ø38 x 2mm i ø48.3 x 4,1mm . Les xarxes i les cordes estan fabricades en pp amb reforç d'acer galvanitzat interior. La corda és tractada amb un procés d'inducció amb l'objectiu de crear una forta connexió entre l'acer i l'el que li confereix una excel·lent resistència al desgast. Els connectors entre els pals i els travessers estan fabricats amb un aliatge especial d'alumini fos a pressió resistent a la intempèrie i amb un contingut de plom inferior a 100 ppm. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'avertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Les dimensions del joc són 358x725x233. L'altura de caiguda 240cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 1080 x 713cm, generant una superfície de 45m2.certificats per TÜV Rheinland per al ASTM F3101 & EN16630 outdoor fitness standards.</p>			
Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Espai 4 - STW1		1				1,000
Total U d'Amidament :					1,000	
10.2-6	PQA5-42UGM6	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model kompan bench de la casa kompan o equivalent.</p>			
Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Espai 4 - STW2		1				1,000
Total U d'Amidament :					1,000	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
10.2-7	PQA5-42UGM5	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model dip bench de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Conjunt workout format per dues barres paral·leles ancorades a sòl mitjançant pals metàl·lics, en perpendicular a aquestes barres surten quatre travessers en forma d'o invertida a dos nivells diferents i en parelles, les cantonades dels travessers estan corbades per a permetre a l'usuari lliscar les seves extremitats pels extrems sense impediments ni sortints, facilitant els exercicis. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'advertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Els pals d'acer estan fabricats amb tub acer galvanitzat en calent de dimensions ø101,6x2,0mm. Els pals estan recoberts de pintura en pols al forn, color taronja (ral2010). Les parts superiors dels tubs van segellats amb tapes de plàstic. Les barres horitzontals segueixen el mateix tractament i mesura ø38 x 2mm. La resta de peces plàstiques en pàg. . L'estructura consta d'una xapa informativa, d'advertiment. L'altura total del joc és de 73cm, l'altura de caiguda 73cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 495x351cm, generant una superfície de 15,5m2.certificats per TÜV rheinland per al astm f3101 & en16630 outdoor fitness standards.</p>					
Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
Espai 4 - STW3		1				1,000		
Total U d'Amidament :						1,000		
10.2-8	PQA5-42UGM7	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model suspension trainer, barras paralelas i magnetic bells de la casa kompan o equivalent.</p>					
Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
Espai 4 - CT1		1				1,000		
Total U d'Amidament :						1,000		
10.2-9	PQA5-42UGM8	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 20 de la casa kompan o equivalent. Step de 20cm.</p>					
Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
Espai 4 - CT2		1				1,000		
Total U d'Amidament :						1,000		
10.2-10	PQA5-42UGM9	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 40 de la casa kompan o equivalent. Step de 40cm.</p>					
Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
Espai 4 - CT2		1				1,000		
Total U d'Amidament :						1,000		
10.2-11	PQA5-42UGM10	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 60 de la casa kompan o equivalent. Step de 60cm.</p>					

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO				AMIDAMENT	PREU	TOTAL
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Espai 4 - CT2		1				1,000		

Total U d'Amidament : 1,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 SENYALITZACIÓ

SUBCAPITOL : 13.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL

13.1-1 GBB1U100 U Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
R1	2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

13.1-2 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
R301	1				1,000
R402	2				2,000

Total U d'Amidament : 3,000

13.1-3 GBB1U140 U Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
S122	5				5,000
S28	3				3,000

Total U d'Amidament : 8,000

13.1-4 GBB1U130 U Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
S13	9				9,000

Total U d'Amidament : 9,000

13.1-5 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de una senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	13				13,000

Total U d'Amidament : 13,000

13.1-6 GBBZU002 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			5			5,000

Total U d'Amidament : 5,000

13.1-7 GBBZM001 U Directori amb amb plànol orientatiu de serveis i establiments comercials del port, format per suports de paret i planxa d'acer galvanitzat lacada en color a definir, amb serigrafia del contingut. Subministre i colocació

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1			1,000

Total U d'Amidament : 1,000

SUBCAPITOL : 13.2 SENYALITZACIO HORIZONTAL

13.2-1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		400,000			400,000

Total M d'Amidament : 400,000

13.2-2 GBA3U601 M2 Pintat sonor de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		200,000			200,000

Total M2 d'Amidament : 200,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 CQC

14-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	50				50,000

Total Ut d'Amidament : 50,000

14-2 XRQ010D2 UT Control de recepció de material mitjançant presentació de certificats, assaigs, fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes prèvia instal·lació en la pròpia obra

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Acers	1				1,000
Fusta	1				1,000
Cautxu	1				1,000

Total Ut d'Amidament : 3,000

14-3 P449-02IJ U Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons une 14044 i une-en 13018

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 SEGURETAT I SALUT								
15-1	YFF020m1	PA	Partida alçada a justificar per la implantació dels pla de seguretat tant en proteccions col·lectives com individuals.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
Total Pa d'Amidament :							1,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 GESTIÓ DE RESIDUS								
16-1	F2R350DA	M3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
				73,015			73,015	
				91,000			91,000	
				Total M3 d'Amidament :			164,015	
16-2	G2R6423A	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
				70,000			70,000	
				Total M3 d'Amidament :			70,000	
16-3	F2RAZ001	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1	15,000			15,000	
				Total M3 d'Amidament :			15,000	
16-4	F2RAZ002	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1	15,000			15,000	
				Total M3 d'Amidament :			15,000	
16-5	F2RAZ003	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1	15,000			15,000	
				Total M3 d'Amidament :			15,000	
16-6	F2RAZ004	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	

Amidaments

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
		1	14,570	14,570		

Total M3 d'Amidament : 14,570

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS				
01-1	P214W-FEMB	M	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	
			TOTAL EUROS PER M	5,67 € cinc amb seixanta-set Euros
01-2	F2194AL5M	M2	Demolició de paviment de tot tipus, paviment de formigó, asfàltic, rigoles, panots, etc, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i taxes a abocador autoritzat.	
			TOTAL EUROS PER M2	2,08 € dos amb vuit Euros
01-3	G219U200	M2	Fresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície	
			TOTAL EUROS PER M2	0,64 € zero amb seixanta-quatre Euros
01-4	F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	
			TOTAL EUROS PER M3	2,93 € dos amb noranta-tres Euros
01-5	K219U004	M2	Desmuntatge de paviment empostissat de posts de fusta i enllatat, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			TOTAL EUROS PER M2	8,37 € vuit amb trenta-set Euros
01-6	P214K-CRN0	M2	Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			TOTAL EUROS PER M2	9,46 € nou amb quaranta-sis Euros
01-7	P21G1-4RU1	M	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			TOTAL EUROS PER M	2,18 € dos amb divuit Euros
01-8	P214I-AKZMM	M2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	
			TOTAL EUROS PER M2	3,93 € tres amb noranta-tres Euros
01-9	G21R0002	U	Transplantament d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a lloc d'acopi per el seu posterior transplantament	
			TOTAL EUROS PER U	24,58 € vint-i-quatre amb cinquanta-vuit Euros
01-10	E2135122	M3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió	
			TOTAL EUROS PER M3	38,59 € trenta-vuit amb cinquanta-nou Euros
01-11	G219U005M	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			TOTAL EUROS PER M	2,36 € dos amb trenta-sis Euros
01-12	G219U030M	M2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			TOTAL EUROS PER M2	4,24 € quatre amb vint-i-quatre Euros
01-13	G214U020	M3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			TOTAL EUROS PER M3	43,32 € quaranta-tres amb trenta-dos Euros

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
01-14	K21QM006	M2	Desmuntatge de estructures lleugeres i tancaments verticals de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich, envidraments.., en formació de tancaments, divisòries,, ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície a desmuntar	TOTAL EUROS PER M2 11,42 € <i>onze amb quaranta-dos Euros</i>
01-15	K21QM001	M2	Desmuntatge de estructures lleugeres de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich .., en formació de ombracles, porxos, ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície projectada en planta	TOTAL EUROS PER M2 10,73 € <i>deu amb setanta-tres Euros</i>
01-16	G21H0002	U	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	TOTAL EUROS PER U 45,66 € <i>quaranta-cinc amb seixanta-sis Euros</i>
01-17	G21B3002	U	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	TOTAL EUROS PER U 28,26 € <i>vint-i-vuit amb vint-i-sis Euros</i>
01-18	F216R243	M	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER M 2,61 € <i>dos amb seixanta-u Euros</i>
01-19	G21RM001	M2	Arrancada de plantes de tota mida i tipus, fins a tamany d'arbust, inclòs soca i capa vegetal fins a 0,5m de profunditat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	TOTAL EUROS PER M2 3,19 € <i>tres amb dinou Euros</i>
01-20	K21B1011	M	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER M 4,21 € <i>quatre amb vint-i-u Euros</i>
01-21	K21QU510	M3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER M3 17,43 € <i>disset amb quaranta-tres Euros</i>
01-22	K21QM005	UT	Desmuntatge de monolit, i trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització i posterior re - instal·lació en ubicació a determinar dins del port, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor pls desplaçaments	TOTAL EUROS PER UT 499,94 € <i>quatre-cents noranta-nou amb noranta-quatre Euros</i>
01-23	P21DA-9KE6M	U	Desmuntatge, transport intern i reposició d'elements de control, amb mitjans manuals. Inclou la instal·lació i post en marxa en la seva nova ubicació previst en el projecte.	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO		PREU
				TOTAL EUROS PER U	1.274,16 € <i>mil dos-cents setanta-quatre amb setze Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES					
02-1	P2241-52SN	M2	Repàs i piconatge de fons de caixa caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.	TOTAL EUROS PER M2	1,35 € <i>u amb trenta-cinc Euros</i>
02-2	G222U200	M3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	TOTAL EUROS PER M3	50,15 € <i>cinquanta amb quinze Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ					
03-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	TOTAL EUROS PER M3	7,68 € <i>set amb seixanta-vuit Euros</i>
03-2	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.	TOTAL EUROS PER M2	8,18 € <i>vuit amb divuit Euros</i>
03-3	P352-4S1RM	M3	Fonament de formigó armat ha-35/p/20/iiia+h abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades	TOTAL EUROS PER M3	188,67 € <i>cent vuitanta-vuit amb seixanta-set Euros</i>
03-4	P322-D78U	M2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclou matavius en cantonades.	TOTAL EUROS PER M2	34,08 € <i>trenta-quatre amb vuit Euros</i>
03-5	P4Z7-CUCXM	M	Encofrat perdut al de formigó per formació de rebaix de 30x30mm per l'encast de la llum led amb encofrat perdut al de formigó, realitzat amb llistó de fusta clavat al encofrat de suport. Inclou instal·lació i desencofrat.	TOTAL EUROS PER M	5,70 € <i>cinc amb setanta Euros</i>
03-6	PG2N-EUG4	M	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada	TOTAL EUROS PER M	4,03 € <i>quatre amb tres Euros</i>
03-7	P4523-AI12M	M3	Formigó armat per a mur autocompactant, haf-30/ac/12/iiia, amb additiu superplastificant, amb acer cem i-52.5 sr+ferrogard 901 amb una quantia de 40kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot. Inclou vibrat i curat de la peça.	TOTAL EUROS PER M3	196,48 € <i>cent noranta-sis amb quaranta-vuit Euros</i>
03-8	P9G0-51BKM	M2	Lliscat manual de coronament de muret de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris	TOTAL EUROS PER M2	3,34 € <i>tres amb trenta-quatre Euros</i>
03-9	P9ZA-4ZDDM	M2	Polit manual de mur de formigó	TOTAL EUROS PER M2	2,75 € <i>dos amb setanta-cinc Euros</i>
03-10	PE46-B2AWM	U	Connexió registre amb tapa roscada inox aisi316 amb cargols antivandàlics per a registre a situar en la part posterior d'100. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
				TOTAL EUROS PER U
				64,97 € <i>seixanta-quatre amb noranta-set Euros</i>
03-11	F618561KD	M2	Mur de bloc armat amb acabat per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria i segons la norma une-en 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí, omplert amb formigó ha-35/b/20/iiia+qb	
				TOTAL EUROS PER M2
				35,09 € <i>trenta-cinc amb nou Euros</i>
03-12	P2251-5486	M3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim	
				TOTAL EUROS PER M3
				12,78 € <i>dotze amb setanta-vuit Euros</i>
03-13	P9G8-F6X5M3	M2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts	
				TOTAL EUROS PER M2
				26,37 € <i>vint-i-sis amb trenta-set Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS

04-1	P9P1-9H3OM	M2	Paviment de cautxú reciclat continu i 30 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 20mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.	
				TOTAL EUROS PER M2
				50,50 € <i>cinquanta amb cinquanta Euros</i>
04-2	P9P1-9H3OMb	M2	Paviment de cautxú reciclat continu i 40 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 30mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.	
				TOTAL EUROS PER M2
				60,60 € <i>seixanta amb seixanta Euros</i>
04-3	P9G8-F6X5M2	M2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 15 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts	
				TOTAL EUROS PER M2
				21,30 € <i>vint-i-u amb trenta Euros</i>
04-4	P9G8-F6X5M	M2	Paviment de formigó colorejat en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35/, de 15 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint pigments de color segons df, Amb formació de junts	
				TOTAL EUROS PER M2
				23,91 € <i>vint-i-tres amb noranta-u Euros</i>
04-5	P2251-5486	M3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim	
				TOTAL EUROS PER M3
				12,78 € <i>dotze amb setanta-vuit Euros</i>
04-6	P9A2-DN50	M3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm	
				TOTAL EUROS PER M3
				27,06 € <i>vint-i-set amb sis Euros</i>
04-7	F9AQU210	M3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
			TOTAL EUROS PER M3	24,69 € <i>vint-i-quatre amb seixanta-nou Euros</i>
04-8	P9G8-F6X5M3	M2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts	
			TOTAL EUROS PER M2	26,37 € <i>vint-i-sis amb trenta-set Euros</i>
04-9	P9D1-6FKE	M2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm	
			TOTAL EUROS PER M2	46,64 € <i>quaranta-sis amb seixanta-quatre Euros</i>
04-10	P9D2-6FK7	M2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra	
			TOTAL EUROS PER M2	25,88 € <i>vint-i-cinc amb vuitanta-vuit Euros</i>
04-11	P9B3-DMSJM	M2	Paviment de llambordins granítics deixat de serra de 20x10x8cm, col·locats amb morter de capa 3cm i reblert de junta rebaixada amb beurada de ciment	
			TOTAL EUROS PER M2	58,11 € <i>cinquanta-vuit amb onze Euros</i>
04-12	P930-B3H7M	M3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/b/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	
			TOTAL EUROS PER M3	82,81 € <i>vuitanta-dos amb vuitanta-u Euros</i>
04-13	P9F3-4WQ8M	M2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 30 cm i 8 cm, tipus llosa vulcano de breinco o equivalent, de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 amb capa de 3cm i reblert de junts amb sorra fina	
			TOTAL EUROS PER M2	46,15 € <i>quaranta-sis amb quinze Euros</i>
04-14	G9H1UN20M	M2	Paviment asfàltic format per: capa de trànsit de 4 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus ac 16 surf d, reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus c60b4 adh, capa base de 12 cm de gruix de mitjana de mescla bituminosa en calent tipus ac 22 base g, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, reg d'imprimació o adherència si és necessari sobre capa base granular amb emulsió catiònica, tipus c50bf5 imp, inclòs betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses. Inclou qualsevol recreixement per la regularització fins la rasant de projecte.	
			TOTAL EUROS PER M2	13,26 € <i>tretze amb vint-i-sis Euros</i>
04-15	P9E1-DMUH	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	
			TOTAL EUROS PER M2	22,52 € <i>vint-i-dos amb cinquanta-dos Euros</i>
04-16	P9B7-35NIM	M2	Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
			TOTAL EUROS PER M2	136,26 € <i>cent trenta-sis amb vint-i-sis Euros</i>
04-17	P9BB-B33CM	M2	Paviment de llosa de granit deixat de serra de 40x60x4cm, col·locades amb adhesiu c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)	
			TOTAL EUROS PER M2	87,21 € <i>vuitanta-set amb vint-i-u Euros</i>
04-18	P7Z1-DX94	M2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat	
			TOTAL EUROS PER M2	7,88 € <i>set amb vuitanta-vuit Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
04-19	P761-4IFKM	M2	Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida	TOTAL EUROS PER M2 14,14 € <i>catorze amb catorze Euros</i>
04-20	P7B1-6Q5G	M2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	TOTAL EUROS PER M2 2,44 € <i>dos amb quaranta-quatre Euros</i>
04-21	P45C7-4SU8	M2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó ha-35/b/10/iiiia, abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2	TOTAL EUROS PER M2 50,47 € <i>cinquanta amb quaranta-set Euros</i>
04-22	P968-E2YLM	M	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	TOTAL EUROS PER M 34,82 € <i>trenta-quatre amb vuitanta-dos Euros</i>
04-23	P965-EADWM	M	Vorada de pedra granítica mecanitzada, de forma recta, amb rigola de 30x30x8cm de , col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	TOTAL EUROS PER M 45,07 € <i>quaranta-cinc amb set Euros</i>
04-24	G96ZM001D1B M	M	Xapa d'acer inox aisi316, de secció recta de 100x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm	TOTAL EUROS PER M 13,20 € <i>tretze amb vint Euros</i>
04-25	G96ZM001D1B	M	Xapa d'acer corten, de secció recta de 150x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius format per tira a retirar de 10m de gruix, acabat bisellat.	TOTAL EUROS PER M 15,92 € <i>quinze amb noranta-dos Euros</i>
04-26	G96ZM001D1B2	M	Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció plegada d'acer corten e=5 l=240, massissat de formigó hm-20 i perns de 30cm ø10 ancorats cada 60cm, ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del formigó, taladre en base i fixació.	TOTAL EUROS PER M 22,28 € <i>vint-i-dos amb vint-i-vuit Euros</i>
04-27	P83EM-AHA4M	M2	Revestiment vertical per a mur amb planxa d'acer corten d'alçada variable i 5mm de gruix, soldada a perfil calvat a mur am perfil l50x50 de coronació. Inclou estesa de graves per segellar buits previ terraplenat de terra vegetal.	TOTAL EUROS PER M2 96,79 € <i>noranta-sis amb setanta-nou Euros</i>
04-28	P7JF-B2ZHM	M	Junta formada per una reserva de foam e=5mm a retirar	TOTAL EUROS PER M 4,81 € <i>quatre amb vuitanta-u Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 FONT ORNAMENTAL

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.1 EQUIPS HIDRÀULICS

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.01.1 ALIMENTACIO MIRALL D'AIGUA

5.01.1-1	KNXCU110b	U	Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-icp o equivalent, fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.
----------	-----------	---	--

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
			TOTAL EUROS PER U	1.764,71 € mil set-cents seixanta-quatre amb setanta-u Euros
5.01.1-2	EEV32E31b	U	Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.	
			TOTAL EUROS PER U	149,02 € cent quaranta-nou amb dos Euros
5.01.1-3	KD5ZFB20b	U	Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa	
			TOTAL EUROS PER U	98,04 € noranta-vuit amb quatre Euros
5.01.1-4	KJ721301b	U	Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable	
			TOTAL EUROS PER U	88,23 € vuitanta-vuit amb vint-i-tres Euros
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.01.2 ALIMENTACIÓ DE JETS				
5.01.2-1	KNXCU110M2	U	Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-jet fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.	
			TOTAL EUROS PER U	1.764,68 € mil set-cents seixanta-quatre amb seixanta-vuit Euros
5.01.2-2	EEV32E31b	U	Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.	
			TOTAL EUROS PER U	149,02 € cent quaranta-nou amb dos Euros
5.01.2-3	KD5ZFB20b	U	Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa	
			TOTAL EUROS PER U	98,04 € noranta-vuit amb quatre Euros
5.01.2-4	KJ721301b	U	Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable	
			TOTAL EUROS PER U	88,23 € vuitanta-vuit amb vint-i-tres Euros
5.01.2-5	KNXCU110M3	U	Subministrament i instal·lació de mòdul mod. Otb-273, fabricat en acer inoxidable, que inclou nínxol especial per a fonts ornamentals, compost per alimentació amb tovera especial comsa, electrovàlvula submergible ultra rapida mod. Otb e1-1/12, entrada per a formació de sobrenivell del mirall d'aigua, desaigua, alimentació per a cablejat elèctric amb premsaestopes, projector led integrat mod. Otb-009rgbfc, format per 18 leds d'alta potència de 3w amb leds full color, alimentació dc24v i ip68, peus de regulació, reixa recollida aigua, i tot el necessari. Mòdul fabricat íntegrament en acer inoxidable.	
			TOTAL EUROS PER U	2.745,10 € dos mil set-cents quaranta-cinc amb deu Euros
5.01.2-6	KE2CUC05M2	U	Subministrament i instal·lació de cargols inoxidable roscats per a la fixació dels equips de bombament, suportació dels mòduls i elements diversos	
			TOTAL EUROS PER U	705,88 € set-cents cinc amb vuitanta-vuit Euros
5.01.2-7	E786TA50d	U	Subministrament i instal·lació de l'alimentació dels jets, de producte de segellat químic per a la suportació dels equips.	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
				TOTAL EUROS PER U
				127,46 € <i>cent vint-i-set amb quaranta-sis Euros</i>
5.01.2-8	E786TA50e	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat per la instal·lació dels jets	
				TOTAL EUROS PER U
				276,47 € <i>dos-cents setanta-sis amb quaranta-set Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.2 CANONADES I ACCESSORIS				
5.2-1	FFB1E425b	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 pn10, per a l'aspiració de filtració de l'aigua, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-50 al passa murs a l'entrada del dipòsit i filtre d'acer inoxidable.	
				TOTAL EUROS PER UT
				1.374,51 € <i>mil tres-cents setanta-quatre amb cinquanta-u Euros</i>
5.2-2	FFB1E425C	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 pn10, per a la impulsió de l'aigua filtrada i reomplert d'aigua, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-50 al passa murs a l'entrada del dipòsit.	
				TOTAL EUROS PER UT
				1.205,89 € <i>mil dos-cents cinc amb vuitanta-nou Euros</i>
5.2-3	FFB1E425D	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 50 i 90 pn10, per a la impulsió de l'aigua de la bomba del dipòsit a cada mòdul, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-80 al passa murs del dipòsit.	
				TOTAL EUROS PER UT
				3.627,46 € <i>tres mil sis-cents vint-i-set amb quaranta-sis Euros</i>
5.2-4	FFB1E425E	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 i 90 pn10, per al retorn de l'aigua dels mòduls fins al dipòsit, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-80 al passa murs del dipòsit.	
				TOTAL EUROS PER UT
				3.137,25 € <i>tres mil cent trenta-set amb vint-i-cinc Euros</i>
5.2-5	GJMCU030EM	U	Subministrament i instal·lació de vàlvula motoritzada submergible, situada al dipòsit per el buidat del mirall d'aigua.	
				TOTAL EUROS PER U
				1.794,11 € <i>mil set-cents noranta-quatre amb onze Euros</i>
5.2-6	E786TA50D	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat de canonades i accessoris	
				TOTAL EUROS PER U
				496,08 € <i>quatre-cents noranta-sis amb vuit Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.3 EQUIPS TRACTAMENT D'AIGUA				
5.3-1	EJ651116B	U	Subministrament i instal·lació d'equip de filtració per a l'aigua de la font, amb filtre laminat de 650 mm de diàmetre, amb vàlvula selectora i bomba auto aspirant per a un cabal de 15m3/h. Amb connexions i elements auxiliars.	
				TOTAL EUROS PER U
				1.185,53 € <i>mil cent vuitanta-cinc amb cinquanta-tres Euros</i>
5.3-2	EJ721101B	U	Equip de mesura i dosificació de producte químic a l'aigua, marca comsa bl1, amb microprocessador programable, dosificació de clor i ph, mitjançant analitzador, sonda, bombes peristàltiques i tot el necessari.	
				TOTAL EUROS PER U
				2.445,40 € <i>dos mil quatre-cents quaranta-cinc amb quaranta Euros</i>
5.3-3	EJ7F8005B	U	Subministrament i instal·lació de dipòsit en pe per a l'emmagatzematge del producte químic, de 50 l de capacitat.	
				TOTAL EUROS PER U
				195,66 € <i>cent noranta-cinc amb seixanta-sis Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
5.3-4	FD7F4375B	U	Subministrament i instal·lació de conjunt de canonades de pvc pn10 de diferents diàmetres per a la correcta instal·lació i connexió del filtre i la bomba dosificadora.	
			TOTAL EUROS PER U	929,24 € nou-cents vint-i-nou amb vint-i-quatre Euros
5.3-5	E786TA50E	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua	
			TOTAL EUROS PER U	205,38 € dos-cents cinc amb trenta-vuit Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.4 ALIMENTACIÓ I CONTROL

5.4-1	FG11CL32B	U	Subministrament i instal·lació de quadre de regulació i control de la font ornamental marca otb, o equivalent, que inclou tots els elements necessaris per a l'alimentació i control dels equips, proteccions generals, proteccions de seguretat, variadors de freqüència, controls i proteccions elements auxiliars, equips d'il·luminació led, automàtic i ordinador amb pantalla tàctil, bornes i fusibles cablejat, canaletes, etc.	
			TOTAL EUROS PER U	17.941,19 € disset mil nou-cents quaranta-u amb dinou Euros
5.4-2	EMP5U001B	U	Subministrament i instal·lació de software de gestió de fonts ornamentals marca otb model syncroshow, o equivalent, per a control dels elements de la font, bombes, electrovàlvules especials, equips d'il·luminació, etc. Així com per la programació dels diferents escenaris de shows d'aigua i llum, completament carregat en el sistema i en ordre de servei.	
			TOTAL EUROS PER U	7.156,86 € set mil cent cinquanta-sis amb vuitanta-sis Euros
5.4-3	EMP5U001C	U	Subministrament i instal·lació de diferents programes d'actuació de la font, conjuntament amb moviments d'aigua i llum multicolor per executar en diferents dies i hores, completament carregat i en ordre de servei.	
			TOTAL EUROS PER U	2.568,63 € dos mil cinc-cents seixanta-vuit amb seixanta-tres Euros
5.4-4	EMP5U001D	U	Subministrament i instal·lació de diferents programes de llums per la font, coincidint amb dies especials, dia de la dona, dia de càncer, etc...	
			TOTAL EUROS PER U	2.058,82 € dos mil cinquanta-vuit amb vuitanta-dos Euros
5.4-5	EG315572B	U	Subministrament i instal·lació de cablejat per a la correcta connexió de tots els equips elèctrics de la font, amb mànega especial per a l'aigua en el cas que sigui necessari.	
			TOTAL EUROS PER U	5.392,16 € cinc mil tres-cents noranta-dos amb setze Euros
5.4-6	PG2H-4CMJm	UT	Subministrament i instal·lació de safata de plàstic unex o equivalent, lliure d'halogens, per a la correcta distribució del cablejat, amb cargols i accessoris.	
			TOTAL EUROS PER UT	990,20 € nou-cents noranta amb vint Euros
5.4-7	EG315572F	U	Subministrament i instal·lació peça especial en acer inoxidable passa murs a l'entrada del dipòsit per al pas de cable, incloent premsaestopes.	
			TOTAL EUROS PER U	894,10 € vuit-cents noranta-quatre amb deu Euros
5.4-8	E786TA50EF	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'alimentació i control	
			TOTAL EUROS PER U	205,88 € dos-cents cinc amb vuitanta-vuit Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.5 COMPLEMENTES

5.5-1	GJMCU030B	U	Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del dipòsit, per al control del nivell i control de la vàlvula d'ompliment.	
-------	-----------	---	--	--

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
				TOTAL EUROS PER U
				984,32 € nou-cents vuitanta-quatre amb trenta-dos Euros
5.5-2	GJMCU030BM	U	Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del mòdul, per al control del nivell i control del mirall d'aigua.	
				TOTAL EUROS PER U
				984,32 € nou-cents vuitanta-quatre amb trenta-dos Euros
5.5-3	GJMCU030C	U	Subministrament i instal·lació de anemòmetre al sistema de control i programació de les reduccions de la font.	
				TOTAL EUROS PER U
				796,07 € set-cents noranta-sis amb set Euros
5.5-4	IFA010B	U	Subministrament i instal·lació per a l'entrada d'escomesa d'aigua, vàlvula de retenció, filtre de sòlids, comptador i vàlvula general de tall.	
				TOTAL EUROS PER U
				617,65 € sis-cents disset amb seixanta-cinc Euros
5.5-5	IFA010C	U	Subministrament i instal·lació de bypass d'aigua, equipat amb vàlvula manual i electro vàlvula automàtica, per a la reposició d'aigua del vas.	
				TOTAL EUROS PER U
				794,11 € set-cents noranta-quatre amb onze Euros
5.5-6	IVG016B	U	Subministrament i instal·lació del sistema de ventilació interior de la sala tècnica mitjançant ventilador mural de 300 mm i elements de connexió.	
				TOTAL EUROS PER U
				737,27 € set-cents trenta-set amb vint-i-set Euros
5.5-7	GJMCU030CM	U	Subministrament i instal·lació de renta ulls i mànega enrollable, incloent vàlvules i elements de connexió i acabat.	
				TOTAL EUROS PER U
				933,32 € nou-cents trenta-tres amb trenta-dos Euros
5.5-8	ISA020B	U	Subministrament i instal·lació de bomba de buidat a la sala tècnica i al dipòsit, incloent i vàlvula de retenció.	
				TOTAL EUROS PER U
				1.182,36 € mil cent vuitanta-dos amb trenta-sis Euros
5.5-9	GJMCU030D	U	Subministrament i instal·lació de sobreexidor en el dipòsit en acer inoxidable, incloent passa murs.	
				TOTAL EUROS PER U
				1.668,63 € mil sis-cents seixanta-vuit amb seixanta-tres Euros
5.5-10	E786TA50F	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua	
				TOTAL EUROS PER U
				284,30 € dos-cents vuitanta-quatre amb trenta Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 5.6 SALA DE MÀQUINES I DIPÒSIT

5.6-1	EGJ26110B	U	Subministrament, col·locació i segellat de una sala de màquines modular comsa otb-t1, o equivalent, de formigó prefabricat de 245 x 245 x 202, mides exteriors. Garantia de estanqueïtat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueïtat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.	
				TOTAL EUROS PER U
				15.882,34 € quinze mil vuit-cents vuitanta-dos amb trenta-quatre Euros
5.6-2	EGJ26110C	U	Subministrament, col·locació i segellat de un dipòsit modular comsa otb-t3, o equivalent, de formigó prefabricat de 495 x 245 x 180, mides exteriors. Garantia de estanqueïtat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueïtat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.	
				TOTAL EUROS PER U
				18.529,41 € divuit mil cinc-cents vint-i-nou amb quaranta-u Euros
5.6-3	F991R345B	U	Subministrament i instal·lació de tapa d'accés a la sala de maquines, en acer galvanitzat amb clau, de mides 1.200x900cm.	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
				TOTAL EUROS PER U
				3.882,34 € <i>tres mil vuit-cents vuitanta-dos amb trenta-quatre Euros</i>
5.6-4	F991R345C	U	Subministrament i instal·lació de tapa d'accés al dipòsit, de fundició, de 800x800.	
				TOTAL EUROS PER U
				786,29 € <i>set-cents vuitanta-sis amb vint-i-nou Euros</i>
5.6-5	KQN2U001B	UT	Escala per accés sala de màquines i dipòsit, en acer galvanitzat feta a mida.	
				TOTAL EUROS PER UT
				3.311,76 € <i>tres mil tres-cents onze amb setanta-sis Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PERGOLES I PORXO

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6.01 MOVIMENTS DE TERRES

6.01-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	
				TOTAL EUROS PER M3
				7,68 € <i>set amb seixanta-vuit Euros</i>
6.01-2	P240-DYNN	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km	
				TOTAL EUROS PER M3
				1,55 € <i>u amb cinquanta-cinc Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6.02 FONAMENTS

6.02-1	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.	
				TOTAL EUROS PER M2
				8,18 € <i>vuit amb divuit Euros</i>
6.02-2	P312-D4WC	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
				TOTAL EUROS PER M3
				81,42 € <i>vuitanta-u amb quaranta-dos Euros</i>
6.02-3	P310-D51N	KG	Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2	
				TOTAL EUROS PER KG
				1,26 € <i>u amb vint-i-sis Euros</i>
6.02-4	P446-DMA2H	KG	Acer s275j0h segons une-en 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols	
				TOTAL EUROS PER KG
				29,95 € <i>vint-i-nou amb noranta-cinc Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6.03 ESTRUCTURA

6.03-1	G440UN20	KG	Acer galvanitzat, amb protecció mínima de 140 micres, en calent tipus a/42b (s 275 jr) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures.	
				TOTAL EUROS PER KG
				2,44 € <i>dos amb quaranta-quatre Euros</i>
6.03-2	FB15CV05	M	Barana metal·lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix, suports de fosa amb imprimació epoxi o fe cromat de zenc i pintura metal·lica oxirron, referència 204, negre forja, inclòs plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col·locada	
				TOTAL EUROS PER M
				188,25 € <i>cent vuitanta-vuit amb vint-i-cinc Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
6.03-3	P533-4WN9M	M2	Coberta de planxa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix ancorada sobre corretges. Inclou material de segellat, fixació, elements auxiliars i tots els complements per la seva instal·lació.	
			TOTAL EUROS PER M2	20,61 € <i>vingt amb seixanta-u Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6.04 REVESTIMENTS

6.04-1	F9Q0UN10M	M3	Fusta de castanyer de primera o equivalent de classe mínima d30 amb certificat pefc o equivalent per a estructures, acabat tractat amb olis de protecció, tauler i biguetes especificades al document número 5.2 plànols. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb taps de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspallarà abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.	
			TOTAL EUROS PER M3	1.601,94 € <i>mil sis-cents u amb noranta-quatre Euros</i>
6.04-2	P84F-6QHLM	M2	Subministre i instal·lació de cel ras de fusta de pèrgola de classe d-30. Celras format per rastrells de fusta de castanyer de 4x6cm i enllistonats de fusta de tall de 8x5cm, tractament per classe de risc 3.2 amb penetració de 3mm mínim. Inclòs fixació, subestructura i treballs auxiliar. Muntat a taller i portat a obra. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb taps de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspallarà abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.	
			TOTAL EUROS PER M2	48,42 € <i>quaranta-vuit amb quaranta-dos Euros</i>
6.04-3	PB91-DXVPM	UT	Mòdul de retolació comercial de 4'70 x 0'50m format per bastiment tubular de 50x50 d'acer galvanitzat i revestiment de xapes d'alumini plegat e=3mm lcat de color a definir per la df. Estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x5 ancorats a sostre amb resines epoxi de suport. S'inclouen tacs químics, material auxiliar i tot el necessari per a la seva instal·lació.	
			TOTAL EUROS PER UT	300,51 € <i>tres-cents amb cinquanta-u Euros</i>
6.04-4	P874-4UC5M	M2	Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall	
			TOTAL EUROS PER M2	6,19 € <i>sis amb dinou Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6.05 DRENATGE

6.05-1	PD57-7ACYM	M	Subministre i instal·lació de conjunt de drenatge per les aigües superficials. Format per canal d'acer galvanitzat en forma de u plegat amb un desenvolupament de 45cm i 2 plecs, fixats en parament i baixant d'acer galvanitzat de dn 90 mm, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides metàl·liques. . Inclou material auxiliar, solapaments, segellats, mitjans auxiliars i tot els elements necessaris per a la seva instal·lació.	
			TOTAL EUROS PER M	44,67 € <i>quaranta-quatre amb seixanta-set Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 DRENATGES

07-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	
			TOTAL EUROS PER M3	7,68 € <i>set amb seixanta-vuit Euros</i>
07-2	PD59-50UU	M	Canal prefabricat de formigó en forma de u i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i	
			TOTAL EUROS PER M	92,97 € <i>noranta-dos amb noranta-set Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
07-3	PD50-4828	U	Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 553x335x30 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	28,50 € <i>vint-i-vuit amb cinquanta Euros</i>
07-4	FD5J6F08	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i	
			TOTAL EUROS PER U	63,65 € <i>seixanta-tres amb seixanta-cinc Euros</i>
07-5	PD72-EUC7	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 26, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	
			TOTAL EUROS PER M	15,75 € <i>quinze amb setanta-cinc Euros</i>
07-6	PD72-EUBF	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	
			TOTAL EUROS PER M	39,55 € <i>trenta-nou amb cinquanta-cinc Euros</i>
07-7	PD72-EUBR	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	
			TOTAL EUROS PER M	74,82 € <i>setanta-quatre amb vuitanta-dos Euros</i>
07-8	PD72-EUB6	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	
			TOTAL EUROS PER M	101,22 € <i>cent u amb vint-i-dos Euros</i>
07-9	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.	
			TOTAL EUROS PER M3	81,17 € <i>vuitanta-u amb disset Euros</i>
07-10	G228AB0F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm	
			TOTAL EUROS PER M3	10,37 € <i>deu amb trenta-set Euros</i>
07-11	PDBF-DFWV	U	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	127,02 € <i>cent vint-i-set amb dos Euros</i>
07-12	PDK2-AJZ0	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
			TOTAL EUROS PER U	48,89 € <i>quaranta-vuit amb vuitanta-nou Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 ENLLUMENAT

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08.1 LLUMINÀRIES

08.1-1	PHM2-DBESH	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat model poste simes o equivalent, de 6 m d'alçària, coronament amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó	
			TOTAL EUROS PER U	564,66 € <i>cinc-cents seixanta-quatre amb seixanta-sis Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
08.1-2	PGD1-E3BD	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	TOTAL EUROS PER U 17,41 € <i>disset amb quaranta-u Euros</i>
08.1-3	PHM2-DBEUM	U	Columna de 12 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat de la casa sime o similar, amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó	TOTAL EUROS PER U 728,58 € <i>set-cents vint-i-vuit amb cinquanta-vuit Euros</i>
08.1-4	L21HUN10B	U	Trasllat i muntatge de columna de 12m d'il.luminació en nova ubicació, amb grua i cistella inclosa.	TOTAL EUROS PER U 323,87 € <i>tres-cents vint-i-tres amb vuitanta-set Euros</i>
08.1-5	FHQL12L1M	U	Subministre i instal·lació de projector per a exterior amb 3 leds model s1501w minikeen de simes o equivalent, de 7'9w de 7'6w led 3000°k amb temperatura 31-45°c equivalent, instal·lat. Inclou suports i petits material per a la seva post en marxa.	TOTAL EUROS PER U 265,62 € <i>dos-cents seixanta-cinc amb seixanta-dos Euros</i>
08.1-6	FHNKUN07	U	Projector megaflat asimètric de la casa simes o similar amb lluminària hit-ic cri 35w g8.5. Subministre i col·locació incloent tot el petit material i mitjans auxiliars.	TOTAL EUROS PER U 279,52 € <i>dos-cents setanta-nou amb cinquanta-dos Euros</i>
08.1-7	GHNAT311B	M	Subministre i instal·lació de tira de led de 5w -3000°k, ip-68 per a exteriors, perfil de 45° d'alumini extrusionat, difusor setinat adaptat a perfil, instal·lació elèctrica alterna sota tub amb cable de (5x2,5-3x2,5mm) 1kv i continua fins a tira led de 1kv 2x0,75mm, caixa derivació ik-10, ip-65, amb caixa estanca interior amb màgic gel ip-68, font d'alimentació mean-well o equivalent, 24v - 100w, conjunt de petits materials: cargols, silicona, aïllants, regletes.	TOTAL EUROS PER M 39,18 € <i>trenta-nou amb divuit Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08.2 QUADRES ELECTRICS

08.2-1	FHGAUX02	U	Armari de la casa clever lighting d'acer inoxidable aisi 316 per a enllumenat tipus iq1613 tmf1 5sdi r/e 30 kva gprs que inclou escomesa tmf1 homologada per companyia, envoltent ip65 pot+man+sal per a est/red, maniobra de telegestió, pot. 27.71 Kw 400v 40a amb est/red 30kva. 5 Sortides mag. 16A 4p+dif. 300Ma amb sondes, protector sobretensionat permanent i control diürn	TOTAL EUROS PER U 3.135,05 € <i>tres mil cent trenta-cinc amb cinc Euros</i>
08.2-2	FGD2X000	U	Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500 x 500 x 3 mm. Inclou sals i elements de connexió, i derivació a xarxa de terra continua, mitjançant soldadura cadwell o similar.	TOTAL EUROS PER U 25,64 € <i>vint-i-cinc amb seixanta-quatre Euros</i>
08.2-3	FHTX0015	U	Escomesa elèctrica per a centre de comandament. Inclou obra civil necessària, tramitació i redacció de projectes amb indústria. Pagament a la cia. Subministradora per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, embracament i descàrregues.	TOTAL EUROS PER U 830,12 € <i>vuit-cents trenta amb dotze Euros</i>
08.2-4	FHGAM001	U	Quadre electric estanc ip65 ik09 de doble aïllament de classe ii conforme a norma iec60439-3. Amb pia 16a i diferencial 40 a, 0,003 ma. 8 Endolls tipus schucko 16 a 230v integrats. Inclou subministre, muntatge, col·locació i feines auxiliars de ram de paleta en formació de base de formigó i ajudes.	TOTAL EUROS PER U 50,04 € <i>cinquanta amb quatre Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08.3 RASES

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
08.3-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	TOTAL EUROS PER M3 7,68 € <i>set amb seixanta-vuit Euros</i>
08.3-2	P240-DYNN	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km	TOTAL EUROS PER M3 1,55 € <i>u amb cinquanta-cinc Euros</i>
08.3-3	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.	TOTAL EUROS PER M2 8,18 € <i>vuit amb divuit Euros</i>
08.3-4	P312-D4WC	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	TOTAL EUROS PER M3 81,42 € <i>vuitanta-u amb quaranta-dos Euros</i>
08.3-5	G4B0U020D	KG	Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat. Inclou tractament de pasivitat de l'armadura amb producte tipus sika monotop 910-s, o equivalent, col·locat amb brotxa a dos capes	TOTAL EUROS PER KG 0,94 € <i>zero amb noranta-quatre Euros</i>
08.3-6	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.	TOTAL EUROS PER M3 81,17 € <i>vuitanta-u amb disset Euros</i>
08.3-7	G228AB0F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm	TOTAL EUROS PER M3 10,37 € <i>deu amb trenta-set Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08.4 INSTAL·LACIO

08.4-1	PDK4-AJS7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TOTAL EUROS PER U 45,94 € <i>quaranta-cinc amb noranta-quatre Euros</i>
08.4-2	PDK4-AJRZ	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TOTAL EUROS PER U 79,12 € <i>setanta-nou amb dotze Euros</i>
08.4-3	PDK1-DX9P	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 36,76 € <i>trenta-sis amb setanta-sis Euros</i>
08.4-4	PDK1-DXA1	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 69,55 € <i>seixanta-nou amb cinquanta-cinc Euros</i>
08.4-5	GG22TK1K	M	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada	TOTAL EUROS PER M 2,94 € <i>dos amb noranta-quatre Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
08.4-6	FDGZU010	M	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	
			TOTAL EUROS PER M	0,55 € zero amb cinquanta-cinc Euros
08.4-7	PG33-E3ZO	M	Subministre i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat entubat	
			TOTAL EUROS PER M	3,68 € tres amb seixanta-vuit Euros
08.4-8	PG33-E3ZOM	M	Subministre i grapat de cable amb conductor de coure protegit de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat grapat en façana	
			TOTAL EUROS PER M	6,71 € sis amb setanta-u Euros
08.4-9	P1A2-AL07M	UT	Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat i de la font	
			TOTAL EUROS PER UT	1.241,66 € mil dos-cents quaranta-u amb seixanta-sis Euros
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PREINSTAL·LACIO FONT				
09-1	P2217-55SU	M3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	
			TOTAL EUROS PER M3	3,30 € tres amb trenta Euros
09-2	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	
			TOTAL EUROS PER M3	7,68 € set amb seixanta-vuit Euros
09-3	PD35-8GKV	U	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			TOTAL EUROS PER U	72,75 € setanta-dos amb setanta-cinc Euros
09-4	PD35-8GKO	U	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			TOTAL EUROS PER U	110,91 € cent deu amb noranta-u Euros
09-5	PD35-8GKP	U	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			TOTAL EUROS PER U	180,64 € cent vuitanta amb seixanta-quatre Euros
09-6	PDK1-DX9N	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	36,70 € trenta-sis amb setanta Euros
09-7	PDK1-DXA1	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	69,55 € seixanta-nou amb cinquanta-cinc Euros
09-8	PJ02-61UYM	M	Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment	
			TOTAL EUROS PER M	1.686,47 € mil sis-cents vuitanta-sis amb quaranta-set Euros

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
09-9	GG22TK1K	M	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada	
			TOTAL EUROS PER M	2,94 € <i>dos amb noranta-quatre Euros</i>
09-10	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.	
			TOTAL EUROS PER M3	81,17 € <i>vuitanta-u amb disset Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REG				
10-1	G222U002	M3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			TOTAL EUROS PER M3	4,42 € <i>quatre amb quaranta-dos Euros</i>
10-2	FR3P5Q11	M3	Aportació i incorporació de sorra de silice, de 0 a 5 mm, a granel, amb mitjans manuals	
			TOTAL EUROS PER M3	25,01 € <i>vint-i-cinc amb un Euros</i>
10-3	FDK2U030	U	Perico quadrat per a canalització de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10 cm de gruix	
			TOTAL EUROS PER U	63,08 € <i>seixanta-tres amb vuit Euros</i>
10-4	FDKZ3175	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
			TOTAL EUROS PER U	37,83 € <i>trenta-set amb vuitanta-tres Euros</i>
10-5	FDK2UX01	U	Pericó quadrat per a canalització de serveis de 50 x 50 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10 cm de gruix	
			TOTAL EUROS PER U	62,93 € <i>seixanta-dos amb noranta-tres Euros</i>
10-6	FDKZ31X0	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 52x52x4 cm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
			TOTAL EUROS PER U	21,70 € <i>vint-i-u amb setanta Euros</i>
10-7	FDK2UX02	U	Pericó rectangular per a canalització de serveis de 80 x 60 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granítica per a drens de 10 cm de gruix	
			TOTAL EUROS PER U	109,78 € <i>cent nou amb setanta-vuit Euros</i>
10-8	FDKZ31X1	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 80 x 60 x 60 cm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
			TOTAL EUROS PER U	39,69 € <i>trenta-nou amb seixanta-nou Euros</i>
10-9	FDK3Z002	U	Pericó rectangular per a canalització de serveis de 100 x 60 x 40 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granítica per a drens de 10 cm de gruix	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
			TOTAL EUROS PER U	74,27 € <i>setanta-quatre amb vint-i-set Euros</i>
10-10	FDKZZ002	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1000x600x50 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	TOTAL EUROS PER U 55,44 € <i>cinquanta-cinc amb quaranta-quatre Euros</i>
10-11	FG22X003	M	Canalització amb un tub de polietilè de doble paret, exterior corrugat i interior llis, de diàmetre exterior 110 m. Inclou col·locació dels tubs corresponents, reblert i compactació de rasa amb formigó hm-20/p/20/ii-a,, part proporcional de creuament de serveis i col·locació de dues bandes de plàstic d'avis a la part superior de la rasa.	TOTAL EUROS PER M 8,45 € <i>vuit amb quaranta-cinc Euros</i>
10-12	FFB24455	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa	TOTAL EUROS PER M 1,84 € <i>u amb vuitanta-quatre Euros</i>
10-13	FFB27455	M	Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa	TOTAL EUROS PER M 4,32 € <i>quatre amb trenta-dos Euros</i>
10-14	FN815324	U	Valvula de retenció de clapeta roscada, de 3/4' de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalització soterrada	TOTAL EUROS PER U 15,67 € <i>quinze amb seixanta-set Euros</i>
10-15	FJSBU210	U	Electrovalvula tipus unic o similar, de rosca femella d'1" dn, equipada amb solenoide de control remot programable amb adaptador de ràdio (8034) i pila alcalina de 9 v., per a pressions entre 1 i 10 bar, membrana electrovàlvula h-2000-1", amb regulador de cabal, amb cos de fibra de vidre i nylon, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col·locada en perico soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua,. Totalment instal.lat	TOTAL EUROS PER U 56,92 € <i>cinquanta-sis amb noranta-dos Euros</i>
10-16	FN318424	U	Valvula d'esfera manual roscada, d'1 1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en un perico de canalització soterrada	TOTAL EUROS PER U 32,61 € <i>trenta-dos amb seixanta-u Euros</i>
10-17	EJ65U010	U	Filtre roscat dn 40	TOTAL EUROS PER U 23,96 € <i>vint-i-tres amb noranta-sis Euros</i>
10-18	FFB00000	ML	Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietilè de densitat baixa, de 12 mm de diàmetre nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm. Segons une 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat	TOTAL EUROS PER ML 5,28 € <i>cinc amb vint-i-vuit Euros</i>
10-19	FN31X000	U	Valvula de descàrrega automàtica d'1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i muntada en un perico de canalització soterrada	TOTAL EUROS PER U 103,14 € <i>cent tres amb catorze Euros</i>
10-20	FJS4U110	U	Difusor emergent antivandàlic amb una alçària d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca femella de 1/2", amb valvula antidrenatge, equipat amb tobera standard, totalment col·locat, inclosa l'excavació del pou, les unions amb la canonada, la fixació amb morter de ciment i el reblert del forat fins a la rasant prevista	TOTAL EUROS PER U 8,39 € <i>vuit amb trenta-nou Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
10-21	PAKZX002	PA	Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels pericons amb vàlvula de desguàs amb el clavegueram existent. Tot inclòs.	
			TOTAL EUROS PER PA	649,70 € sis-cents quaranta-nou amb setanta Euros
10-22	FJSAUX02	U	Programador autonom híbrid hunter o equivalent, amb transformador extern de 220 v c/a a 24 v c/a, per a zona de reg	
			TOTAL EUROS PER U	84,77 € vuitanta-quatre amb setanta-set Euros
10-23	FJS1U001	U	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racor de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	
			TOTAL EUROS PER U	70,52 € setanta amb cinquanta-dos Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 JARDINERIA

11-1	PR36-8RV0	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	
			TOTAL EUROS PER M3	29,21 € vint-i-nou amb vint-i-u Euros
11-2	PR414-8TL8	U	Subministrament d'albizia julibrissin boubri (ombrella ®) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules ntj	
			TOTAL EUROS PER U	54,38 € cinquanta-quatre amb trenta-vuit Euros
11-3	PR443-8VM4	U	Subministrament de melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules ntj	
			TOTAL EUROS PER U	30,70 € trenta amb setanta Euros
11-4	PR48F-92BZ	U	Subministrament de washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 450 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm superior al del tronc	
			TOTAL EUROS PER U	585,80 € cinc-cents vuitanta-cinc amb vuitanta Euros
11-5	GR40N005	UT	Subministre d'unitat arbustiva de lavandula stoechas, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor forestal de 350 cc, inclou subministrament i transport.	
			TOTAL EUROS PER UT	0,59 € zero amb cinquanta-nou Euros
11-6	GR40N014	UT	Subministre d'unitat herbàcia de gaura lindheimeri, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.	
			TOTAL EUROS PER UT	0,59 € zero amb cinquanta-nou Euros
11-7	GR40N010	UT	Subministre d'unitat arbustiva de rosmarinus officinalis, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.	
			TOTAL EUROS PER UT	2,35 € dos amb trenta-cinc Euros
11-8	GR40N013	UT	Subministre d'unitat herbàcia de penisetum alopecuroides, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.	
			TOTAL EUROS PER UT	0,59 € zero amb cinquanta-nou Euros
11-9	GR40N015	UT	Subministre d'unitat herbàcia de armeria pungens, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.	
			TOTAL EUROS PER UT	0,60 € zero amb seixanta Euros
11-10	GR40N009	UT	Subministre d'unitat arbustiva de cistus salvifolius, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
			TOTAL EUROS PER UT	2,35 € dos amb trenta-cinc Euros
11-11	GR40N004	UT	Subministre d'unitat arbustiva de pistacea lentiscus, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.	
			TOTAL EUROS PER UT	2,35 € dos amb trenta-cinc Euros
11-12	PR4DK-93JL	U	Subministrament d'hedera helix en test 11 cm	
			TOTAL EUROS PER U	0,60 € zero amb seixanta Euros
11-13	PR4FR-93PY	U	Subministrament de parthenocissus quinquefolia var. Murorum en contenidor de 2 l	
			TOTAL EUROS PER U	2,64 € dos amb seixanta-quatre Euros
11-14	PR4AB-92ZX	U	Subministrament de bougainvillea g.'sanderiana' en contenidor de 3 l	
			TOTAL EUROS PER U	3,95 € tres amb noranta-cinc Euros
11-15	PR4E4-94JU	U	Subministrament de jasminum grandiflorum en test 15 cm	
			TOTAL EUROS PER U	3,02 € tres amb dos Euros
11-16	PR4J7-95G3	U	Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l	
			TOTAL EUROS PER U	3,01 € tres amb un Euros
11-17	PR4JN-956E	U	Subministrament de wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l	
			TOTAL EUROS PER U	4,45 € quatre amb quaranta-cinc Euros
11-18	PR4AQ-944N	U	Subministrament de campsis radicans flava en contenidor de 2 l	
			TOTAL EUROS PER U	3,34 € tres amb trenta-quatre Euros
11-19	PR4H1-9434	U	Subministrament de rosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	
			TOTAL EUROS PER U	1,73 € u amb setanta-tres Euros
11-20	FR640103	U	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.	
			TOTAL EUROS PER U	24,20 € vint-i-quatre amb vint Euros
11-21	FR660006	U	Obertura de clot de 0,5x0,5x0,5 m i plantació d'arbust o arbre petit presentat en contenidor o amb arrel nua, inclou adobat òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 75 g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mgo i 250 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i reg de plantació.	
			TOTAL EUROS PER U	4,50 € quatre amb cinquanta Euros
11-22	FR6B0004	U	Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació.	
			TOTAL EUROS PER U	0,31 € zero amb trenta-u Euros
11-23	FR860001	U	Subministre i col·locació de conjunt de peces de subjecció de palmeres. Incloua part proporcional de tensors.	
			TOTAL EUROS PER U	17,87 € disset amb vuitanta-set Euros
11-24	PRA2-4H58M	M2	Sembra de barreja de llavors per a prat florit, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2.	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
----	------	----	-------------	------

TOTAL EUROS PER M2 0,24 € *zero amb vint-i-quatre Euros*

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 ELEMENTS URBANS

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10.1 MOBILIARI URBA

10.1-1 P15B5-EQF6M M Subministre i instal·lació de pantalla visual per a contenidors d'acer galvanitzat de 1'65m d'alçada. Format per platina de base de 2050x100mm e=10, fixats sobre suport amb 5 pernns roscats cada metre de ø16 de 100mm de longitud amb ancoratge quimic. Muntant format per xapa plegada e=5mm i 1800mm altura.

TOTAL EUROS PER M 184,75 € *cent vuitanta-quatre amb setanta-cinc Euros*

10.1-2 GQZZUN01 U Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçada, de tub rodó de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts

TOTAL EUROS PER U 41,29 € *quaranta-u amb vint-i-nou Euros*

10.1-3 GQ210N01 U Paperera circular de diàmetre 400 mm, de planxa perforada de 2 mm galvanitzada i pintada al forn a l'epoxy color marró corten, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

TOTAL EUROS PER U 49,95 € *quaranta-nou amb noranta-cinc Euros*

10.1-4 FQ42F025 U Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

TOTAL EUROS PER U 48,41 € *quaranta-vuit amb quaranta-u Euros*

10.1-5 FQ42AE10 U Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

TOTAL EUROS PER U 126,56 € *cent vint-i-sis amb cinquanta-sis Euros*

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10.2 JOCS

10.2-1 PQA5-42UGM U Subministre i instal·lació de joc infantil d'equilibri de mides 6,70 x 17,85m. Esquelet format per troncs rodons, irregulars i processats a mà. Esquelet 2 ref 6.51002 de la casa bdu o equivalent, compostat de troncs irregulars de fusta de robina amb xarxes, corocord horitzontal. Compostat de 15 troncs verticals i 38 troncs horitzontals amb un diàmetre mig entre 18-22cm. 3 Xarxes de corda corocord de 19mm del tipus hercules protegida contra l'abrassió calentant els sis cables d'acer i fonent sobre ells el revestiment de poliamida. Dos xarxes de mides de 8'4m2 i una xarxa de 7'7m2. Inclou, transport, muntatge i obra civil (excavació i formació de fonamentació) per 15 peces de 80x80x60cm de profunditat d'excavació de 80cm. S'inclouen certificats d'instal·lació d'acord amb la norma 1176/77

TOTAL EUROS PER U 42.533,68 € *quaranta-dos mil cinc-cents trenta-tres amb seixanta-vuit Euros*

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
10.2-2	PQ14-5Z6IM	U	<p>Subministre i instal·lació de xarxa tridimensional model minired de l'empresa kompany o equivalent.composada per 1 màstil central que suporta una xarxa amb elegant forma piramidal i l'estructura interna de la qual aquesta formada per octaedres truncats de diferents grandàries i combinacions. L'estructura es manté amb la tensió adequada gràcies a 4 punts d'ancoratge en contacte amb el sòl. Màstil galvanitzat al foc i sense soldadures. Capçals de màstils de construcció especial d'alumini massís, per on creuen les cordes marginals contínues, inserides i fixades amb estreps circulars d'acer afinat i les seves rosques estan a l'interior del màstil. Els tensors són tubulars amb extrems aforquillats i ancoratges d'acer galvanitzat en calent. La xarxa espacial aquesta formada per un entramat d'entenimentades tipus hèrcules. Cada corda integrada per 6 fileres de cable d'acer galvanitzat estretament enrotllats amb fil de poliamida i els elements d'enllaç de la qual són pinces en forma de "s" d'acer inoxidable afinat premsades a les cordes amb eines hidràuliques especials. L'altura lliure de caiguda de 1,20 metres. L'edat d'ús recomanada se situa entre 3 – 8 anys. Les dimensions totals del joc són 500x500cm i l'àrea de seguretat de 800x800 generant una superfície de 52,7m2. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176.</p>	
TOTAL EUROS PER U				11.723,41 € <i>onze mil set-cents vint-i-tres amb quaranta-u Euros</i>
10.2-3	PQA5-42UGM2	U	<p>Subministre i instal·lació de joc infantil model combinació encuentro tunel de l'empresa kompan o equivalent.</p> <p>Element de joc format per 5 panells verticals disposats consecutivament formant un recorregut amb diversos jocs tàctils i sensorials, tots a peu del paviment, a la disposició de tots els usuaris, independentment de les seves capacitats físiques. Els 5 mòduls de joc són: un taulell amb un petit arbre tàctil en l'extrem, una obertura a manera de porta oberta per la qual es pot passar d'un costat a un altre, un túnel, un taulell emmarcat en un panell flor, i un últim panell amb bola lliscants. El material utilitzat en els panells és el hdpe ecocoretm 19mm, emprat en els panells de paret, produït a partir de material reciclat. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Els pals estan fabricats en tub d'acer galvanitzat de 104x2mm de diàmetre, i revestides amb pintura de polièster aplicada en pols i assecat al forn. La resta de materials plàstics són en pp i pead. Les dimensions del joc són de 121cm d'ample per 100 cm d'alt. L'àrea de seguretat és de 11,1m2. L'edat recomanada d'ús és d'1 a 3 anys. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176 i americana astm f148. Dissenyat concorde a les directrius ada (americans with disabilities act)</p>	
TOTAL EUROS PER U				5.987,13 € <i>cinc mil nou-cents vuitanta-set amb tretze Euros</i>
10.2-4	PQA5-42UGM3	U	<p>Subministre i instal·lació del joc infantil model explorador de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura de joc amb forma ovalada, llijeramente elevada, amb pal central en posició vertical conformant la figura d'una imaginària plataforma de guaita rotatòria. L'explorador és un petit univers de joc on els nens creen el seu propi món. Apte per a diversos usuaris de forma simultaneja, els jocs de rols o saltar i empènyer el producte per a canviar la direcció de gir són una petita mostra de les seves possibilitats. Estructura i ancoratges d'acer galvanitzat en calent específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció. Sòl fabricat en laminatge d'alta pressió hpl, diferents suports tubulars d'acer galvanitzat en calent, barrera multifuncional de polietilè buit tenyit en profunditat de doble paret, pal central de goma elements, fabricat amb tub d'acer galvanitzat revestit d'una capa de goma epdm amb solcs per a fixació correcta dels components de connexió, podi ,bandera i panell de joc de plaques de polietilè d'alta densitat tenyit en profunditat, agafador en forma de gota la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli quadrat d'acer, roda per a sorra en forma d'hèlix la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli giratori d'acer, abraçadores i connectors en acer inoxidable i alumini fos a pressió respectivament. Les dimensions de l'element són 149x121cm i del area de seguretat són 470 x 470 cms. La superfície de recobriment mínim és de 17,4 m². L'altura lliure de caïda és de 82 cms. L'edat d'ús recomanada es situa entre 2 – 6 anys. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176</p>	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
			TOTAL EUROS PER U	3.781,11 € <i>tres mil set-cents vuitanta-u amb onze Euros</i>
10.2-5	PQA5-42UGM4	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model combi3 de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura multifuncional composta per un mòdul de xarxa de grimpa, un mòdul d'escala de mico, espaleras a diferents nivells i barres paral·leles. L'estructura aquesta composta per un total de 9 pals d'altura 240cm d'alt i altres dos de mesures inferiors. Aquests pals de color taronja estan fabricats en acer galvanitzat en calent de dimensions ø101.6 x 2.9 mm. I pintats amb pintura de pols assecada al forn , ral 2010 taronja . Els travessers, barres i escales també estan galvanitzats en calenta i té unes dimensions de ø38 x 2mm i ø48.3 x 4,1mm . Les xarxes i les cordes estan fabricades en pp amb reforç d'acer galvanitzat interior. La corda és tractada amb un procés d'inducció amb l'objectiu de crear una forta connexió entre l'acer i l'el que li confereix una excel·lent resistència al desgast. Els connectors entre els pals i els travessers estan fabricats amb un aliatge especial d'alumini fos a pressió resistent a la intempèrie i amb un contingut de plom inferior a 100 ppm. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'avertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Les dimensions del joc són 358x725x233. L'altura de caiguda 240cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 1080 x 713cm, generant una superfície de 45m2.certificats per TÜV Rheinland per al ASTM F3101 & EN16630 outdoor fitness standards.</p>	5.633,71 € <i>cinc mil sis-cents trenta-tres amb setanta-u Euros</i>
			TOTAL EUROS PER U	1.243,89 € <i>mil dos-cents quaranta-tres amb vuitanta-nou Euros</i>
10.2-6	PQA5-42UGM6	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model kompan bench de la casa kompan o equivalent.</p>	1.276,63 € <i>mil dos-cents setanta-sis amb seixanta-tres Euros</i>
			TOTAL EUROS PER U	26.328,86 € <i>vint-i-sis mil tres-cents vint-i-vuit amb vuitanta-sis Euros</i>
10.2-7	PQA5-42UGM5	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model dip bench de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Conjunt workout format per dues barres paral·leles ancorades a sòl mitjançant pals metàl·lics, en perpendicular a aquestes barres surten quatre travessers en forma d'o invertida a dos nivells diferents i en parelles, les cantonades dels travessers estan corbades per a permetre a l'usuari lliscar les seves extremitats pels extrems sense impediments ni sortints, facilitant els exercicis. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'avertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Els pals d'acer estan fabricats amb tub acer galvanitzat en calent de dimensions ø101,6x2,0mm. Els pals estan recoberts de pintura en pols al forn, color taronja (ral2010). Les parts superiors dels tubs van segellats amb tapes de plàstic. Les barres horitzontals segueixen el mateix tractament i mesura ø38 x 2mm. La resta de peces plàstiques en pàg. . L'estructura consta d'una xapa informativa, d'avertiment. L'altura total del joc és de 73cm, l'altura de caiguda 73cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 495x351cm, generant una superfície de 15,5m2.certificats per TÜV Rheinland per al ASTM F3101 & EN16630 outdoor fitness standards.</p>	26.328,86 € <i>vint-i-sis mil tres-cents vint-i-vuit amb vuitanta-sis Euros</i>
10.2-8	PQA5-42UGM7	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model suspension trainer, barras paralelas i magnetic bells de la casa kompan o equivalent.</p>	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
10.2-9	PQA5-42UGM8	U	Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 20 de la casa kompan o equivalent. Step de 20cm.	
			TOTAL EUROS PER U	992,93 € <i>nou-cents noranta-dos amb noranta-tres Euros</i>
10.2-10	PQA5-42UGM9	U	Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 40 de la casa kompan o equivalent. Step de 40cm.	
			TOTAL EUROS PER U	1.022,73 € <i>mil vint-i-dos amb setanta-tres Euros</i>
10.2-11	PQA5-42UGM10	U	Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 60 de la casa kompan o equivalent. Step de 60cm.	
			TOTAL EUROS PER U	1.053,56 € <i>mil cinquanta-tres amb cinquanta-sis Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL

13.1-1	GBB1U100	U	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	
			TOTAL EUROS PER U	45,97 € <i>quaranta-cinc amb noranta-set Euros</i>
13.1-2	GBB1U110	U	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	
			TOTAL EUROS PER U	53,18 € <i>cinquanta-tres amb divuit Euros</i>
13.1-3	GBB1U140	U	Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	
			TOTAL EUROS PER U	53,48 € <i>cinquanta-tres amb quaranta-vuit Euros</i>
13.1-4	GBB1U130	U	Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	
			TOTAL EUROS PER U	42,08 € <i>quaranta-dos amb vuit Euros</i>
13.1-5	GBBZU001	U	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de una senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació	
			TOTAL EUROS PER U	51,62 € <i>cinquanta-u amb seixanta-dos Euros</i>
13.1-6	GBBZU002	U	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació	
			TOTAL EUROS PER U	60,24 € <i>seixanta amb vint-i-quatre Euros</i>
13.1-7	GBBZM001	U	Directori amb amb plànol orientatiu de serveis i establiments comercials del port, format per suports de paret i planxa d'acer galvanitzat lacada en color a definir, amb serigrafia del contingut. Subministre i col·locació	
			TOTAL EUROS PER U	208,13 € <i>dos-cents vuit amb tretze Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13.2 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

13.2-1	GBA1U310	M	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, inclouent el premarcatge.	
			TOTAL EUROS PER M	1,00 € <i>u Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
13.2-2	GBA3U601	M2	Pintat sonor de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebraats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	
			TOTAL EUROS PER M2	22,43 € <i>vint-i-dos amb quaranta-tres Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 CQC				
14-1	XEH010	UT	Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escaïrament i ruptura a compressió.	
			TOTAL EUROS PER UT	61,80 € <i>seixanta-u amb vuitanta Euros</i>
14-2	XRQ010D2	UT	Control de recepció de material mitjançant presentació de certificats, assaigs, fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes prèvia instal·lació en la pròpia obra	
			TOTAL EUROS PER UT	24,52 € <i>vint-i-quatre amb cinquanta-dos Euros</i>
14-3	P449-02IJ	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons une 14044 i une-en 13018	
			TOTAL EUROS PER U	340,88 € <i>tres-cents quaranta amb vuitanta-vuit Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 SEGURETAT I SALUT				
15-1	YFF020m1	PA	Partida alçada a justificar per la implantació dels pla de seguretat tant en proteccions col·lectives com individuals.	
			TOTAL EUROS PER PA	2.868,74 € <i>dos mil vuit-cents seixanta-vuit amb setanta-quatre Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 GESTIÓ DE RESIDUS				
16-1	F2R350DA	M3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	
			TOTAL EUROS PER M3	4,93 € <i>quatre amb noranta-tres Euros</i>
16-2	G2R6423A	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	
			TOTAL EUROS PER M3	11,85 € <i>onze amb vuitanta-cinc Euros</i>
16-3	F2RAZ001	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			TOTAL EUROS PER M3	11,79 € <i>onze amb setanta-nou Euros</i>
16-4	F2RAZ002	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			TOTAL EUROS PER M3	11,68 € <i>onze amb seixanta-vuit Euros</i>
16-5	F2RAZ003	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			TOTAL EUROS PER M3	11,80 € <i>onze amb vuitanta Euros</i>

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	PREU
16-6	F2RAZ004	M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	<p style="text-align: right;">TOTAL EUROS PER M3 11,68 € <i>onze amb seixanta-vuit Euros</i></p>

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	PREU
----	------	----------------	------

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL N°: 01 TREBALLS PREVIS					
01-1	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	Mà d'obra	3,96 €
				Maquinària	1,59 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				1 % Costos indirectes	0,06 €
				TOTAL EUROS M PER	5,67 €
01-2	F2194AL5M	m2	Demolició de paviment de tot tipus, paviment de formigó, asfàltic, rigoles, panots, etc, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i taxes a abocador autoritzat.	Maquinària	2,06 €
				1 % Costos indirectes	0,02 €
				TOTAL EUROS M2 PER	2,08 €
01-3	G219U200	M2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície	Mà d'obra	0,08 €
				Maquinària	0,55 €
				1 % Costos indirectes	0,01 €
				TOTAL EUROS M2 PER	0,64 €
01-4	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Maquinària	2,90 €
				1 % Costos indirectes	0,03 €
				TOTAL EUROS M3 PER	2,93 €
01-5	K219U004	M2	Desmuntatge de paviment empostissat de posts de fusta i enllatat, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Mà d'obra	8,29 €
				1 % Costos indirectes	0,08 €
				TOTAL EUROS M2 PER	8,37 €
01-6	P214K-CRN0	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Mà d'obra	9,23 €
				Mitjans auxiliars	0,14 €
				1 % Costos indirectes	0,09 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				TOTAL EUROS M2 PER	9,46 €
01-7	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Mà d'obra	2,13 €
				Mitjans auxiliars	0,03 €
				1 % Costos indirectes	0,02 €
				TOTAL EUROS M PER	2,18 €
01-8	P214I-AKZMM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Mà d'obra	3,83 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				1 % Costos indirectes	0,04 €
				TOTAL EUROS M2 PER	3,93 €
01-9	G21R0002	U	Transplantament d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a lloc d'acopi per el seu posterior transplantament	Mà d'obra	2,58 €
				Maquinària	21,76 €
				1 % Costos indirectes	0,24 €
				TOTAL EUROS U PER	24,58 €
01-10	E2135122	M3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió	Mà d'obra	23,48 €
				Maquinària	14,73 €
				1 % Costos indirectes	0,38 €
				TOTAL EUROS M3 PER	38,59 €
01-11	G219U005M	M	Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	Mà d'obra	0,74 €
				Maquinària	1,60 €
				1 % Costos indirectes	0,02 €
				TOTAL EUROS M PER	2,36 €
01-12	G219U030M	M2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	Mà d'obra	0,98 €
				Maquinària	3,22 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			1 % Costos indirectes	0,04 €
			TOTAL EUROS M2 PER	4,24 €
01-13	G214U020	M3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	Mà d'obra	11,28 €
			Maquinària	31,61 €
			1 % Costos indirectes	0,43 €
			TOTAL EUROS M3 PER	43,32 €
01-14	K21QM006	M2 Desmuntatge de estructures lleugeres i tancaments verticals de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich, envidraments., en formació de tancaments, divisòries., ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície a desmuntar	Mà d'obra	5,04 €
			Maquinària	6,27 €
			1 % Costos indirectes	0,11 €
			TOTAL EUROS M2 PER	11,42 €
01-15	K21QM001	M2 Desmuntatge de estructures lleugeres de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich .., en formació de ombracles, porxos, ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície projectada en planta	Mà d'obra	2,56 €
			Maquinària	8,06 €
			1 % Costos indirectes	0,11 €
			TOTAL EUROS M2 PER	10,73 €
01-16	G21H0002	U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	Mà d'obra	24,19 €
			Maquinària	21,02 €
			1 % Costos indirectes	0,45 €
			TOTAL EUROS U PER	45,66 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
01-17	G21B3002	U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	Mà d'obra	11,53 €
			Maquinària	16,45 €
			1 % Costos indirectes	0,28 €
			TOTAL EUROS U PER	28,26 €
01-18	F216R243	M Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Mà d'obra	1,94 €
			Maquinària	0,64 €
			1 % Costos indirectes	0,03 €
			TOTAL EUROS M PER	2,61 €
01-19	G21RM001	M2 Arrancada de plantes de tota mida i tipus, fins a tamany d'arbust, inclòs soca i capa vegetal fins a 0,5m de profunditat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	Mà d'obra	1,19 €
			Maquinària	1,97 €
			1 % Costos indirectes	0,03 €
			TOTAL EUROS M2 PER	3,19 €
01-20	K21B1011	M Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Mà d'obra	3,96 €
			Maquinària	0,21 €
			1 % Costos indirectes	0,04 €
			TOTAL EUROS M PER	4,21 €
01-21	K21QU510	M3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor	Mà d'obra	6,07 €
			Maquinària	11,19 €
			1 % Costos indirectes	0,17 €
			TOTAL EUROS M3 PER	17,43 €
01-22	K21QM005	UT Desmuntatge de monolit, i trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització i posterior re - instal·lació en ubicació a determinar dins del port, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor pls desplaçaments	Mà d'obra	136,99 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Maquinària	358,00 €
			1 % Costos indirectes	4,95 €
			TOTAL EUROS UT PER	499,94 €
01-23	P21DA-9KE6M	u Desmuntatge, transport intern i reposició d'elements de control, amb mitjans manuals. Inclou la instal·lació i post en marxa en la seva nova ubicació previst en el projecte.	Mà d'obra	140,68 €
			Maquinària	1.118,75 €
			Mitjans auxiliars	2,11 €
			1 % Costos indirectes	12,62 €
			TOTAL EUROS U PER	1.274,16 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 02 MOVIMENT DE TERRES				
02-1	P2241-52SN	m2 Repàs i piconatge de fons de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.	Maquinària	1,34 €
			1 % Costos indirectes	0,01 €
			TOTAL EUROS M2 PER	1,35 €
02-2	G222U200	M3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	Mà d'obra	49,65 €
			1 % Costos indirectes	0,50 €
			TOTAL EUROS M3 PER	50,15 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ				
03-1	P221C-DZ1D	m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Mà d'obra	0,82 €
			Maquinària	6,77 €
			Mitjans auxiliars	0,01 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M3 PER	7,68 €
03-2	G3Z1U010	m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.	Mà d'obra	0,93 €
			Materials	7,17 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				TOTAL EUROS M2 PER	8,18 €
03-3	P352-4S1RM	m3	Fonament de formigó armat ha-35/p/20/iiia+h abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades	Mà d'obra	28,14 €
				Maquinària	15,52 €
				Materials	143,05 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				1 % Costos indirectes	1,87 €
				TOTAL EUROS M3 PER	188,67 €
03-4	P322-D78U	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilinia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclou matavius en cantonades.	Mà d'obra	29,46 €
				Materials	3,54 €
				Mitjans auxiliars	0,74 €
				1 % Costos indirectes	0,34 €
				TOTAL EUROS M2 PER	34,08 €
03-5	P4Z7-CUCXM	m	Encofrat perdut al de formigó per formació de rebaix de 30x30mm per l'encast de la llum led amb encofrat perdut al de formigó, realitzat amb llistó de fusta clavat al encofrat de suport. Inclou instal·lació i desencofrat.	Mà d'obra	2,45 €
				Materials	3,15 €
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				1 % Costos indirectes	0,06 €
				TOTAL EUROS M PER	5,70 €
03-6	PG2N-EUG4	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada	Mà d'obra	1,27 €
				Materials	2,70 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	0,04 €
				TOTAL EUROS M PER	4,03 €
03-7	P4523-AI12M	m3	Formigó armat per a mur autocompactant, haf-30/ac/12/iiia, amb additiu superplastificant, amb acer cem i-52.5 sr+ferrogard 901 amb una quantia de 40kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot. Inclou vibrat i curat de la peça.	Mà d'obra	60,13 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Materials	133,57 €
				Mitjans auxiliars	0,83 €
				1 % Costos indirectes	1,95 €
				TOTAL EUROS M3 PER	196,48 €
03-8	P9G0-51BKM	m2	Lliscat manual de coronament de muret de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris		
				Mà d'obra	1,23 €
				Materials	2,06 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	0,03 €
				TOTAL EUROS M2 PER	3,34 €
03-9	P9ZA-4ZDDM	m2	Polit manual de mur de formigó		
				Mà d'obra	2,45 €
				Maquinària	0,23 €
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				1 % Costos indirectes	0,03 €
				TOTAL EUROS M2 PER	2,75 €
03-10	PE46-B2AWM	u	Connexió registre amb tapa roscada inox aisi316 amb cargols antivandàlics per a registre a situar en la part posterior d'100. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada		
				Mà d'obra	14,12 €
				Materials	50,00 €
				Mitjans auxiliars	0,21 €
				1 % Costos indirectes	0,64 €
				TOTAL EUROS U PER	64,97 €
03-11	F618561KD	m2	Mur de bloc armat amb acabat per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria i segons la norma une-en 771-3 , col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, omplert amb formigó ha-35/b/20/iii+qb		
				Mà d'obra	9,53 €
				Maquinària	0,02 €
				Materials	25,09 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				1 % Costos indirectes	0,35 €
				TOTAL EUROS M2 PER	35,09 €
03-12	P2251-5486	m3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim		

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mà d'obra	0,14 €
				Maquinària	0,55 €
				Materials	11,96 €
				1 % Costos indirectes	0,13 €
				TOTAL EUROS M3 PER	12,78 €
03-13	P9G8-F6X5M3	m2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts	Mà d'obra	1,61 €
				Maquinària	0,55 €
				Materials	23,93 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	0,26 €
				TOTAL EUROS M2 PER	26,37 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 FERMS I PAVIMENTS

04-1	P9P1-9H3OM	m2	Paviment de cautxú reciclat continu i 30 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 20mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.	Mà d'obra	6,22 €
				Materials	43,69 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				1 % Costos indirectes	0,50 €
				TOTAL EUROS M2 PER	50,50 €
04-2	P9P1-9H3OMb	m2	Paviment de cautxú reciclat continu i 40 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 30mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.	Mà d'obra	6,29 €
				Materials	53,62 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				1 % Costos indirectes	0,60 €
				TOTAL EUROS M2 PER	60,60 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
04-3	P9G8-F6X5M2	m2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts	
			Mà d'obra	1,61 €
			Maquinària	0,55 €
			Materials	18,91 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,21 €
			TOTAL EUROS M2 PER	21,30 €
04-4	P9G8-F6X5M	m2	Paviment de formigó colorejat en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35/, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint pigments de color segons df , Amb formació de junts	
			Mà d'obra	1,61 €
			Maquinària	0,55 €
			Materials	21,49 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,24 €
			TOTAL EUROS M2 PER	23,91 €
04-5	P2251-5486	m3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim	
			Mà d'obra	0,14 €
			Maquinària	0,55 €
			Materials	11,96 €
			1 % Costos indirectes	0,13 €
			TOTAL EUROS M3 PER	12,78 €
04-6	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm	
			Mà d'obra	1,02 €
			Maquinària	6,55 €
			Materials	19,20 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,27 €
			TOTAL EUROS M3 PER	27,06 €
04-7	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mà d'obra	1,02 €
				Maquinària	5,54 €
				Materials	17,87 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	0,24 €
				TOTAL EUROS M3 PER	24,69 €
04-8	P9G8-F6X5M3	m2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts		
				Mà d'obra	1,61 €
				Maquinària	0,55 €
				Materials	23,93 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	0,26 €
				TOTAL EUROS M2 PER	26,37 €
04-9	P9D1-6FKE	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm		
				Mà d'obra	24,76 €
				Maquinària	0,07 €
				Materials	20,98 €
				Mitjans auxiliars	0,36 €
				1 % Costos indirectes	0,46 €
				TOTAL EUROS M2 PER	46,64 €
04-10	P9D2-6FK7	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra		
				Mà d'obra	6,33 €
				Maquinària	0,11 €
				Materials	19,09 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				1 % Costos indirectes	0,26 €
				TOTAL EUROS M2 PER	25,88 €
04-11	P9B3-DMSJM	m2	Paviment de llambordins granítics deixat de serra de 20x10x8cm, col·locats amb morter de capa 3cm i reblert de junta rebaixada amb beurada de ciment		
				Mà d'obra	14,03 €
				Maquinària	0,19 €
				Materials	43,10 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mitjans auxiliars	0,21 €
			1 % Costos indirectes	0,58 €
			TOTAL EUROS M2 PER	58,11 €
04-12	P930-B3H7M	m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm ² , consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/b/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat		
			Mà d'obra	12,89 €
			Maquinària	0,66 €
			Materials	68,25 €
			Mitjans auxiliars	0,19 €
			1 % Costos indirectes	0,82 €
			TOTAL EUROS M3 PER	82,81 €
04-13	P9F3-4WQ8M	m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 30 cm i 8 cm, tipus llosa vulcano de breinco o equivalent, de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 amb capa de 3cm i reblert de junts amb sorra fina		
			Mà d'obra	17,06 €
			Maquinària	0,01 €
			Materials	28,38 €
			Mitjans auxiliars	0,25 €
			1 % Costos indirectes	0,46 €
			TOTAL EUROS M2 PER	46,15 €
04-14	G9H1UN20M	m2 Paviment asfàltic format per: capa de trànsit de 4 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus ac 16 surf d, reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus c60b4 adh, capa base de 12 cm de gruix de mitjana de mescla bituminosa en calent tipus ac 22 base g, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, reg d'imprimació o adherència si és necessari sobre capa base granular amb emulsió catiònica, tipus c50bf5 imp, inclòs betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses. Inclou qualsevol recreixement per la regularització fins la rasant de projecte.		
			Mà d'obra	0,26 €
			Maquinària	4,28 €
			Materials	8,59 €
			1 % Costos indirectes	0,13 €
			TOTAL EUROS M2 PER	13,26 €
04-15	P9E1-DMUH	m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m ³ de ciment portland i beurada de ciment portland		
			Mà d'obra	15,35 €
			Materials	6,72 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mitjans auxiliars	0,23 €
			1 % Costos indirectes	0,22 €
			TOTAL EUROS M2 PER	22,52 €
04-16	P9B7-35NIM	m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		
			Mà d'obra	19,64 €
			Maquinària	0,03 €
			Materials	114,95 €
			Mitjans auxiliars	0,30 €
			1 % Costos indirectes	1,35 €
			TOTAL EUROS M2 PER	136,26 €
04-17	P9BB-B33CM	m2 Paviment de llosa de granit deixat de serra de 40x60x4cm, col·locades amb adhesiu c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)		
			Mà d'obra	22,58 €
			Materials	63,43 €
			Mitjans auxiliars	0,34 €
			1 % Costos indirectes	0,86 €
			TOTAL EUROS M2 PER	87,21 €
04-18	P7Z1-DX94	m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat		
			Mà d'obra	5,84 €
			Maquinària	0,04 €
			Materials	1,84 €
			Mitjans auxiliars	0,09 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M2 PER	7,88 €
04-19	P761-4IFKM	m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida		
			Mà d'obra	3,35 €
			Materials	10,60 €
			Mitjans auxiliars	0,05 €
			1 % Costos indirectes	0,14 €
			TOTAL EUROS M2 PER	14,14 €
04-20	P7B1-6Q5G	m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir		
			Mà d'obra	1,42 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Materials	0,98 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,02 €
			TOTAL EUROS M2 PER	2,44 €
04-21	P45C7-4SU8	m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó ha-35/b/10/iiiia, abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2		
			Mà d'obra	15,64 €
			Maquinària	2,48 €
			Materials	31,60 €
			Mitjans auxiliars	0,25 €
			1 % Costos indirectes	0,50 €
			TOTAL EUROS M2 PER	50,47 €
04-22	P968-E2YLM	m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		
			Mà d'obra	16,99 €
			Materials	17,24 €
			Mitjans auxiliars	0,25 €
			1 % Costos indirectes	0,34 €
			TOTAL EUROS M PER	34,82 €
04-23	P965-EADWM	m Vorada de pedra granítica mecanitzada, de forma recta, amb rigola de 30x30x8cm de , col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada		
			Mà d'obra	14,88 €
			Materials	29,52 €
			Mitjans auxiliars	0,22 €
			1 % Costos indirectes	0,45 €
			TOTAL EUROS M PER	45,07 €
04-24	G96ZM001D1B M	m Xapa d'acer inox aisi316, de secció recta de 100x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm		
			Mà d'obra	3,36 €
			Materials	9,71 €
			1 % Costos indirectes	0,13 €
			TOTAL EUROS M PER	13,20 €

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
04-25	G96ZM001D1B	m	Xapa d'acer corten, de secció recta de 150x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius format per tira a retirar de 10m de gruix, acabat bisellat.	Mà d'obra	3,36 €
				Materials	12,40 €
				1 % Costos indirectes	0,16 €
				TOTAL EUROS M PER	15,92 €
04-26	G96ZM001D1B2	m	Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció plegada d'acer corten e=5 l=240, massissat de formigó hm-20 i perns de 30cm ø10 ancorats cada 60cm, ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del formigó, taladre en base i fixació.	Mà d'obra	3,82 €
				Maquinària	0,03 €
				Materials	18,20 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				1 % Costos indirectes	0,22 €
				TOTAL EUROS M PER	22,28 €
04-27	P83EM-AHA4M	m2	Revestiment vertical per a mur amb planxa d'acer corten d'alçada variable i 5mm de gruix, soldada a perfil calvat a mur amb perfil 150x50 de coronació. Inclou estesa de graves per segellar buits previ terraplenat de terra vegetal.	Mà d'obra	22,30 €
				Materials	73,20 €
				Mitjans auxiliars	0,33 €
				1 % Costos indirectes	0,96 €
				TOTAL EUROS M2 PER	96,79 €
04-28	P7JF-B2ZHM	m	Junta formada per una reserva de foam e=5mm a retirar	Mà d'obra	3,65 €
				Materials	1,06 €
				Mitjans auxiliars	0,05 €
				1 % Costos indirectes	0,05 €
				TOTAL EUROS M PER	4,81 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 05 FONT ORNAMENTAL

PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.1 EQUIPS HIDRÀULICS

PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.01.1 ALIMENTACIO MIRALL D'AIGUA

5.01.1-1	KNXCU110b	u	Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-icp o equivalent, fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.	Mà d'obra	365,50 €
----------	-----------	---	--	-----------	----------

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Materials	1.372,60 €
			Mitjans auxiliars	9,14 €
			1 % Costos indirectes	17,47 €
			TOTAL EUROS U PER	1.764,71 €
5.01.1-2	EEV32E31b	u Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.	Mà d'obra	72,29 €
			Materials	74,17 €
			Mitjans auxiliars	1,08 €
			1 % Costos indirectes	1,48 €
			TOTAL EUROS U PER	149,02 €
5.01.1-3	KD5ZFB20b	u Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa	Mà d'obra	2,35 €
			Materials	94,68 €
			Mitjans auxiliars	0,04 €
			1 % Costos indirectes	0,97 €
			TOTAL EUROS U PER	98,04 €
5.01.1-4	KJ721301b	u Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable	Mà d'obra	13,11 €
			Materials	74,05 €
			Mitjans auxiliars	0,20 €
			1 % Costos indirectes	0,87 €
			TOTAL EUROS U PER	88,23 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.01.2 ALIMENTACIÓ DE JETS

5.01.2-1	KNXCU110M2	u Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-jet fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.	Mà d'obra	365,47 €
			Materials	1.372,60 €
			Mitjans auxiliars	9,14 €
			1 % Costos indirectes	17,47 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			TOTAL EUROS U PER	1.764,68 €
5.01.2-2	EEV32E31b	u Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.		
			Mà d'obra	72,29 €
			Materials	74,17 €
			Mitjans auxiliars	1,08 €
			1 % Costos indirectes	1,48 €
			TOTAL EUROS U PER	149,02 €
5.01.2-3	KD5ZFB20b	u Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa		
			Mà d'obra	2,35 €
			Materials	94,68 €
			Mitjans auxiliars	0,04 €
			1 % Costos indirectes	0,97 €
			TOTAL EUROS U PER	98,04 €
5.01.2-4	KJ721301b	u Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable		
			Mà d'obra	13,11 €
			Materials	74,05 €
			Mitjans auxiliars	0,20 €
			1 % Costos indirectes	0,87 €
			TOTAL EUROS U PER	88,23 €
5.01.2-5	KNXCU110M3	u Subministrament i instal·lació de mòdul mod. Otb-273, fabricat en acer inoxidable, que inclou nínxol especial per a fonts ornamentals, compost per alimentació amb tovera especial comsa, electrovàlvula submergible ultra rapida mod. Otb e1-1/12, entrada per a formació de sobrenivell del mirall d'aigua, desaigna, alimentació per a cablejat elèctric amb premsaestopes, projector led integrat mod. Otb-009rgbfc, format per 18 leds d'alta potència de 3w amb leds full color, alimentació dc24v i ip68, peus de regulació, reixa recollida aigua, i tot el necessari. Mòdul fabricat íntegrament en acer inoxidable.		
			Mà d'obra	85,54 €
			Materials	2.630,24 €
			Mitjans auxiliars	2,14 €
			1 % Costos indirectes	27,18 €
			TOTAL EUROS U PER	2.745,10 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
5.01.2-6	KE2CUC05M2	u Subministrament i instal·lació de cargols inoxidable roscats per a la fixació dels equips de bombament, suportació dels mòduls i elements diversos	Mà d'obra	492,52 €
			Materials	198,98 €
			Mitjans auxiliars	7,39 €
			1 % Costos indirectes	6,99 €
			TOTAL EUROS U PER	705,88 €
5.01.2-7	E786TA50d	u Subministrament i instal·lació de l'alimentació dels jets, de producte de segellat químic per a la suportació dels equips.	Mà d'obra	107,86 €
			Materials	16,72 €
			Mitjans auxiliars	1,62 €
			1 % Costos indirectes	1,26 €
			TOTAL EUROS U PER	127,46 €
5.01.2-8	E786TA50e	u Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat per la instal·lació dels jets	Mà d'obra	131,08 €
			Materials	140,68 €
			Mitjans auxiliars	1,97 €
			1 % Costos indirectes	2,74 €
			TOTAL EUROS U PER	276,47 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.2 CANONADES I ACCESSORIS

5.2-1	FFB1E425b	UT Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 pn10, per a l'aspiració de filtració de l'aigua, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-50 al passa murs a l'entrada del dipòsit i filtre d'acer inoxidable.	Mà d'obra	391,11 €
			Materials	963,92 €
			Mitjans auxiliars	5,87 €
			1 % Costos indirectes	13,61 €
			TOTAL EUROS UT PER	1.374,51 €
5.2-2	FFB1E425C	UT Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 pn10, per a la impulsió de l'aigua filtrada i reomplert d'aigua, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-50 al passa murs a l'entrada del dipòsit.	Mà d'obra	397,32 €
			Materials	790,67 €
			Mitjans auxiliars	5,96 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			1 % Costos indirectes	11,94 €
			TOTAL EUROS UT PER	1.205,89 €
5.2-3	FFB1E425D	UT Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 50 i 90 pn10, per a la impulsió de l'aigua de la bomba del dipòsit a cada mòdul, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-80 al passa murs del dipòsit.		
			Mà d'obra	512,54 €
			Materials	3.071,31 €
			Mitjans auxiliars	7,69 €
			1 % Costos indirectes	35,92 €
			TOTAL EUROS UT PER	3.627,46 €
5.2-4	FFB1E425E	UT Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 i 90 pn10, per al retorn de l'aigua dels mòduls fins al dipòsit, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-80 al passa murs del dipòsit.		
			Mà d'obra	545,45 €
			Materials	2.552,56 €
			Mitjans auxiliars	8,18 €
			1 % Costos indirectes	31,06 €
			TOTAL EUROS UT PER	3.137,25 €
5.2-5	GJMCU030EM	u Subministrament i instal·lació de vàlvula motoritzada submergible, situada al dipòsit per el buidat del mirall d'aigua.		
			Mà d'obra	205,48 €
			Materials	1.567,79 €
			Mitjans auxiliars	3,08 €
			1 % Costos indirectes	17,76 €
			TOTAL EUROS U PER	1.794,11 €
5.2-6	E786TA50D	u Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat de canonades i accessoris		
			Mà d'obra	217,95 €
			Materials	269,95 €
			Mitjans auxiliars	3,27 €
			1 % Costos indirectes	4,91 €
			TOTAL EUROS U PER	496,08 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.3 EQUIPS TRACTAMENT D'AIGUA

5.3-1	EJ651116B	u Subministrament i instal·lació d'equip de filtració per a l'aigua de la font, amb filtre laminat de 650 mm de diàmetre, amb vàlvula selectora i bomba auto aspirant per a un cabal de 15m3/h. Amb connexions i elements auxiliars.		
-------	-----------	--	--	--

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mà d'obra	13,89 €
			Materials	1.159,69 €
			Mitjans auxiliars	0,21 €
			1 % Costos indirectes	11,74 €
			TOTAL EUROS U PER	1.185,53 €
5.3-2	EJ721101B	u Equip de mesura i dosificació de producte químic a l'aigua, marca comsa bl1, amb microprocessador programable, dosificació de clor i ph, mitjançant analitzador, sonda, bombes peristàltiques i tot el necessari.	Mà d'obra	435,52 €
			Materials	1.979,14 €
			Mitjans auxiliars	6,53 €
			1 % Costos indirectes	24,21 €
			TOTAL EUROS U PER	2.445,40 €
5.3-3	EJ7F8005B	u Subministrament i instal·lació de dipòsit en pe per a l'emmagatzematge del producte químic, de 50 l de capacitat.	Mà d'obra	47,89 €
			Materials	145,11 €
			Mitjans auxiliars	0,72 €
			1 % Costos indirectes	1,94 €
			TOTAL EUROS U PER	195,66 €
5.3-4	FD7F4375B	u Subministrament i instal·lació de conjunt de canonades de pvc pn10 de diferents diàmetres per a la correcta instal·lació i connexió del filtre i la bomba dosificadora.	Mà d'obra	462,81 €
			Materials	450,29 €
			Mitjans auxiliars	6,94 €
			1 % Costos indirectes	9,20 €
			TOTAL EUROS U PER	929,24 €
5.3-5	E786TA50E	u Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua	Mà d'obra	152,72 €
			Materials	48,34 €
			Mitjans auxiliars	2,29 €
			1 % Costos indirectes	2,03 €
			TOTAL EUROS U PER	205,38 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.4 ALIMENTACIÓ I CONTROL

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
5.4-1	FG11CL32B	u	Subministrament i instal·lació de quadre de regulació i control de la font ornamental marca otb, o equivalent, que inclou tots els elements necessaris per a l'alimentació i control dels equips, proteccions generals, proteccions de seguretat, variadors de freqüència, controls i proteccions elements auxiliars, equips d'il·luminació led, autòmat i ordinador amb pantalla tàctil, bornes i fusibles cablejat, canaletes, etc.	Mà d'obra	1.379,99 €
				Materials	16.362,86 €
				Mitjans auxiliars	20,70 €
				1 % Costos indirectes	177,64 €
				TOTAL EUROS U PER	17.941,19 €
5.4-2	EMP5U001B	u	Subministrament i instal·lació de software de gestió de fonts ornamentals marca otb model syncroshow, o equivalent, per a control dels elements de la font, bombes, electrovàlvules especials, equips d'il·luminació, etc. Així com per la programació dels diferents escenaris de shows d'aigua i llum, completament carregat en el sistema i en ordre de servei.	Mà d'obra	165,88 €
				Materials	6.917,63 €
				Mitjans auxiliars	2,49 €
				1 % Costos indirectes	70,86 €
				TOTAL EUROS U PER	7.156,86 €
5.4-3	EMP5U001C	u	Subministrament i instal·lació de diferents programes d'actuació de la font, conjuntament amb moviments d'aigua i llum multicolor per executar en diferents dies i hores, completament carregat i en ordre de servei.	Mà d'obra	153,18 €
				Materials	2.387,72 €
				Mitjans auxiliars	2,30 €
				1 % Costos indirectes	25,43 €
				TOTAL EUROS U PER	2.568,63 €
5.4-4	EMP5U001D	u	Subministrament i instal·lació de diferents programes de llums per la font, coincidint amb dies especials, dia de la dona, dia de càncer, etc...	Mà d'obra	122,78 €
				Materials	1.913,82 €
				Mitjans auxiliars	1,84 €
				1 % Costos indirectes	20,38 €
				TOTAL EUROS U PER	2.058,82 €
5.4-5	EG315572B	u	Subministrament i instal·lació de cablejat per a la correcta connexió de tots els equips elèctrics de la font, amb mànega especial per a l'aigua en el cas que sigui necessari.	Mà d'obra	1.834,71 €
				Materials	3.476,54 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mitjans auxiliars	27,52 €
			1 % Costos indirectes	53,39 €
			TOTAL EUROS U PER	5.392,16 €
5.4-6	PG2H-4CMJm	UT Subministrament i instal·lació de safata de plàstic unex o equivalent, lliure d'halògens, per a la correcta distribució del cablejat, amb cargols i accessoris.	Mà d'obra	357,60 €
			Materials	617,44 €
			Mitjans auxiliars	5,36 €
			1 % Costos indirectes	9,80 €
			TOTAL EUROS UT PER	990,20 €
5.4-7	EG315572F	u Subministrament i instal·lació peça especial en acer inoxidable passa murs a l'entrada del dipòsit per al pas de cable, incloent premsaestopes.	Mà d'obra	425,44 €
			Materials	453,43 €
			Mitjans auxiliars	6,38 €
			1 % Costos indirectes	8,85 €
			TOTAL EUROS U PER	894,10 €
5.4-8	E786TA50EF	u Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'alimentació i control	Mà d'obra	153,08 €
			Materials	48,46 €
			Mitjans auxiliars	2,30 €
			1 % Costos indirectes	2,04 €
			TOTAL EUROS U PER	205,88 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.5 COMPLEMENTS

5.5-1	GJMCU030B	u Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del dipòsit, per al control del nivell i control de la vàlvula d'ompliment.	Mà d'obra	64,10 €
			Materials	909,51 €
			Mitjans auxiliars	0,96 €
			1 % Costos indirectes	9,75 €
			TOTAL EUROS U PER	984,32 €
5.5-2	GJMCU030BM	u Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del mòdul, per al control del nivell i control del mirall d'aigua.	Mà d'obra	64,10 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Materials	909,51 €
				Mitjans auxiliars	0,96 €
				1 % Costos indirectes	9,75 €
				TOTAL EUROS U PER	984,32 €
5.5-3	GJMCU030C	u	Subministrament i instal·lació de anemòmetre al sistema de control i programació de les reduccions de la font.		
				Mà d'obra	64,43 €
				Materials	722,79 €
				Mitjans auxiliars	0,97 €
				1 % Costos indirectes	7,88 €
				TOTAL EUROS U PER	796,07 €
5.5-4	IFA010B	U	Subministrament i instal·lació per a l'entrada d'escomesa d'aigua, vàlvula de retenció, filtre de sòlids, comptador i vàlvula general de tall.		
				Mà d'obra	431,11 €
				Maquinària	13,42 €
				Materials	143,48 €
				Mitjans auxiliars	23,52 €
				1 % Costos indirectes	6,12 €
				TOTAL EUROS U PER	617,65 €
5.5-5	IFA010C	U	Subministrament i instal·lació de bypass d'aigua, equipat amb vàlvula manual i electro vàlvula automàtica, per a la reposició d'aigua del vas.		
				Mà d'obra	594,32 €
				Maquinària	13,42 €
				Materials	148,27 €
				Mitjans auxiliars	30,24 €
				1 % Costos indirectes	7,86 €
				TOTAL EUROS U PER	794,11 €
5.5-6	IVG016B	U	Subministrament i instal·lació del sistema de ventilació interior de la sala tècnica mitjançant ventilador mural de 300 mm i elements de connexió.		
				Mà d'obra	152,66 €
				Materials	563,00 €
				Mitjans auxiliars	14,31 €
				1 % Costos indirectes	7,30 €
				TOTAL EUROS U PER	737,27 €
5.5-7	GJMCU030CM	u	Subministrament i instal·lació de renta ulls i mànega enrollable, incloent vàlvules i elements de connexió i acabat.		

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mà d'obra	75,54 €
			Materials	847,41 €
			Mitjans auxiliars	1,13 €
			1 % Costos indirectes	9,24 €
			TOTAL EUROS U PER	933,32 €
5.5-8	ISA020B	U Subministrament i instal·lació de bomba de buidat a la sala tècnica i al dipòsit, incloent i vàlvula de retenció.	Mà d'obra	15,33 €
			Materials	1.132,37 €
			Mitjans auxiliars	22,95 €
			1 % Costos indirectes	11,71 €
			TOTAL EUROS U PER	1.182,36 €
5.5-9	GJMCU030D	u Subministrament i instal·lació de sobreexidor en el dipòsit en acer inoxidable, incloent passa murs.	Mà d'obra	287,36 €
			Materials	1.360,44 €
			Mitjans auxiliars	4,31 €
			1 % Costos indirectes	16,52 €
			TOTAL EUROS U PER	1.668,63 €
5.5-10	E786TA50F	u Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua	Mà d'obra	211,41 €
			Materials	66,91 €
			Mitjans auxiliars	3,17 €
			1 % Costos indirectes	2,81 €
			TOTAL EUROS U PER	284,30 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 5.6 SALA DE MÀQUINES I DIPÒSIT				
5.6-1	EGJ26110B	u Subministrament, col·locació i segellat de una sala de màquines modular comsa otb-t1, o equivalent, de formigó prefabricat de 245 x 245 x 202, mides exteriors. Garantia de estanqueïtat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueïtat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.	Mà d'obra	943,63 €
			Maquinària	244,09 €
			Materials	14.523,22 €
			Mitjans auxiliars	14,15 €
			1 % Costos indirectes	157,25 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			TOTAL EUROS U PER	15.882,34 €
5.6-2	EGJ26110C	u Subministrament, col·locació i segellat de un dipòsit modular comsa otb-t3, o equivalent, de formigó prefabricat de 495 x 245 x 180, mides exteriors. Garantia de estanquitat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueïtat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.	Mà d'obra	1.032,17 €
			Maquinària	244,09 €
			Materials	17.054,21 €
			Mitjans auxiliars	15,48 €
			1 % Costos indirectes	183,46 €
			TOTAL EUROS U PER	18.529,41 €
5.6-3	F991R345B	u Subministrament i instal·lació de tapa d'accés a la sala de maquines, en acer galvanitzat amb clau, de mides 1.200x900cm.	Mà d'obra	17,90 €
			Materials	3.825,73 €
			Mitjans auxiliars	0,27 €
			1 % Costos indirectes	38,44 €
			TOTAL EUROS U PER	3.882,34 €
5.6-4	F991R345C	u Subministrament i instal·lació de tapa d'accés al dipòsit, de fundició, de 800x800.	Mà d'obra	59,25 €
			Materials	718,36 €
			Mitjans auxiliars	0,89 €
			1 % Costos indirectes	7,79 €
			TOTAL EUROS U PER	786,29 €
5.6-5	KQN2U001B	ut Escala per accés sala de màquines i dipòsit, en acer galvanitzat feta a mida.	Mà d'obra	96,11 €
			Materials	3.179,50 €
			Mitjans auxiliars	3,36 €
			1 % Costos indirectes	32,79 €
			TOTAL EUROS UT PER	3.311,76 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 06 PERGOLES I PORXO

PRESSUPOST PARCIAL N°: 6.01 MOVIMENTS DE TERRES

6.01-1	P221C-DZ1D	m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Mà d'obra	0,82 €
--------	------------	--	-----------	--------

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Maquinària	6,77 €
			Mitjans auxiliars	0,01 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M3 PER	7,68 €
6.01-2	P240-DYNN	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km		
			Maquinària	1,53 €
			1 % Costos indirectes	0,02 €
			TOTAL EUROS M3 PER	1,55 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 6.02 FONAMENTS				
6.02-1	G3Z1U010	m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.		
			Mà d'obra	0,93 €
			Materials	7,17 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M2 PER	8,18 €
6.02-2	P312-D4WC	m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió		
			Mà d'obra	3,83 €
			Materials	76,72 €
			Mitjans auxiliars	0,06 €
			1 % Costos indirectes	0,81 €
			TOTAL EUROS M3 PER	81,42 €
6.02-3	P310-D51N	kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic ≥ 500 n/mm2		
			Mà d'obra	0,55 €
			Materials	0,70 €
			1 % Costos indirectes	0,01 €
			TOTAL EUROS KG PER	1,26 €
6.02-4	P446-DMA2H	kg Acer s275j0h segons une-en 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols		
			Mà d'obra	0,78 €
			Materials	28,85 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				1 % Costos indirectes	0,30 €
				TOTAL EUROS KG PER	29,95 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6.03 ESTRUCTURA

6.03-1	G440UN20	kg	Acer galvanitzat, amb protecció mínima de 140 micres, en calent tipus a/42b (s 275 jr) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures.		
				Mà d'obra	0,74 €
				Maquinària	0,38 €
				Materials	1,30 €
				1 % Costos indirectes	0,02 €
				TOTAL EUROS KG PER	2,44 €

6.03-2	FB15CV05	M	Barana metal·lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix, suports de fosa amb imprimació epoxi o fe cromat de zenc i pintura metal·lica oxirron, referència 204, negre forja, inclòs plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col·locada		
				Mà d'obra	21,18 €
				Materials	164,89 €
				Mitjans auxiliars	0,32 €
				1 % Costos indirectes	1,86 €
				TOTAL EUROS M PER	188,25 €

6.03-3	P533-4WN9M	m2	Coberta de planxa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix ancorada sobre corretges. Inclou material de segellat, fixació, elements auxiliars i tots els complements per la seva instal·lació.		
				Mà d'obra	5,33 €
				Materials	14,95 €
				Mitjans auxiliars	0,13 €
				1 % Costos indirectes	0,20 €
				TOTAL EUROS M2 PER	20,61 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 6.04 REVESTIMENTS

6.04-1	F9Q0UN10M	m3	Fusta de castanyer de primera o equivalent de classe mínima d30 amb certificat pefc o equivalent per a estructures, acabat tractat amb olis de protecció, tauler i biguetes especificades al document número 5.2 plànols. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb taps de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspallará abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.		
				Mà d'obra	371,28 €
				Materials	1.214,80 €
				1 % Costos indirectes	15,86 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			TOTAL EUROS M3 PER	1.601,94 €
6.04-2	P84F-6QHLM	m2	Subministre i instal·lació de cel ras de fusta de pèrgola de classe d-30. Celras format per rastrells de fusta de castanyer de 4x6cm i enllistonats de fusta de tali de 8x5cm, tractament per classe de risc 3.2 amb penetració de 3mm mínim. Inclòs fixació, subestructura i treballs auxiliar. Muntat a taller i portat a obra. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb taps de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspallarà abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.	
			Mà d'obra	20,90 €
			Materials	26,73 €
			Mitjans auxiliars	0,31 €
			1 % Costos indirectes	0,48 €
			TOTAL EUROS M2 PER	48,42 €
6.04-3	PB91-DXVPM	ut	Mòdul de retolació comercial de 4'70 x 0'50m format per bastiment tubular de 50x50 d'acer galvanitzat i revestiment de xapes d'alumini plegat e=3mm lcat de color a definir per la df. Estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x5 ancorats a sostre amb resines epoxi de suport. S'inclouen tacs químics, material auxiliar i tot el necessari per a la seva instal·lació.	
			Mà d'obra	42,13 €
			Maquinària	16,72 €
			Materials	238,54 €
			Mitjans auxiliars	0,14 €
			1 % Costos indirectes	2,98 €
			TOTAL EUROS UT PER	300,51 €
6.04-4	P874-4UC5M	m2	Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall	
			Mà d'obra	4,36 €
			Maquinària	0,36 €
			Materials	1,30 €
			Mitjans auxiliars	0,11 €
			1 % Costos indirectes	0,06 €
			TOTAL EUROS M2 PER	6,19 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 6.05 DRENATGE

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
6.05-1	PD57-7ACYM	m	Subministre i instal·lació de conjunt de drenatge per les aigües superficials. Format per canal d'acer galvanitzat en forma de u plegat amb un desenvolupament de 45cm i 2 plecs, fixats en parament i baixant d'acer galvanitzat de dn 90 mm, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides metàl·liques. . Inclou material auxiliar, solapaments, segellats, mitjans auxiliars i tot els elements necessaris per a la seva instal·lació.		
				Mà d'obra	6,90 €
				Materials	37,23 €
				Mitjans auxiliars	0,10 €
				1 % Costos indirectes	0,44 €
				TOTAL EUROS M PER	44,67 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 07 DRENATGES

07-1	P221C-DZ1D	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		
				Mà d'obra	0,82 €
				Maquinària	6,77 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				1 % Costos indirectes	0,08 €
				TOTAL EUROS M3 PER	7,68 €
07-2	PD59-50UU	m	Canal prefabricat de formigó en forma de u i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i		
				Mà d'obra	3,67 €
				Maquinària	0,47 €
				Materials	87,85 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				1 % Costos indirectes	0,92 €
				TOTAL EUROS M PER	92,97 €
07-3	PD50-4828	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 553x335x30 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter		
				Mà d'obra	7,82 €
				Materials	20,28 €
				Mitjans auxiliars	0,12 €
				1 % Costos indirectes	0,28 €
				TOTAL EUROS U PER	28,50 €
07-4	FD5J6F08	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i		
				Mà d'obra	33,51 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Materials	29,01 €
			Mitjans auxiliars	0,50 €
			1 % Costos indirectes	0,63 €
			TOTAL EUROS U PER	63,65 €
07-5	PD72-EUC7	m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 26, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	11,72 €
			Materials	3,69 €
			Mitjans auxiliars	0,18 €
			1 % Costos indirectes	0,16 €
			TOTAL EUROS M PER	15,75 €
07-6	PD72-EUBF	m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	26,12 €
			Materials	12,65 €
			Mitjans auxiliars	0,39 €
			1 % Costos indirectes	0,39 €
			TOTAL EUROS M PER	39,55 €
07-7	PD72-EUBR	m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	52,11 €
			Materials	21,19 €
			Mitjans auxiliars	0,78 €
			1 % Costos indirectes	0,74 €
			TOTAL EUROS M PER	74,82 €
07-8	PD72-EUB6	m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	65,14 €
			Materials	34,10 €
			Mitjans auxiliars	0,98 €
			1 % Costos indirectes	1,00 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIO	TOTAL
				TOTAL EUROS M PER	101,22 €
07-9	G3Z1UN30	m3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.	Mà d'obra	5,26 €
				Maquinària	3,45 €
				Materials	71,66 €
				1 % Costos indirectes	0,80 €
				TOTAL EUROS M3 PER	81,17 €
07-10	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm	Mà d'obra	3,25 €
				Maquinària	6,97 €
				Mitjans auxiliars	0,05 €
				1 % Costos indirectes	0,10 €
				TOTAL EUROS M3 PER	10,37 €
07-11	PDBF-DFWV	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	Mà d'obra	9,71 €
				Materials	115,90 €
				Mitjans auxiliars	0,15 €
				1 % Costos indirectes	1,26 €
				TOTAL EUROS U PER	127,02 €
07-12	PDK2-AJZ0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra	39,58 €
				Maquinària	0,07 €
				Materials	8,18 €
				Mitjans auxiliars	0,59 €
				1 % Costos indirectes	0,48 €
				TOTAL EUROS U PER	48,89 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 08 ENLLUMENAT

PRESSUPOST PARCIAL N°: 08.1 LLUMINÀRIES

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
08.1-1	PHM2-DBESH	u Columna de planxa d'acer galvanitzat model poste simes o equivalent, de 6 m d'alçària, coronament amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó	Mà d'obra	22,67 €
			Maquinària	34,12 €
			Materials	501,94 €
			Mitjans auxiliars	0,34 €
			1 % Costos indirectes	5,59 €
			TOTAL EUROS U PER	564,66 €
08.1-2	PGD1-E3BD	u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Mà d'obra	7,06 €
			Materials	10,07 €
			Mitjans auxiliars	0,11 €
			1 % Costos indirectes	0,17 €
			TOTAL EUROS U PER	17,41 €
08.1-3	PHM2-DBEUM	u Columna de 12 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat de la casa sime o similar, amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó	Mà d'obra	22,53 €
			Maquinària	34,12 €
			Materials	664,38 €
			Mitjans auxiliars	0,34 €
			1 % Costos indirectes	7,21 €
			TOTAL EUROS U PER	728,58 €
08.1-4	L21HUN10B	u Trasllat i muntatge de columna de 12m d'il.luminació en nova ubicació, amb grua i cistella inclosa.	Mà d'obra	95,84 €
			Maquinària	223,38 €
			Mitjans auxiliars	1,44 €
			1 % Costos indirectes	3,21 €
			TOTAL EUROS U PER	323,87 €
08.1-5	FHQL12L1M	u Subministre i instal·lació de projector per a exterior amb 3 leds model s1501w minikeen de simes o equivalent, de 7'9w de 7'6w led 3000°k amb temperatua 31-45°c equivalent, instal·lat. Inclou suports i petits material per a la seva post en marxa.	Mà d'obra	18,60 €
			Materials	244,11 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mitjans auxiliars	0,28 €
				1 % Costos indirectes	2,63 €
				TOTAL EUROS U PER	265,62 €
08.1-6	FHNKUN07	u	Projector megafiat asimètric de la casa simes o similar amb lluminària hit-tc cri 35w g8.5. Subministre i col·locació incloent tot el petit material i mitjans auxiliars.	Mà d'obra	8,10 €
				Materials	268,65 €
				1 % Costos indirectes	2,77 €
				TOTAL EUROS U PER	279,52 €
08.1-7	GHNAT311B	m	Subministre i instal·lació de tira de led de 5w -3000°k, ip-68 per a exteriors, perfil de 45° d'alumini extrusionat, difusor setinat adaptat a perfil, instal·lació elèctrica alterna sota tub amb cable de (5x2,5-3x2,5mm) 1kv i continua fins a tira led de 1kv 2x0,75mm, caixa derivació ik-10, ip-65, amb caixa estanca interior amb màgic gel ip-68, font d'alimentació mean-well o equivalent, 24v - 100w, conjunt de petits materials: cargols, silicona, aïllants, regletes.	Mà d'obra	10,26 €
				Materials	28,38 €
				Mitjans auxiliars	0,15 €
				1 % Costos indirectes	0,39 €
				TOTAL EUROS M PER	39,18 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 08.2 QUADRES ELECTRICS

08.2-1	FHGAUX02	U	Armari de la casa clever lighting d'acer inoxidable aisi 316 per a enllumenat tipus iq1613 tmf1 5sdi r/e 30 kva gprs que inclou escomesa tmf1 homologada per companyia, envoltent ip65 pot+man+sal per a est/red, maniobra de telegestió, pot. 27.71 Kw 400v 40a amb est/red 30kva. 5 Sortides mag. 16A 4p+dif. 300Ma amb sondes, protector sobretensió permanent i control diürn	Mà d'obra	42,88 €
				Maquinària	0,40 €
				Materials	3.060,72 €
				1 % Costos indirectes	31,04 €
				TOTAL EUROS U PER	3.135,05 €
08.2-2	FGD2X000	U	Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500 x 500 x 3 mm. Inclou sals i elements de connexió, i derivació a xarxa de terra continua, mitjançant soldadura cadwell o similar.	Mà d'obra	18,58 €
				Materials	6,81 €
				1 % Costos indirectes	0,25 €
				TOTAL EUROS U PER	25,64 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
08.2-3	FHTX0015	U	Escomesa elèctrica per a centre de comandament. Inclou obra civil necessària, tramitació i redacció de projectes amb indústria. Pagament a la cia. Subministradora per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, embracament i descàrregues.	
			Sense descomposició	821,90 €
			1 % Costos indirectes	8,22 €
			TOTAL EUROS U PER	830,12 €
08.2-4	FHGAM001	U	Quadre electric estanc ip65 ik09 de doble aïllament de classe ii conforme a norma iec60439-3. Amb pia 16a i diferencial 40 a, 0,003 ma. 8 Endolls tipus schucko 16 a 230v integrats. Inclou subministre, muntatge, col·locació i feines auxiliars de ram de paleta en formació de base de formigó i ajudes.	
			Mà d'obra	17,14 €
			Maquinària	0,52 €
			Materials	19,64 €
			Mitjans auxiliars	12,26 €
			1 % Costos indirectes	0,50 €
			TOTAL EUROS U PER	50,04 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 08.3 RASES				
08.3-1	P221C-DZ1D	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	
			Mà d'obra	0,82 €
			Maquinària	6,77 €
			Mitjans auxiliars	0,01 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M3 PER	7,68 €
08.3-2	P240-DYNN	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km	
			Maquinària	1,53 €
			1 % Costos indirectes	0,02 €
			TOTAL EUROS M3 PER	1,55 €
08.3-3	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.	
			Mà d'obra	0,93 €
			Materials	7,17 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M2 PER	8,18 €
08.3-4	P312-D4WC	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mà d'obra	3,83 €
				Materials	76,72 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				1 % Costos indirectes	0,81 €
				TOTAL EUROS M3 PER	81,42 €
08.3-5	G4B0U020D	kg	Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat. Inclou tractament de pasivitat de l'armadura amb producte tipus sika monotop 910-s, o equivalent, col·locat amb brotxa a dos capes	Mà d'obra	0,23 €
				Maquinària	0,04 €
				Materials	0,66 €
				1 % Costos indirectes	0,01 €
				TOTAL EUROS KG PER	0,94 €
08.3-6	G3Z1UN30	m3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.	Mà d'obra	5,26 €
				Maquinària	3,45 €
				Materials	71,66 €
				1 % Costos indirectes	0,80 €
				TOTAL EUROS M3 PER	81,17 €
08.3-7	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm	Mà d'obra	3,25 €
				Maquinària	6,97 €
				Mitjans auxiliars	0,05 €
				1 % Costos indirectes	0,10 €
				TOTAL EUROS M3 PER	10,37 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 08.4 INSTAL·LACIO					
08.4-1	PDK4-AJS7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra	24,73 €
				Maquinària	6,87 €
				Materials	13,52 €
				Mitjans auxiliars	0,37 €
				1 % Costos indirectes	0,45 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			TOTAL EUROS U PER	45,94 €
08.4-2	PDK4-AJRZ	u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra	27,17 €
			Maquinària	13,75 €
			Materials	37,01 €
			Mitjans auxiliars	0,41 €
			1 % Costos indirectes	0,78 €
			TOTAL EUROS U PER	79,12 €
08.4-3	PDK1-DX9P	u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	Mà d'obra	11,91 €
			Materials	24,31 €
			Mitjans auxiliars	0,18 €
			1 % Costos indirectes	0,36 €
			TOTAL EUROS U PER	36,76 €
08.4-4	PDK1-DXA1	u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	Mà d'obra	20,24 €
			Materials	48,32 €
			Mitjans auxiliars	0,30 €
			1 % Costos indirectes	0,69 €
			TOTAL EUROS U PER	69,55 €
08.4-5	GG22TK1K	m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada	Mà d'obra	1,03 €
			Materials	1,86 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,03 €
			TOTAL EUROS M PER	2,94 €
08.4-6	FDGZU010	m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	Mà d'obra	0,16 €
			Materials	0,38 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIO	TOTAL
				1 % Costos indirectes	0,01 €
				TOTAL EUROS M PER	0,55 €
08.4-7	PG33-E3ZO	m	Subministre i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat entubat		
				Mà d'obra	1,69 €
				Materials	1,92 €
				Mitjans auxiliars	0,03 €
				1 % Costos indirectes	0,04 €
				TOTAL EUROS M PER	3,68 €
08.4-8	PG33-E3ZOM	m	Subministre i grapat de cable amb conductor de coure protegit de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat grapat en façana		
				Mà d'obra	1,69 €
				Maquinària	3,00 €
				Materials	1,92 €
				Mitjans auxiliars	0,03 €
				1 % Costos indirectes	0,07 €
				TOTAL EUROS M PER	6,71 €
08.4-9	P1A2-AL07M	ut	Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat i de la font		
				Mà d'obra	1.211,20 €
				Mitjans auxiliars	18,17 €
				1 % Costos indirectes	12,29 €
				TOTAL EUROS UT PER	1.241,66 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 09 PREINSTAL·LACIO FONT

09-1	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		
				Maquinària	3,27 €
				1 % Costos indirectes	0,03 €
				TOTAL EUROS M3 PER	3,30 €
09-2	P221C-DZ1D	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		
				Mà d'obra	0,82 €
				Maquinària	6,77 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M3 PER	7,68 €
09-3	PD35-8GKV	u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	Mà d'obra	12,14 €
			Maquinària	10,52 €
			Materials	49,19 €
			Mitjans auxiliars	0,18 €
			1 % Costos indirectes	0,72 €
			TOTAL EUROS U PER	72,75 €
09-4	PD35-8GKO	u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	Mà d'obra	12,14 €
			Maquinària	10,52 €
			Materials	86,97 €
			Mitjans auxiliars	0,18 €
			1 % Costos indirectes	1,10 €
			TOTAL EUROS U PER	110,91 €
09-5	PD35-8GKP	u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	Mà d'obra	13,25 €
			Maquinària	11,47 €
			Materials	153,93 €
			Mitjans auxiliars	0,20 €
			1 % Costos indirectes	1,79 €
			TOTAL EUROS U PER	180,64 €
09-6	PDK1-DX9N	u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	Mà d'obra	15,74 €
			Materials	20,36 €
			Mitjans auxiliars	0,24 €
			1 % Costos indirectes	0,36 €
			TOTAL EUROS U PER	36,70 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIO	TOTAL
09-7	PDK1-DXA1	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter		
				Mà d'obra	20,24 €
				Materials	48,32 €
				Mitjans auxiliars	0,30 €
				1 % Costos indirectes	0,69 €
				TOTAL EUROS U PER	69,55 €
09-8	PJ02-61UYM	m	Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment		
				Mà d'obra	951,04 €
				Maquinària	0,01 €
				Materials	700,52 €
				Mitjans auxiliars	18,21 €
				1 % Costos indirectes	16,70 €
				TOTAL EUROS M PER	1.686,47 €
09-9	GG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada		
				Mà d'obra	1,03 €
				Materials	1,86 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	0,03 €
				TOTAL EUROS M PER	2,94 €
09-10	G3Z1UN30	m3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.		
				Mà d'obra	5,26 €
				Maquinària	3,45 €
				Materials	71,66 €
				1 % Costos indirectes	0,80 €
				TOTAL EUROS M3 PER	81,17 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 10 REG

10-1	G222U002	M3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
------	----------	----	--

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mà d'obra	0,42 €
			Maquinària	3,38 €
			Materials	0,58 €
			1 % Costos indirectes	0,04 €
			TOTAL EUROS M3 PER	4,42 €
10-2	FR3P5Q11	M3 Aportació i incorporació de sorra de sílice, de 0 a 5 mm, a granel, amb mitjans manuals		
			Mà d'obra	24,57 €
			Materials	0,19 €
			1 % Costos indirectes	0,25 €
			TOTAL EUROS M3 PER	25,01 €
10-3	FDK2U030	U Perico quadrat per a canalització de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10 cm de gruix		
			Mà d'obra	39,73 €
			Maquinària	0,06 €
			Materials	22,67 €
			Mitjans auxiliars	0,01 €
			1 % Costos indirectes	0,62 €
			TOTAL EUROS U PER	63,08 €
10-4	FDKZ3175	U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		
			Mà d'obra	11,88 €
			Maquinària	0,04 €
			Materials	25,17 €
			Mitjans auxiliars	0,38 €
			1 % Costos indirectes	0,37 €
			TOTAL EUROS U PER	37,83 €
10-5	FDK2UX01	U Pericó quadrat per a canalització de serveis de 50 x 50 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granítica de 10 cm de gruix		
			Mà d'obra	39,73 €
			Maquinària	0,06 €
			Materials	22,52 €
			Mitjans auxiliars	0,01 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				1 % Costos indirectes	0,62 €
				TOTAL EUROS U PER	62,93 €
10-6	FDKZ31X0	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 52x52x4 cm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Mà d'obra	9,27 €
				Maquinària	0,02 €
				Materials	12,19 €
				1 % Costos indirectes	0,21 €
				TOTAL EUROS U PER	21,70 €
10-7	FDK2UX02	U	Pericó rectangular per a canalitzacio de serveis de 80 x 60 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granítica per a drens de 10 cm de gruix	Mà d'obra	54,14 €
				Maquinària	0,09 €
				Materials	54,45 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	1,09 €
				TOTAL EUROS U PER	109,78 €
10-8	FDKZ31X1	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 80 x 60 x 60 cm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Mà d'obra	10,82 €
				Maquinària	0,05 €
				Materials	28,43 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				1 % Costos indirectes	0,39 €
				TOTAL EUROS U PER	39,69 €
10-9	FDK3Z002	U	Pericó rectangular per a canalitzacio de serveis de 100 x 60 x 40 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granítica per a drens de 10 cm de gruix	Mà d'obra	45,68 €
				Maquinària	0,05 €
				Materials	26,85 €
				Mitjans auxiliars	0,95 €
				1 % Costos indirectes	0,74 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			TOTAL EUROS U PER	74,27 €
10-10	FDKZZ002	U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1000x600x50 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Sense descomposició	54,89 €
			1 % Costos indirectes	0,55 €
			TOTAL EUROS U PER	55,44 €
10-11	FG22X003	M Canalització amb un tub de polietilè de doble paret, exterior corrugat i interior llis, de diàmetre exterior 110 m. Inclou col·locació dels tubs corresponents, reblert i compactació de rasa amb formigó hm-20/p/20/ii-a,, part proporcional de creuament de serveis i col·locació de dues bandes de plàstic d'avís a la part superior de la rasa.	Mà d'obra	2,59 €
			Materials	5,78 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS M PER	8,45 €
10-12	FFB24455	M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	1,35 €
			Materials	0,44 €
			Mitjans auxiliars	0,03 €
			1 % Costos indirectes	0,02 €
			TOTAL EUROS M PER	1,84 €
10-13	FFB27455	M Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	2,16 €
			Materials	2,06 €
			Mitjans auxiliars	0,06 €
			1 % Costos indirectes	0,04 €
			TOTAL EUROS M PER	4,32 €
10-14	FN815324	U Vàlvula de retenció de clapeta roscada, de 3/4' de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalització soterrada	Mà d'obra	6,15 €
			Materials	9,21 €
			Mitjans auxiliars	0,15 €
			1 % Costos indirectes	0,16 €
			TOTAL EUROS U PER	15,67 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIO	TOTAL
10-15	FJSBU210	U	Electrovalvula tipus unic o similar, de rosca femella d'1" dn, equipada amb solenoide de control remot programable amb adaptador de ràdio (8034) i pila alcalina de 9 v., per a pressions entre 1 i 10 bar, membrana electrovàlvula h-2000-1", amb regulador de cabal, amb cos de fibra de vidre i nylon, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col.locada en perico soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua,. Totalment instal.lat		
				Mà d'obra	7,48 €
				Materials	48,88 €
				1 % Costos indirectes	0,56 €
				TOTAL EUROS U PER	56,92 €
10-16	FN318424	U	Valvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en un perico de canalització soterrada		
				Mà d'obra	9,47 €
				Materials	22,82 €
				1 % Costos indirectes	0,32 €
				TOTAL EUROS U PER	32,61 €
10-17	EJ65U010	U	Filtre roscat dn 40		
				Mà d'obra	7,33 €
				Materials	16,39 €
				1 % Costos indirectes	0,24 €
				TOTAL EUROS U PER	23,96 €
10-18	FFB00000	ML	Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietilè de densitat baixa, de 12 mm de diàmetre nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm. Segons una 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat		
				Mà d'obra	1,52 €
				Materials	3,71 €
				1 % Costos indirectes	0,05 €
				TOTAL EUROS ML PER	5,28 €
10-19	FN31X000	U	Valvula de descàrrega automàtica d'1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i muntada en un perico de canalització soterrada		
				Mà d'obra	8,90 €
				Materials	93,22 €
				1 % Costos indirectes	1,02 €
				TOTAL EUROS U PER	103,14 €
10-20	FJS4U110	U	Difusor emergent antivandàlic amb una alçària d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca femella de 1/2", amb valvula antidrenatge, equipat amb tobera standard, totalment col.locat, inclosa l'excavació del pou, les unions amb la canonada, la fixació amb morter de ciment i el rebert del forat fins a la rasant prevista		

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mà d'obra	3,00 €
			Maquinària	0,02 €
			Materials	5,17 €
			Mitjans auxiliars	0,12 €
			1 % Costos indirectes	0,08 €
			TOTAL EUROS U PER	8,39 €
10-21	PAKZX002	PA Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels pericons amb vàlvula de desgüas amb el clavegueram existent. Tot inclòs.	Sense descomposició	643,26 €
			1 % Costos indirectes	6,44 €
			TOTAL EUROS PA PER	649,70 €
10-22	FJSAUX02	U Programador autonom híbrid hunter o equivalent, amb transformador extern de 220 v c/a a 24 v c/a, per a zona de reg	Mà d'obra	12,28 €
			Materials	70,41 €
			Mitjans auxiliars	1,24 €
			1 % Costos indirectes	0,84 €
			TOTAL EUROS U PER	84,77 €
10-23	FJS1U001	U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racor de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	Mà d'obra	20,51 €
			Materials	49,31 €
			1 % Costos indirectes	0,70 €
			TOTAL EUROS U PER	70,52 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 JARDINERIA

11-1	PR36-8RV0	m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Mà d'obra	1,44 €
			Maquinària	4,33 €
			Materials	23,13 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,29 €
			TOTAL EUROS M3 PER	29,21 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
11-2	PR414-8TL8	u	Subministrament d'albizia julibrissin boubri (ombrella ®) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules ntj	Materials	53,84 €
				1 % Costos indirectes	0,54 €
				TOTAL EUROS U PER	54,38 €
				11-3	PR443-8VM4
				1 % Costos indirectes	0,30 €
				TOTAL EUROS U PER	30,70 €
11-4	PR48F-92BZ	u	Subministrament de washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 450 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm superior al del tronc	Materials	580,00 €
				1 % Costos indirectes	5,80 €
				TOTAL EUROS U PER	585,80 €
				11-5	GR40N005
				1 % Costos indirectes	0,01 €
				TOTAL EUROS UT PER	0,59 €
11-6	GR40N014	Ut	Subministre d'unitat herbàcia de gaura lindheimeri, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.	Materials	0,58 €
				1 % Costos indirectes	0,01 €
				TOTAL EUROS UT PER	0,59 €
				11-7	GR40N010
				1 % Costos indirectes	0,02 €
				TOTAL EUROS UT PER	2,35 €
11-8	GR40N013	Ut	Subministre d'unitat herbàcia de penisetum alopecuroides, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.	Materials	0,58 €
				1 % Costos indirectes	0,01 €
				TOTAL EUROS UT PER	0,59 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
11-9	GR40N015	Ut Subministre d'unitat herbàcia de armeria pungens, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèrea i radical, inclou subministrament i transport.		
			Materials	0,59 €
			1 % Costos indirectes	0,01 €
			TOTAL EUROS UT PER	0,60 €
11-10	GR40N009	Ut Subministre d'unitat arbustiva de cistus salvifolius, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.		
			Materials	2,33 €
			1 % Costos indirectes	0,02 €
			TOTAL EUROS UT PER	2,35 €
11-11	GR40N004	Ut Subministre d'unitat arbustiva de pistacea lentiscus, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.		
			Materials	2,33 €
			1 % Costos indirectes	0,02 €
			TOTAL EUROS UT PER	2,35 €
11-12	PR4DK-93JL	u Subministrament d'hedera helix en test 11 cm		
			Materials	0,59 €
			1 % Costos indirectes	0,01 €
			TOTAL EUROS U PER	0,60 €
11-13	PR4FR-93PY	u Subministrament de parthenocissus quinquefolia var. Murorum en contenidor de 2l		
			Materials	2,61 €
			1 % Costos indirectes	0,03 €
			TOTAL EUROS U PER	2,64 €
11-14	PR4AB-92ZX	u Subministrament de bougainvillea g.'sanderiana' en contenidor de 3 l		
			Materials	3,91 €
			1 % Costos indirectes	0,04 €
			TOTAL EUROS U PER	3,95 €
11-15	PR4E4-94JU	u Subministrament de jasminum grandiflorum en test 15 cm		
			Materials	2,99 €
			1 % Costos indirectes	0,03 €
			TOTAL EUROS U PER	3,02 €
11-16	PR4J7-95G3	u Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l		

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Materials	2,98 €
				1 % Costos indirectes	0,03 €
				TOTAL EUROS U PER	3,01 €
11-17	PR4JN-956E	u	Subministrament de wisteria sinensis prolífic en contenidor de 2 l		
				Materials	4,41 €
				1 % Costos indirectes	0,04 €
				TOTAL EUROS U PER	4,45 €
11-18	PR4AQ-944N	u	Subministrament de campsis radicans flava en contenidor de 2 l		
				Materials	3,31 €
				1 % Costos indirectes	0,03 €
				TOTAL EUROS U PER	3,34 €
11-19	PR4H1-9434	u	Subministrament de rosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l		
				Materials	1,71 €
				1 % Costos indirectes	0,02 €
				TOTAL EUROS U PER	1,73 €
11-20	FR640103	u	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.		
				Mà d'obra	6,78 €
				Maquinària	16,55 €
				Materials	0,56 €
				Mitjans auxiliars	0,07 €
				1 % Costos indirectes	0,24 €
				TOTAL EUROS U PER	24,20 €
11-21	FR660006	u	Obertura de clot de 0,5x0,5x0,5 m i plantació d'arbust o arbre petit presentat en contenidor o amb arrel nua, inclou adobat òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 75 g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mgo i 250 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i reg de plantació.		
				Mà d'obra	1,77 €
				Maquinària	2,63 €
				Materials	0,04 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				1 % Costos indirectes	0,04 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			TOTAL EUROS U PER	4,50 €
11-22	FR6B0004	u Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació.	Mà d'obra	0,18 €
			Maquinària	0,13 €
			TOTAL EUROS U PER	0,31 €
11-23	FR860001	U Subministre i col·locació de conjunt de peces de subjecció de palmeres. Inclou part proporcional de tensors.	Mà d'obra	0,88 €
			Materials	16,81 €
			1 % Costos indirectes	0,18 €
			TOTAL EUROS U PER	17,87 €
11-24	PRA2-4H58M	m2 Sembra de barreja de llavors per a prat florit, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2.	Mà d'obra	0,11 €
			Maquinària	0,09 €
			Materials	0,04 €
			TOTAL EUROS M2 PER	0,24 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 12 ELEMENTS URBANS

PRESSUPOST PARCIAL N°: 10.1 MOBILIARI URBÀ

10.1-1	P15B5-EQF6M	m Subministre i instal·lació de pantalla visual per a contenidors d'acer galvanitzat de 1'65m d'alçada. Format per platina de base de 2050x100mm e=10, fixats sobre suport amb 5 pernys roscats cada metre de ø16 de 100mm de longitud amb ancoratge químic. Muntant format per xapa plegada e=5mm i 1800mm altura.	Mà d'obra	48,84 €
			Materials	132,86 €
			Mitjans auxiliars	1,22 €
			1 % Costos indirectes	1,83 €
			TOTAL EUROS M PER	184,75 €
10.1-2	GOZZUN01	u Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçada, de tub rodó de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts	Mà d'obra	14,67 €
			Materials	26,21 €
			1 % Costos indirectes	0,41 €
			TOTAL EUROS U PER	41,29 €

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
10.1-3	GQ210N01	u	Paperera circular de diàmetre 400 mm, de planxa perforada de 2 mm galvanitzada i pintada al forn a l'epoxy color marró corten, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.	Mà d'obra	4,15 €
				Materials	45,31 €
				1 % Costos indirectes	0,49 €
				TOTAL EUROS U PER	49,95 €
10.1-4	FQ42F025	u	Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó	Mà d'obra	25,92 €
				Maquinària	2,60 €
				Materials	18,78 €
				Mitjans auxiliars	0,63 €
				1 % Costos indirectes	0,48 €
				TOTAL EUROS U PER	48,41 €
10.1-5	FQ42AE10	u	Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó	Mà d'obra	26,41 €
				Maquinària	2,60 €
				Materials	95,66 €
				Mitjans auxiliars	0,64 €
				1 % Costos indirectes	1,25 €
				TOTAL EUROS U PER	126,56 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 10.2 JOCS

10.2-1	PQA5-42UGM	u	Subministre i instal·lació de joc infantil d'equilibri de mides 6,70 x 17,85m. Esquelet format per troncs rodons, irregulars i processats a mà. Esquelet 2 ref 6.51002 de la casa bdu o equivalent, compost de troncs irregulars de fusta de robina amb xarxes, corocord horitzontal. Compost de 15 troncs verticals i 38 troncs horitzontals amb un diàmetre mig entre 18-22cm. 3 Xarxes de corda corocord de 19mm del tipus hercules protegida contra l'abrassió calentant els sis cables d'acer i fonent sobre ells el revestiment de poliamida. Dos xarxes de mides de 8'4m2 i una xarxa de 7'7m2. Inclou, transport, muntatge i obra civil (excavació i formació de fonamentació) per 15 peces de 80x80x60cm de profunditat d'excavació de 80cm. S'inclouen certificats d'instal·lació d'acord amb la norma 1176/77	Mà d'obra	1.994,00 €
				Maquinària	18,75 €
				Materials	40.054,08 €
				Mitjans auxiliars	45,72 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			1 % Costos indirectes	421,13 €
			TOTAL EUROS U PER	42.533,68 €
10.2-2	PQ14-5Z6IM	u Subministre i instal·lació de xarxa tridimensional model minired de l'empresa kompany o equivalent.composada per 1 màstil central que suporta una xarxa amb elegant forma piramidal i l'estructura interna de la qual aquesta formada per octaedres truncats de diferents grandàries i combinacions. L'estructura es manté amb la tensió adequada gràcies a 4 punts d'ancoratge en contacte amb el sòl. Màstil galvanitzat al foc i sense soldadures. Capçals de màstils de construcció especial d'alumini massís, per on creuen les cordes marginals contínues, inserides i fixades amb estreps circulars d'acer afinat i les seves rosques estan a l'interior del màstil. Els tensors són tubulars amb extrems aforquillats i ancoratges d'acer galvanitzat en calent. La xarxa espacial aquesta formada per un entramat d'entenimentades tipus hèrcules. Cada corda integrada per 6 fileres de cable d'acer galvanitzat estretament enrotllats amb fil de poliamida i els elements d'enllaç de la qual són pinces en forma de "s" d'acer inoxidable afinat premsades a les cordes amb eines hidràuliques especials. L'altura lliure de caiguda de 1,20 metres. L'edat d'ús recomanada se situa entre 3 – 8 anys. Les dimensions totals del joc són 500x500cm i l'àrea de seguretat de 800x800 generant una superfície de 52,7m2. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176.		
			Mà d'obra	486,15 €
			Maquinària	139,59 €
			Materials	10.969,45 €
			Mitjans auxiliars	12,15 €
			1 % Costos indirectes	116,07 €
			TOTAL EUROS U PER	11.723,41 €
10.2-3	POA5-42UGM2	u Subministre i instal·lació de joc infantil model combinació encuentro tunel de l'empresa kompan o equivalent. Element de joc format per 5 panells verticals disposats consecutivament formant un recorregut amb diversos jocs tàctils i sensorials, tots a peu del paviment, a la disposició de tots els usuaris, independentment de les seves capacitats físiques. Els 5 mòduls de joc són: un taulell amb un petit arbre tàctil en l'extrem, una obertura a manera de porta oberta per la qual es pot passar d'un costat a un altre, un túnel, un taulell emmarcat en un panell flor, i un últim panell amb bola lliscants. El material utilitzat en els panells és el hdpe ecocoretm 19mm, emprat en els panells de paret, produït a partir de material reciclat. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Els pals estan fabricats en tub d'acer galvanitzat de 104x2mm de diàmetre, i revestides amb pintura de polièster aplicada en pols i assecat al forn. La resta de materials plàstics són en pp i pead. Les dimensions del joc són de 121cm d'ample per 100 cm d'alt. L'àrea de seguretat és de 11,1m2. L'edat recomanada d'ús és d'1 a 3 anys. .Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176 i americana astm f148. Dissenyat concorde a les directrius ada (americans with disabilities act)		
			Mà d'obra	545,50 €
			Maquinària	3,75 €
			Materials	5.365,79 €
			Mitjans auxiliars	12,81 €
			1 % Costos indirectes	59,28 €

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				TOTAL EUROS U PER	5.987,13 €
10.2-4	PQA5-42UGM3	u	<p>Subministre i instal·lació del joc infantil model explorador de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura de joc amb forma ovalada, lijeramente elevada, amb pal central en posició vertical conformant la figura d'una imaginària plataforma de guaita rotatòria. L'explorador és un petit univers de joc on els nens creen el seu propi món. Apte per a diversos usuaris de forma simultània, els jocs de rols o saltar i empènyer el producte per a canviar la direcció de gir són una petita mostra de les seves possibilitats. Estructura i ancoratges d'acer galvanitzat en calent específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció. Sòl fabricat en laminatge d'alta pressió hpl, diferents suports tubulars d'acer galvanitzat en calent, barrera multifuncional de polietilè buit tenyit en profunditat de doble paret, pal central de goma elements, fabricat amb tub d'acer galvanitzat revestit d'una capa de goma epdm amb solcs per a fixació correcta dels components de connexió, podi ,bandera i panell de joc de plaques de polietilè d'alta densitat tenyit en profunditat, agafador en forma de gota la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli quadrat d'acer, roda per a sorra en forma d'hèlix la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli giratori d'acer, abraçadores i connectors en acer inoxidable i alumini fos a pressió respectivament. Les dimensions de l'element són 149x121cm i del area de seguretat són 470 x 470 cms. La superfície de recobriment mínim és de 17,4 m². L'altura lliure de caïda és de 82 cms. L'edat d'ús recomanada es situa entre 2 – 6 anys. Amb certificació tuv segons norma europea unex en-1176</p>	<p>Mà d'obra</p> <p>Materials</p> <p>Mitjans auxiliars</p> <p>1 % Costos indirectes</p> <p>TOTAL EUROS U PER</p>	<p>195,78 €</p> <p>3.543,00 €</p> <p>4,89 €</p> <p>37,44 €</p> <p>3.781,11 €</p>
10.2-5	PQA5-42UGM4	u	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model combi3 de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura multifuncional composta per un mòdul de xarxa de grimpa, un mòdul d'escala de mico, espaleras a diferents nivells i barres paral·leles. L'estructura aquesta composta per un total de 9 pals d'altura 240cm d'alt i altres dos de mesures inferiors. Aquests pals de color taronja estan fabricats en acer galvanitzat en calent de dimensions ø101.6 x 2.9 mm. I pintats amb pintura de pols assecada al forn , ral 2010 taronja . Els travessers, barres i escales també estan galvanitzats en calenta i té unes dimensions de ø38 x 2mm i ø48.3 x 4,1mm . Les xarxes i les cordes estan fabricades en pp amb reforç d'acer galvanitzat interior. La corda és tractada amb un procés d'inducció amb l'objectiu de crear una forta connexió entre l'acer i l'el que li confereix una excel·lent resistència al desgast. Els connectors entre els pals i els travessers estan fabricats amb un aliatge especial d'alumini fos a pressió resistent a la intempèrie i amb un contingut de plom inferior a 100 ppm. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'advertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Les dimensions del joc són 358x725x233. L'altura de caiguda 240cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 1080 x 713cm, generant una superfície de 45m2.certificats per tuv rheinland per al asm f3101 & en16630 outdoor fitness standards.</p>	<p>Mà d'obra</p> <p>Materials</p>	<p>459,80 €</p> <p>5.106,63 €</p>

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Mitjans auxiliars	11,50 €
			1 % Costos indirectes	55,78 €
			TOTAL EUROS U PER	5.633,71 €
10.2-6	PQA5-42UGM6	u Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model kompan bench de la casa kompan o equivalent.	Mà d'obra	100,58 €
			Materials	1.128,48 €
			Mitjans auxiliars	2,51 €
			1 % Costos indirectes	12,32 €
			TOTAL EUROS U PER	1.243,89 €
10.2-7	PQA5-42UGM5	u Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model dip bench de la casa kompan o equivalent. Conjunt workout format per dues barres paral·leles ancorades a sòl mitjançant pals metàl·lics, en perpendicular a aquestes barres surten quatre travessers en forma d'o invertida a dos nivells diferents i en parelles, les cantonades dels travessers estan corbades per a permetre a l'usuari lliscar les seves extremitats pels extrems sense impediments ni sortints, facilitant els exercicis. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'avertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Els pals d'acer estan fabricats amb tub acer galvanitzat en calent de dimensions ø101,6x2,0mm. Els pals estan recoberts de pintura en pols al forn, color taronja (ral2010). Les parts superiors dels tubs van segellats amb tapes de plàstic. Les barres horitzontals segueixen el mateix tractament i mesura ø38 x 2mm. La resta de peces plàstiques en pàg. . L'estructura consta d'una xapa informativa, d'avertiment. L'altura total del joc és de 73cm, l'altura de caiguda 73cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 495x351cm, generant una superfície de 15,5m2.certificats per TÜV rheinland per al astm f3101 & en16630 outdoor fitness standards.	Mà d'obra	99,45 €
			Materials	1.162,05 €
			Mitjans auxiliars	2,49 €
			1 % Costos indirectes	12,64 €
			TOTAL EUROS U PER	1.276,63 €
10.2-8	PQA5-42UGM7	u Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model suspension trainer, barras paralelas i magnetic bells de la casa kompan o equivalent.	Mà d'obra	103,59 €
			Materials	25.962,00 €
			Mitjans auxiliars	2,59 €
			1 % Costos indirectes	260,68 €
			TOTAL EUROS U PER	26.328,86 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
10.2-9	PQA5-42UGM8	u	Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 20 de la casa kompan o equivalent. Step de 20cm.		
				Mà d'obra	43,64 €
				Materials	938,37 €
				Mitjans auxiliars	1,09 €
				1 % Costos indirectes	9,83 €
				TOTAL EUROS U PER	992,93 €
10.2-10	PQA5-42UGM9	u	Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 40 de la casa kompan o equivalent. Step de 40cm.		
				Mà d'obra	42,54 €
				Materials	969,00 €
				Mitjans auxiliars	1,06 €
				1 % Costos indirectes	10,13 €
				TOTAL EUROS U PER	1.022,73 €
10.2-11	PQA5-42UGM10	u	Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 60 de la casa kompan o equivalent. Step de 60cm.		
				Mà d'obra	41,59 €
				Materials	1.000,50 €
				Mitjans auxiliars	1,04 €
				1 % Costos indirectes	10,43 €
				TOTAL EUROS U PER	1.053,56 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 13 SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST PARCIAL N°: 13.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL

13.1-1	GBB1U100	U	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
				Mà d'obra	9,18 €
				Maquinària	2,63 €
				Materials	33,70 €
				1 % Costos indirectes	0,46 €
				TOTAL EUROS U PER	45,97 €
13.1-2	GBB1U110	U	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
				Mà d'obra	9,18 €
				Maquinària	2,63 €
				Materials	40,84 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			1 % Costos indirectes	0,53 €
			TOTAL EUROS U PER	53,18 €
13.1-3	GBB1U140	U Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
			Mà d'obra	9,18 €
			Maquinària	2,63 €
			Materials	41,14 €
			1 % Costos indirectes	0,53 €
			TOTAL EUROS U PER	53,48 €
13.1-4	GBB1U130	U Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		
			Mà d'obra	9,18 €
			Maquinària	2,63 €
			Materials	29,85 €
			1 % Costos indirectes	0,42 €
			TOTAL EUROS U PER	42,08 €
13.1-5	GBBZU001	U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de una senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació		
			Mà d'obra	11,77 €
			Maquinària	6,61 €
			Materials	32,73 €
			1 % Costos indirectes	0,51 €
			TOTAL EUROS U PER	51,62 €
13.1-6	GBBZU002	U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació		
			Mà d'obra	11,72 €
			Maquinària	6,70 €
			Materials	41,22 €
			1 % Costos indirectes	0,60 €
			TOTAL EUROS U PER	60,24 €
13.1-7	GBBZM001	U Directori amb amb plànol orientatiu de serveis i establiments comercials del port, format per suports de paret i planxa d'acer galvanitzat lacada en color a definir, amb serigrafia del contingut. Subministre i col·locació		
			Mà d'obra	11,72 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Materials	194,35 €
				1 % Costos indirectes	2,06 €
				TOTAL EUROS U PER	208,13 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 13.2 SENYALITZACIO HORIZONTAL

13.2-1	GBA1U310	M	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.		
				Mà d'obra	0,20 €
				Maquinària	0,19 €
				Materials	0,60 €
				1 % Costos indirectes	0,01 €
				TOTAL EUROS M PER	1,00 €

13.2-2	GBA3U601	M2	Pintat sonor de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge		
				Mà d'obra	8,80 €
				Maquinària	6,46 €
				Materials	6,95 €
				1 % Costos indirectes	0,22 €
				TOTAL EUROS M2 PER	22,43 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 14 CQC

14-1	XEH010	Ut	Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió.		
				Materials	59,99 €
				Mitjans auxiliars	1,20 €
				1 % Costos indirectes	0,61 €
				TOTAL EUROS UT PER	61,80 €

14-2	XRQ010D2	Ut	Control de recepció de material mitjançant presentació de certificats, assaigs, fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes prèvia instal·lació en la pròpia obra		
				Materials	23,80 €
				Mitjans auxiliars	0,48 €
				1 % Costos indirectes	0,24 €
				TOTAL EUROS UT PER	24,52 €

14-3	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons une 14044 i une- en 13018		
------	-----------	---	---	--	--

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Materials	337,50 €
			1 % Costos indirectes	3,38 €
			TOTAL EUROS U PER	340,88 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 15 SEGURETAT I SALUT

15-1	YFF020m1	PA	Partida alçada a justificar per la implantació dels pla de seguretat tant en proteccions col·lectives com individuals.	
			Materials	2.784,65 €
			Mitjans auxiliars	55,69 €
			1 % Costos indirectes	28,40 €
			TOTAL EUROS PA PER	2.868,74 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 16 GESTIÓ DE RESIDUS

16-1	F2R350DA	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	
			Maquinària	4,88 €
			1 % Costos indirectes	0,05 €
			TOTAL EUROS M3 PER	4,93 €
16-2	G2R6423A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	
			Maquinària	11,73 €
			1 % Costos indirectes	0,12 €
			TOTAL EUROS M3 PER	11,85 €
16-3	F2RAZ001	m3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			Mà d'obra	1,51 €
			Maquinària	9,96 €
			Materials	0,18 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,12 €
			TOTAL EUROS M3 PER	11,79 €
16-4	F2RAZ002	m3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.	
			Mà d'obra	1,51 €
			Maquinària	9,96 €

Quadre de Preus N°2

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
			Materials	0,07 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,12 €
			TOTAL EUROS M3 PER	11,68 €
16-5	F2RAZ003	m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.		
			Mà d'obra	1,51 €
			Maquinària	9,96 €
			Materials	0,19 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,12 €
			TOTAL EUROS M3 PER	11,80 €
16-6	F2RAZ004	m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.		
			Mà d'obra	1,51 €
			Maquinària	9,96 €
			Materials	0,07 €
			Mitjans auxiliars	0,02 €
			1 % Costos indirectes	0,12 €
			TOTAL EUROS M3 PER	11,68 €

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
----	------	----------------	---------------	-------

PRESSUPOSTOS PARCIAIS



Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
01-14	K21QM006	M2	Desmuntatge de estructures lleugeres i tancaments verticals de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich, envidraments.., en formació de tancaments, divisòries,, ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície a desmuntar			
			Total :	260,000	11,42 €	2.969,20 €
01-15	K21QM001	M2	Desmuntatge de estructures lleugeres de materials mecanitzats, tipus fusta, acer, alumini o plàstics, pannels sandwich .., en formació de ombracles, porxos, ...incloent tots els elements, mitjans auxiliars i reparació d'ancoratges a paret. Inclou trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor i trasllat a l'abocador autoritzat, a especificar segons acord amb propietaris, plànols d'enderrocs i especificacions de nova ordenança estètica. Criteri d'amidament de superfície projectada en planta			
			Total :	375,000	10,73 €	4.023,75 €
01-16	G21H0002	U	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
			Total :	48,000	45,66 €	2.191,68 €
01-17	G21B3002	U	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
			Total :	13,000	28,26 €	367,38 €
01-18	F216R243	M	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
			Total :	15,000	2,61 €	39,15 €
01-19	G21RM001	M2	Arrancada de plantes de tota mida i tipus, fins a tamany d'arbust, inclòs soca i capa vegetal fins a 0,5m de profunditat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
			Total :	1.008,000	3,19 €	3.215,52 €
01-20	K21B1011	M	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
			Total :	107,000	4,21 €	450,47 €
01-21	K21QU510	M3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor			
			Total :	116,370	17,43 €	2.028,33 €
01-22	K21QM005	UT	Desmuntatge de monolit, i trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització i posterior re - instal·lació en ubicació a determinar dins del port, incloent embalatges i càrrega sobre camió o contenidor pls desplaçaments			
			Total :	1,000	499,94 €	499,94 €
01-23	P21DA-9KE6M	U	Desmuntatge, transport intern i reposició d'elements de control, amb mitjans manuals. Inclou la instal·lació i post en marxa en la seva nova ubicació previst en el projecte.			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
			Total :	3,000	1.274,16 €	3.822,48 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS					65.064,55 €	

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES						
02-1	P2241-52SN	M2	Repàs i piconatge de fons de caixa caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, amb un gruix mitjà de 35cm.			
				Total :	7.321,000	1,35 €
						9.883,35 €
02-2	G222U200	M3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	10,000	50,15 €
						501,50 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 MOVIMENT DE TERRES						10.384,85 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ							
03-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Total :	191,616	7,68 €	1.471,61 €
03-2	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.	Total :	439,086	8,18 €	3.591,72 €
03-3	P352-4S1RM	M3	Fonament de formigó armat ha-35/p/20/iiia+h abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades	Total :	144,642	188,67 €	27.289,61 €
03-4	P322-D78U	M2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclou matavius en cantonades.	Total :	328,388	34,08 €	11.191,46 €
03-5	P4Z7-CUCXM	M	Encofrat perdut al de formigó per formació de rebaix de 30x30mm per l'encast de la llum led amb encofrat perdut al de formigó, realitzat amb llistó de fusta clavat al encofrat de suport. Inclou instal·lació i desencofrat.	Total :	296,200	5,70 €	1.688,34 €
03-6	PG2N-EUG4	M	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada	Total :	192,200	4,03 €	774,57 €
03-7	P4523-AI12M	M3	Formigó armat per a mur autocompactant, haf-30/ac/12/iiia, amb additiu superplastificant, amb acer cem i-52.5 sr+ferrogard 901 amb una quantia de 40kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot. Inclou vibrat i curat de la peça.	Total :	82,689	196,48 €	16.246,73 €
03-8	P9G0-51BKM	M2	Lliscat manual de coronament de muret de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris	Total :	257,466	3,34 €	859,94 €
03-9	P9ZA-4ZDDM	M2	Polit manual de mur de formigó	Total :	580,310	2,75 €	1.595,85 €
03-10	PE46-B2AWM	U	Connexió registre amb tapa roscada inox aisi316 amb cargols antivandàlics per a registre a situar en la part posterior d'100. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	Total :	26,000	64,97 €	1.689,22 €
03-11	F618561KD	M2	Mur de bloc armat amb acabat per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria i segons la norma une-en 771-3, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, omplert amb formigó ha-35/b/20/iiia+qb	Total :	158,400	35,09 €	5.558,26 €
03-12	P2251-5486	M3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim	Total :	19,462	12,78 €	248,72 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
03-13	P9G8-F6X5M3	M2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts			
				Total :	115,812	26,37 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ						75.259,99 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS						
04-1	P9P1-9H3OM	M2	Paviment de cautxú reciclat continu i 30 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 20mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.			
				Total :	85,000	50,50 €
						4.292,50 €
04-2	P9P1-9H3OMb	M2	Paviment de cautxú reciclat continu i 40 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177, de color a escollir per la direcció facultativa, consistent en capa superficial de 30mm d'epdm colorejat i capa de grànuls de cautxú reciclat nr/sbr m4 de 10mm de gruix i capa d'impregnació. Projectat sobre llosa de formigó. Inclou formació de dibuixos i remats laterals.			
				Total :	443,000	60,60 €
						26.845,80 €
04-3	P9G8-F6X5M2	M2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 15 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts			
				Total :	528,000	21,30 €
						11.246,40 €
04-4	P9G8-F6X5M	M2	Paviment de formigó colorejat en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35/, de 15 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint pigments de color segons df , Amb formació de junts			
				Total :	59,000	23,91 €
						1.410,69 €
04-5	P2251-5486	M3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 25 cm, com a màxim			
				Total :	888,450	12,78 €
						11.354,39 €
04-6	P9A2-DN50	M3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm			
				Total :	5,900	27,06 €
						159,65 €
04-7	F9AQU210	M3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics			
				Total :	193,216	24,69 €
						4.770,50 €
04-8	P9G8-F6X5M3	M2	Paviment de formigó en massa amb fibres haf-30/a-3-3/f/12-60/i+f o equivalen ha-35, de 20 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic. Inclou formació de junts			
				Total :	621,000	26,37 €
						16.375,77 €
04-9	P9D1-6FKE	M2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 de gruix 3cm			
				Total :	1.413,000	46,64 €
						65.902,32 €
04-10	P9D2-6FK7	M2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra			
				Total :	2.303,000	25,88 €
						59.601,64 €
04-11	P9B3-DMSJM	M2	Paviment de llambordins granítics deixat de serra de 20x10x8cm, col·locats amb morter de capa 3cm i reblert de junta rebaixada amb beurada de ciment			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
				Total :		
				304,000	58,11 €	17.665,44 €
04-12	P930-B3H7M	M3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm ² , consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/b/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat			
				Total :		
				585,050	82,81 €	48.447,99 €
04-13	P9F3-4WQ8M	M2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 30 cm i 8 cm, tipus llosa vulcano de breinco o equivalent, de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 amb capa de 3cm i rebert de junts amb sorra fina			
				Total :		
				2.193,000	46,15 €	101.206,95 €
04-14	G9H1UN20M	M2	Paviment asfàltic format per: capa de trànsit de 4 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus ac 16 surf d, reg d'adherència amb emulsió catiónica, tipus c60b4 adh, capa base de 12 cm de gruix de mitjana de mescla bituminosa en calent tipus ac 22 base g, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, reg d'imprimació o adherència si és necessari sobre capa base granular amb emulsió catiónica, tipus c50bf5 imp, inclòs betum asfàltic tipus b-60/70, per a mesclades bituminoses. Inclou qualsevol recreixement per la regularització fins la rasant de projecte.			
				Total :		
				3.990,000	13,26 €	52.907,40 €
04-15	P9E1-DMUH	M2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m ³ de ciment portland i beurada de ciment portland			
				Total :		
				100,000	22,52 €	2.252,00 €
04-16	P9B7-35NIM	M2	Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm ² , col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
				Total :		
				258,000	136,26 €	35.155,08 €
04-17	P9BB-B33CM	M2	Paviment de llosa de granit deixat de serra de 40x60x4cm, col·locades amb adhesiu c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)			
				Total :		
				330,200	87,21 €	28.796,74 €
04-18	P7Z1-DX94	M2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat			
				Total :		
				301,200	7,88 €	2.373,46 €
04-19	P761-4IFKM	M2	Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m ² i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida			
				Total :		
				301,200	14,14 €	4.258,97 €
04-20	P7B1-6Q5G	M2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m ² , col·locat sense adherir			
				Total :		
				602,400	2,44 €	1.469,86 €
04-21	P45C7-4SU8	M2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m ² /m ² , formigó ha-35/b/10/iiia, abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m ²			
				Total :		
				301,200	50,47 €	15.201,56 €
04-22	P968-E2YLM	M	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter			
				Total :		
				24,000	34,82 €	835,68 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
04-23	P965-EADWM	M	Vorada de pedra granítica mecanitzada, de forma recta, amb rigola de 30x30x8cm de , col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada			
				Total :	83,000	45,07 €
						3.740,81 €
04-24	G96ZM001D1B M	M	Xapa d'acer inox aisi316, de secció recta de 100x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm			
				Total :	572,000	13,20 €
						7.550,40 €
04-25	G96ZM001D1B	M	Xapa d'acer corten, de secció recta de 150x8 mm en la formació de frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius format per tira a retirar de 10m de gruix, acabat bisellat.			
				Total :	914,000	15,92 €
						14.550,88 €
04-26	G96ZM001D1B2	M	Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció plegada d'acer corten e=5 l=240, massissat de formigó hm-20 i pern de 30cm ø10 ancorats cada 60cm, ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del formigó, taladre en base i fixació.			
				Total :	208,000	22,28 €
						4.634,24 €
04-27	P83EM-AHA4M	M2	Revestiment vertical per a mur amb planxa d'acer corten d'alçada variable i 5mm de gruix, soldada a perfil calvat a mur amb perfil 150x50 de coronació. Inclou estesa de graves per segellar buits previ terraplenat de terra vegetal.			
				Total :	179,900	96,79 €
						17.412,52 €
04-28	P7JF-B2ZHM	M	Junta formada per una reserva de foam e=5mm a retirar			
				Total :	194,000	4,81 €
						933,14 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 FERMS I PAVIMENTS						561.352,78 €

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 FONT ORNAMENTAL						
<i>SUBCAPITOL : 5.1 EQUIPS HIDRÀULICS</i>						
<i>SUBCAPITOL : 5.01.1 ALIMENTACIO MIRALL D'AIGUA</i>						
5.01.1-1	KNXCU110b	U	Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-icp o equivalent, fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.			
				Total :	1,000	1.764,71 €
5.01.1-2	EEV32E31b	U	Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.			
				Total :	1,000	149,02 €
5.01.1-3	KD5ZFB20b	U	Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa			
				Total :	1,000	98,04 €
5.01.1-4	KJ721301b	U	Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable			
				Total :	1,000	88,23 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 5.01.1 ALIMENTACIO MIRALL D'AIGUA</i>						<i>2.100,00 €</i>
<i>SUBCAPITOL : 5.01.2 ALIMENTACIÓ DE JETS</i>						
5.01.2-1	KNXCU110M2	U	Subministrament i instal·lació de bomba submergible especial per a fonts ornamentals mod. Otb-jet fabricada totalment en acer inoxidable, amb motor reforçat per a múltiples arrencades, i eix reforçat.			
				Total :	2,000	1.764,68 €
5.01.2-2	EEV32E31b	U	Subministrament i instal·lació de camisa de refrigeració mod. Otb- reg o equivalent, per als grups de bombament, per aconseguir una eficient recirculació d'aigua i per tant una bona refrigeració del motor. Fabricada totalment en acer inoxidable, amb peus regulables de suportació. Inclou petites peces, connexions i post en marxa.			
				Total :	2,000	149,02 €
5.01.2-3	KD5ZFB20b	U	Subministrament i instal·lació de filtre per als grups de bombament format per cilindre metàl·lic, amb planxa perforada amb forats de 4 mm, alt gradient de perforació, fabricat en acer inoxidable. Inclou petites peces, connexions i post en marxa			
				Total :	2,000	98,04 €
5.01.2-4	KJ721301b	U	Subministrament i instal·lació de ràcord 3 peces en llautó de 3 ", fabricat en acer inoxidable			
				Total :	1,000	88,23 €
5.01.2-5	KNXCU110M3	U	Subministrament i instal·lació de mòdul mod. Otb-273, fabricat en acer inoxidable, que inclou nínxol especial per a fonts ornamentals, compost per alimentació amb tovera especial comsa, electrovàlvula submergible ultra rapida mod. Otb e1-1/12, entrada per a formació de sobrenivell del mirall d'aigua, desaigua, alimentació per a cablejat elèctric amb premsaestopes, projector led integrat mod. Otb-009rgbfc, format per 18 leds d'alta potència de 3w amb leds full color, alimentació dc24v i ip68, peus de regulació, reixa recollida aigua, i tot el necessari. Mòdul fabricat íntegrament en acer inoxidable.			

Pressupostos Parciais

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	30,000	2.745,10 €	82.353,00 €
5.01.2-6	KE2CUC05M2	U	Subministrament i instal·lació de cargols inoxidable roscats per a la fixació dels equips de bombament, suportació dels mòduls i elements diversos	Total :	1,000	705,88 €	705,88 €
5.01.2-7	E786TA50d	U	Subministrament i instal·lació de l'alimentació dels jets, de producte de segellat químic per a la suportació dels equips.	Total :	1,000	127,46 €	127,46 €
5.01.2-8	E786TA50e	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat per la instal·lació dels jets	Total :	1,000	276,47 €	276,47 €
TOTAL SUBCAPITOL : 5.01.2 ALIMENTACIÓ DE JETS						87.574,52 €	
TOTAL SUBCAPITOL : 5.1 EQUIPS HIDRÀULICS						89.674,52 €	

SUBCAPITOL : 5.2 CANONADES I ACCESSORIS

5.2-1	FFB1E425b	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 pn10, per a l'aspiració de filtració de l'aigua, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-50 al passa murs a l'entrada del dipòsit i filtre d'acer inoxidable.	Total :	1,000	1.374,51 €	1.374,51 €
5.2-2	FFB1E425C	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 pn10, per a la impulsió de l'aigua filtrada i reomplert d'aigua, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-50 al passa murs a l'entrada del dipòsit.	Total :	1,000	1.205,89 €	1.205,89 €
5.2-3	FFB1E425D	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 50 i 90 pn10, per a la impulsió de l'aigua de la bomba del dipòsit a cada mòdul, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-80 al passa murs del dipòsit.	Total :	2,000	3.627,46 €	7.254,92 €
5.2-4	FFB1E425E	UT	Subministrament i instal·lació de canonada en pead100 63 i 90 pn10, per al retorn de l'aigua dels mòduls fins al dipòsit, amb elements soldats, brides, cargols i tot el necessari. Inclou peça especial d'acer inoxidable dn-80 al passa murs del dipòsit.	Total :	2,000	3.137,25 €	6.274,50 €
5.2-5	GJMCU030EM	U	Subministrament i instal·lació de vàlvula motoritzada submergible, situada al dipòsit per el buidat del mirall d'aigua.	Total :	2,000	1.794,11 €	3.588,22 €
5.2-6	E786TA50D	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat de canonades i accessoris	Total :	1,000	496,08 €	496,08 €
TOTAL SUBCAPITOL : 5.2 CANONADES I ACCESSORIS						20.194,12 €	

SUBCAPITOL : 5.3 EQUIPS TRACTAMENT D'AIGUA

5.3-1	EJ651116B	U	Subministrament i instal·lació d'equip de filtració per a l'aigua de la font, amb filtre laminat de 650 mm de diàmetre, amb vàlvula selectora i bomba auto aspirant per a un cabal de 15m3/h. Amb connexions i elements auxiliars.	Total :	1,000	1.185,53 €	1.185,53 €
-------	-----------	---	--	---------	-------	------------	------------

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
5.3-2	EJ721101B	U	Equip de mesura i dosificació de producte químic a l'aigua, marca comsa bl1, amb microprocessador programable, dosificació de clor i ph, mitjançant analitzador, sonda, bombes peristàltiques i tot el necessari.			
			Total :	1,000	2.445,40 €	2.445,40 €
5.3-3	EJ7F8005B	U	Subministrament i instal·lació de dipòsit en pe per a l'emmagatzematge del producte químic, de 50 l de capacitat.			
			Total :	2,000	195,66 €	391,32 €
5.3-4	FD7F4375B	U	Subministrament i instal·lació de conjunt de canonades de pvc pn10 de diferents diàmetres per a la correcta instal·lació i connexió del filtre i la bomba dosificadora.			
			Total :	1,000	929,24 €	929,24 €
5.3-5	E786TA50E	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua			
			Total :	1,000	205,38 €	205,38 €
TOTAL SUBCAPITOL : 5.3 EQUIPS TRACTAMENT D'AIGUA						5.156,87 €

SUBCAPITOL : 5.4 ALIMENTACIÓ I CONTROL

5.4-1	FG11CL32B	U	Subministrament i instal·lació de quadre de regulació i control de la font ornamental marca otb, o equivalent, que inclou tots els elements necessaris per a l'alimentació i control dels equips, proteccions generals, proteccions de seguretat, variadors de freqüència, controls i proteccions elements auxiliars, equips d'il·luminació led, autòmat i ordinador amb pantalla tàctil, bornes i fusibles cablejat, canaletes, etc.			
			Total :	1,000	17.941,19 €	17.941,19 €
5.4-2	EMP5U001B	U	Subministrament i instal·lació de software de gestió de fonts ornamentals marca otb model syncroshow, o equivalent, per a control dels elements de la font, bombes, electrovàlvules especials, equips d'il·luminació, etc. Així com per la programació dels diferents escenaris de shows d'aigua i llum, completament carregat en el sistema i en ordre de servei.			
			Total :	1,000	7.156,86 €	7.156,86 €
5.4-3	EMP5U001C	U	Subministrament i instal·lació de diferents programes d'actuació de la font, conjuntament amb moviments d'aigua i llum multicolor per executar en diferents dies i hores, completament carregat i en ordre de servei.			
			Total :	1,000	2.568,63 €	2.568,63 €
5.4-4	EMP5U001D	U	Subministrament i instal·lació de diferents programes de llums per la font, coincidint amb dies especials, dia de la dona, dia de càncer, etc...			
			Total :	1,000	2.058,82 €	2.058,82 €
5.4-5	EG315572B	U	Subministrament i instal·lació de cablejat per a la correcta connexió de tots els equips elèctrics de la font, amb mànega especial per a l'aigua en el cas que sigui necessari.			
			Total :	1,000	5.392,16 €	5.392,16 €
5.4-6	PG2H-4CMJm	UT	Subministrament i instal·lació de safata de plàstic unex o equivalent, lliure d'halògens, per a la correcta distribució del cablejat, amb cargols i accessoris.			
			Total :	1,000	990,20 €	990,20 €
5.4-7	EG315572F	U	Subministrament i instal·lació peça especial en acer inoxidable passa murs a l'entrada del dipòsit per al pas de cable, incloent premsaestopes.			
			Total :	1,000	894,10 €	894,10 €
5.4-8	E786TA50EF	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'alimentació i control			
			Total :	1,000	205,88 €	205,88 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
TOTAL SUBCAPITOL : 5.4 ALIMENTACIÓ I CONTROL						37.207,84 €

SUBCAPITOL : 5.5 COMPLEMENTS

5.5-1	GJMCU030B	U	Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del dipòsit, per al control del nivell i control de la vàlvula d'ompliment.	Total :	1,000	984,32 €	984,32 €
5.5-2	GJMCU030BM	U	Subministrament i instal·lació de sonda de nivell per al control de pressió d'aigua, instal·lada al fons del mòdul, per al control del nivell i control del mirall d'aigua.	Total :	1,000	984,32 €	984,32 €
5.5-3	GJMCU030C	U	Subministrament i instal·lació de anemòmetre al sistema de control i programació de les reduccions de la font.	Total :	1,000	796,07 €	796,07 €
5.5-4	IFA010B	U	Subministrament i instal·lació per a l'entrada d'escomesa d'aigua, vàlvula de retenció, filtre de sòlids, comptador i vàlvula general de tall.	Total :	1,000	617,65 €	617,65 €
5.5-5	IFA010C	U	Subministrament i instal·lació de bypass d'aigua, equipat amb vàlvula manual i electro vàlvula automàtica, per a la reposició d'aigua del vas.	Total :	1,000	794,11 €	794,11 €
5.5-6	IVG016B	U	Subministrament i instal·lació del sistema de ventilació interior de la sala tècnica mitjançant ventilador mural de 300 mm i elements de connexió.	Total :	1,000	737,27 €	737,27 €
5.5-7	GJMCU030CM	U	Subministrament i instal·lació de renta ulls i mànega enrollable, incloent vàlvules i elements de connexió i acabat.	Total :	1,000	933,32 €	933,32 €
5.5-8	ISA020B	U	Subministrament i instal·lació de bomba de buidat a la sala tècnica i al dipòsit, incloent i vàlvula de retenció.	Total :	2,000	1.182,36 €	2.364,72 €
5.5-9	GJMCU030D	U	Subministrament i instal·lació de sobreexidor en el dipòsit en acer inoxidable, incloent passa murs.	Total :	1,000	1.668,63 €	1.668,63 €
5.5-10	E786TA50F	U	Subministrament i instal·lació de petit material de connexió i acabat d'equips de tractament d'aigua	Total :	1,000	284,30 €	284,30 €
TOTAL SUBCAPITOL : 5.5 COMPLEMENTS						10.164,71 €	

SUBCAPITOL : 5.6 SALA DE MÀQUINES I DIPÒSIT

5.6-1	EGJ26110B	U	Subministrament, col·locació i segellat de una sala de màquines modular comsa otb-t1, o equivalent, de formigó prefabricat de 245 x 245 x 202, mides exteriors. Garantia de estanquitat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueitat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.	Total :	1,000	15.882,34 €	15.882,34 €
5.6-2	EGJ26110C	U	Subministrament, col·locació i segellat de un dipòsit modular comsa otb-t3, o equivalent, de formigó prefabricat de 495 x 245 x 180, mides exteriors. Garantia de estanquitat total. Fabricat amb formigó classe exposició Ambient iv. Garantia d'estanqueitat de 5 anys. No inclou la excavació i preparació del terreny, ni compactació posterior.	Total :	1,000	15.882,34 €	15.882,34 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	1,000	18.529,41 €	18.529,41 €
5.6-3	F991R345B	U	Subministrament i instal·lació de tapa d'accés a la sala de màquines, en acer galvanitzat amb clau, de mides 1.200x900cm.				
				Total :	1,000	3.882,34 €	3.882,34 €
5.6-4	F991R345C	U	Subministrament i instal·lació de tapa d'accés al dipòsit, de fundició, de 800x800.				
				Total :	1,000	786,29 €	786,29 €
5.6-5	KQN2U001B	UT	Escala per accés sala de màquines i dipòsit, en acer galvanitzat feta a mida.				
				Total :	2,000	3.311,76 €	6.623,52 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 5.6 SALA DE MÀQUINES I DIPÒSIT</i>						<i>45.703,90 €</i>	
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 FONT ORNAMENTAL						208.101,96 €	

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PERGOLES I PORXO						
<i>SUBCAPITOL : 6.01 MOVIMENTS DE TERRES</i>						
6.01-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	172,800	7,68 €
6.01-2	P240-DYNN	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km			
				Total :	172,800	1,55 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 6.01 MOVIMENTS DE TERRES</i>						1.594,94 €
<i>SUBCAPITOL : 6.02 FONAMENTS</i>						
6.02-1	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.			
				Total :	288,000	8,18 €
6.02-2	P312-D4WC	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
				Total :	144,000	81,42 €
6.02-3	P310-D51N	KG	Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2			
				Total :	7.987,200	1,26 €
6.02-4	P446-DMA2H	KG	Acer s275j0h segons une-en 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols			
				Total :	57,600	29,95 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 6.02 FONAMENTS</i>						25.869,31 €
<i>SUBCAPITOL : 6.03 ESTRUCTURA</i>						
6.03-1	G440UN20	KG	Acer galvanitzat, amb protecció mínima de 140 micres, en calent tipus a/42b (s 275 jr) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures.			
				Total :	29.808,000	2,44 €
6.03-2	FB15CV05	M	Barana metal·lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix, suports de fosa amb imprimació epoxi o fe cromat de zinc i pintura metal·lica oxirron, referència 204, negre forja, inclos plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col·locada			
				Total :	10,000	188,25 €
6.03-3	P533-4WN9M	M2	Coberta de planxa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix ancorada sobre corretges. Inclou material de segellat, fixació, elements auxiliars i tots els complements per la seva instal·lació.			
				Total :	280,000	20,61 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 6.03 ESTRUCTURA</i>						80.384,82 €
<i>SUBCAPITOL : 6.04 REVESTIMENTS</i>						

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
6.04-1	F9Q0UN10M	M3	Fusta de castanyer de primera o equivalent de classe mínima d30 amb certificat pefc o equivalent per a estructures, acabat tractat amb olis de protecció, tauler i biguetes especificades al document número 5.2 plànols. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb taps de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspatllarà abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.			
				Total :	20,510	1.601,94 €
						32.855,79 €
6.04-2	P84F-6QHLM	M2	Subministre i instal·lació de cel ras de fusta de pèrgola de classe d-30. Celras format per rastrells de fusta de castanyer de 4x6cm i enllistonats de fusta de tali de 8x5cm, tractament per classe de risc 3.2 amb penetració de 3mm mínim. Inclòs fixació, subestructura i treballs auxiliar. Muntat a taller i portat a obra. Fixacions amb tornilleria d'acer inoxidable aisi-316 de cap cònic oculta amb taps de la mateixa fusta encolats. Inclòs part proporcional de fixació a l'estructura de recolzament. La fusta es fregarà i raspatllarà abans del tractament d'acabat. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge.			
				Total :	1.361,700	48,42 €
						65.933,51 €
6.04-3	PB91-DXVPM	UT	Mòdul de retolació comercial de 4'70 x 0'50m format per bastiment tubular de 50x50 d'acer galvanitzat i revestiment de xapes d'alumini plegat e=3mm lcat de color a definir per la df. Estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x5 ancorats a sostre amb resines epoxi de suport. S'inclouen tacs químics, material auxiliar i tot el necessari per a la seva instal·lació.			
				Total :	55,000	300,51 €
						16.528,05 €
6.04-4	P874-4UC5M	M2	Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall			
				Total :	1.718,006	6,19 €
						10.634,46 €
TOTAL SUBCAPITOL : 6.04 REVESTIMENTS						125.951,81 €
SUBCAPITOL : 6.05 DRENATGE						
6.05-1	PD57-7ACYM	M	Subministre i instal·lació de conjunt de drenatge per les aigües superficials. Format per canal d'acer galvanitzat en forma de u plegat amb un desenvolupament de 45cm i 2 plecs, fixats en parament i baixant d'acer galvanitzat de dn 90 mm, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides metàl·liques. . Inclou material auxiliar, solapaments, segellats, mitjans auxiliars i tot els elements necessaris per a la seva instal·lació.			
				Total :	336,000	44,67 €
						15.009,12 €
TOTAL SUBCAPITOL : 6.05 DRENATGE						15.009,12 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 PERGOLES I PORXO						248.810,00 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 DRENATGES						
07-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	288,680	7,68 €
						2.217,06 €
07-2	PD59-50UU	M	Canal prefabricat de formigó en forma de u i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i			
				Total :	10,400	92,97 €
						966,89 €
07-3	PD50-4828	U	Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 553x335x30 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter			
				Total :	24,000	28,50 €
						684,00 €
07-4	FD5J6F08	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i			
				Total :	24,000	63,65 €
						1.527,60 €
07-5	PD72-EUC7	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 26, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
				Total :	40,000	15,75 €
						630,00 €
07-6	PD72-EUBF	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
				Total :	5,000	39,55 €
						197,75 €
07-7	PD72-EUBR	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
				Total :	259,000	74,82 €
						19.378,38 €
07-8	PD72-EUB6	M	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació pe 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
				Total :	139,000	101,22 €
						14.069,58 €
07-9	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.			
				Total :	141,620	81,17 €
						11.495,30 €
07-10	G228AB0F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% pm			
				Total :	130,560	10,37 €
						1.353,91 €
07-11	PDBF-DFWV	U	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
				Total :	15,000	127,02 €
						1.905,30 €
07-12	PDK2-AJZO	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i liscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	9,000	48,89 €	440,01 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 DRENATGES						54.865,78 €	

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 ENLLUMENAT						
<i>SUBCAPITOL : 08.1 LLUMINÀRIES</i>						
08.1-1	PHM2-DBESH	U	Columna de planxa d'acer galvanitzat model poste simes o equivalent, de 6 m d'alçària, coronament amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó			
				Total :	5,000	564,66 €
08.1-2	PGD1-E3BD	U	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra			
				Total :	8,000	17,41 €
08.1-3	PHM2-DBEUM	U	Columna de 12 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat de la casa sime o similar, amb base platina i porta, segons norma une-en 40-5, col·locada sobre dau de formigó			
				Total :	2,000	728,58 €
08.1-4	L21HUN10B	U	Trasllat i muntatge de columna de 12m d'il·luminació en nova ubicació, amb grua i cistella inclosa.			
				Total :	1,000	323,87 €
08.1-5	FHQL12L1M	U	Subministre i instal·lació de projector per a exterior amb 3 leds model s1501w minikeen de simes o equivalent, de 7°9w de 7°6w led 3000°k amb temperatura 31-45°c equivalent, instal·lat. Inclou suports i petits material per a la seva post en marxa.			
				Total :	82,000	265,62 €
08.1-6	FHNKUN07	U	Projector megafiat asimètric de la casa simes o similar amb lluminària hit-tc cri 35w g8.5. Subministre i col·locació incloent tot el petit material i mitjans auxiliars.			
				Total :	2,000	279,52 €
08.1-7	GHNAT311B	M	Subministre i instal·lació de tira de led de 5w -3000°k, ip-68 per a exteriors, perfil de 45° d'alumini extrusionat, difusor setinat adaptat a perfil, instal·lació elèctrica alterna sota tub amb cable de (5x2,5-3x2,5mm) 1kv i continua fins a tira led de 1kv 2x0,75mm, caixa derivació ik-10, ip-65, amb caixa estanca interior amb màgic gel ip-68, font d'alimentació mean-well o equivalent, 24v - 100w, conjunt de petits materials: cargols, silicona, aïllants, regletes.			
				Total :	572,000	39,18 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 08.1 LLUMINÀRIES</i>						<i>49.494,45 €</i>
<i>SUBCAPITOL : 08.2 QUADRES ELECTRICS</i>						
08.2-1	FHGAUX02	U	Armari de la casa clever lighting d'acer inoxidable aisi 316 per a enllumenat tipus iq1613 tmf1 5sdi r/e 30 kva gprs que inclou escomesa tmf1 homologada per companyia, envoltent ip65 pot+man+sal per a est/red, maniobra de telegestió, pot. 27.71 Kw 400v 40a amb est/red 30kva. 5 Sortides mag. 16A 4p+dif. 300Ma amb sondes, protector sobretensió permanent i control diürn			
				Total :	2,000	3.135,05 €
08.2-2	FGD2X000	U	Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500 x 500 x 3 mm. Inclou sals i elements de connexió, i derivació a xarxa de terra continua, mitjançant soldadura cadwell o similar.			
				Total :	2,000	25,64 €
08.2-3	FHTX0015	U	Escomesa elèctrica per a centre de comandament. Inclou obra civil necessària, tramitació i redacció de projectes amb indústria. Pagament a la cia. Subministradora per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, embracament i descàrregues.			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	1,000	830,12 €	830,12 €
08.2-4	FHGAM001	U	Quadre electric estanc ip65 ik09 de doble aïllament de classe ii conforme a norma iec60439-3. Amb pia 16a i diferencial 40 a, 0,003 ma. 8 Endolls tipus schucko 16 a 230v integrats. Inclou subministre, muntatge, col·locació i feines auxiliars de ram de paleta en formació de base de formigó i ajudes.				
				Total :	6,000	50,04 €	300,24 €
TOTAL SUBCAPITOL : 08.2 QUADRES ELECTRICS						7.451,74 €	

SUBCAPITOL : 08.3 RASES

08.3-1	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora				
				Total :	444,000	7,68 €	3.409,92 €
08.3-2	P240-DYNN	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km				
				Total :	22,563	1,55 €	34,97 €
08.3-3	G3Z1U010	M2	Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.				
				Total :	3,720	8,18 €	30,43 €
08.3-4	P312-D4WC	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib+qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió				
				Total :	3,000	81,42 €	244,26 €
08.3-5	G4B0U020D	KG	Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat. Inclou tractament de pasivitat de l'armadura amb producte tipus sika monotop 910-s, o equivalent, col·locat amb brotxa a dos capes				
				Total :	120,000	0,94 €	112,80 €
08.3-6	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.				
				Total :	244,900	81,17 €	19.878,53 €
08.3-7	G228AB0F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm				
				Total :	195,900	10,37 €	2.031,48 €
TOTAL SUBCAPITOL : 08.3 RASES						25.742,39 €	

SUBCAPITOL : 08.4 INSTAL·LACIO

08.4-1	PDK4-AJS7	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació				
				Total :	95,000	45,94 €	4.364,30 €
08.4-2	PDK4-AJRZ	U	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació				
				Total :	4,000	79,12 €	316,48 €
08.4-3	PDK1-DX9P	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter				
				Total :	95,000	36,76 €	3.492,20 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
08.4-4	PDK1-DXA1	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter			
				Total :	4,000	69,55 €
						278,20 €
08.4-5	GG22TK1K	M	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada			
				Total :	2.350,000	2,94 €
						6.909,00 €
08.4-6	FDGZU010	M	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora			
				Total :	605,000	0,55 €
						332,75 €
08.4-7	PG33-E3ZO	M	Subministre i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat entubat			
				Total :	845,000	3,68 €
						3.109,60 €
08.4-8	PG33-E3ZOM	M	Subministre i grapat de cable amb conductor de coure protegit de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat grapat en façana			
				Total :	220,000	6,71 €
						1.476,20 €
08.4-9	P1A2-AL07M	UT	Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat i de la font			
				Total :	1,000	1.241,66 €
						1.241,66 €
TOTAL SUBCAPITOL : 08.4 INSTAL·LACIO						21.520,39 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 ENLLUMENAT						104.208,97 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PREINSTAL·LACIO FONT						
09-1	P2217-55SU	M3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
				Total :	36,375	3,30 €
						120,04 €
09-2	P221C-DZ1D	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	2,225	7,68 €
						17,09 €
09-3	PD35-8GKV	U	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat			
				Total :	1,000	72,75 €
						72,75 €
09-4	PD35-8GKO	U	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat			
				Total :	2,000	110,91 €
						221,82 €
09-5	PD35-8GKP	U	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat			
				Total :	3,000	180,64 €
						541,92 €
09-6	PDK1-DX9N	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter			
				Total :	3,000	36,70 €
						110,10 €
09-7	PDK1-DXA1	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter			
				Total :	3,000	69,55 €
						208,65 €
09-8	PJ02-61UYM	M	Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment			
				Total :	1,000	1.686,47 €
						1.686,47 €
09-9	GG22TK1K	M	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada			
				Total :	18,000	2,94 €
						52,92 €
09-10	G3Z1UN30	M3	Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.			
				Total :	19,800	81,17 €
						1.607,17 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 PREINSTAL·LACIO FONT						4.638,93 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REG						
10-1	G222U002	M3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
				Total :	154,000	4,42 €
						680,68 €
10-2	FR3P5Q11	M3	Aportacio i incorporacio de sorra de silice, de 0 a 5 mm, a granel, amb mitjans manuals			
				Total :	123,200	25,01 €
						3.081,23 €
10-3	FDK2U030	U	Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix			
				Total :	5,000	63,08 €
						315,40 €
10-4	FDKZ3175	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
				Total :	5,000	37,83 €
						189,15 €
10-5	FDK2UX01	U	Pericó quadrat per a canalitzacio de serveis de 50 x 50 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix			
				Total :	4,000	62,93 €
						251,72 €
10-6	FDKZ31X0	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 52x52x4 cm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
				Total :	4,000	21,70 €
						86,80 €
10-7	FDK2UX02	U	Pericó rectangular per a canalitzacio de serveis de 80 x 60 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix			
				Total :	2,000	109,78 €
						219,56 €
10-8	FDKZ31X1	U	Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 80 x 60 x 60 cm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
				Total :	2,000	39,69 €
						79,38 €
10-9	FDK3Z002	U	Pericó rectangular per a canalitzacio de serveis de 100 x 60 x 40 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix			
				Total :	1,000	74,27 €
						74,27 €
10-10	FDKZZ002	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1000x600x50 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
				Total :	1,000	55,44 €
						55,44 €
10-11	FG22X003	M	Canalització amb un tub de polietilè de doble paret, exterior corrugat i interior llis, de diàmetre exterior 110 m. Inclou col·locació dels tubs corresponents, reblert i compactació de rasa amb formigó hm-20/p/20/li-a., part proporcional de creuament de serveis i col·locació de dues bandes de plàstic d'avis a la part superior de la rasa.			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	635,000	8,45 €	5.365,75 €
10-12	FFB24455	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa	Total :	550,000	1,84 €	1.012,00 €
10-13	FFB27455	M	Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa	Total :	350,000	4,32 €	1.512,00 €
10-14	FN815324	U	Vàlvula de retenció de clapeta roscada, de 3/4' de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalització soterrada	Total :	2,000	15,67 €	31,34 €
10-15	FJSBU210	U	Electrovalvula tipus unic o similar, de rosca femella d'1" dn, equipada amb solenoide de control remot programable amb adaptador de ràdio (8034) i pila alcalina de 9 v., per a pressions entre 1 i 10 bar, membrana electrovàlvula h-2000-1", amb regulador de cabal, amb cos de fibra de vidre i nylon, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col.locada en perico soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua,. Totalment instal.lat	Total :	2,000	56,92 €	113,84 €
10-16	FN318424	U	Valvula d'esfera manual roscada, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en un perico de canalització soterrada	Total :	2,000	32,61 €	65,22 €
10-17	EJ65U010	U	Filtre roscat dn 40	Total :	2,000	23,96 €	47,92 €
10-18	FFB00000	ML	Anell per a reg tipus tec-line amb tub de polietilè de densitat baixa, de 12 mm de diàmetre nominal exterior, amb gotejadors cada 30 cm. Segons une 53-131-90, connectat a xarxa de reg, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat	Total :	153,000	5,28 €	807,84 €
10-19	FN31X000	U	Valvula de descàrrega automàtica d'1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i muntada en un perico de canalització soterrada	Total :	1,000	103,14 €	103,14 €
10-20	FJS4U110	U	Difusor emergent antivandàlic amb una alçaria d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca femella de 1/2", amb valvula antidrenatge, equipat amb tobera standard, totalment col.locat, inclosa l'excavació del pou, les unions amb la canonada, la fixació amb morter de ciment i el rebert del forat fins a la rasant prevista	Total :	111,000	8,39 €	931,29 €
10-21	PAKZX002	PA	Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels pericons amb vàlvula de desgüas amb el clavegueram existent. Tot inclòs.	Total :	1,000	649,70 €	649,70 €
10-22	FJSAUX02	U	Programador autònom híbrid hunter o equivalent, amb transformador extern de 220 v c/a a 24 v c/a, per a zona de reg	Total :	1,000	84,77 €	84,77 €
10-23	FJS1U001	U	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racor de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada				

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
			Total :	6,000	70,52 €	423,12 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 REG					16.181,56 €	

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 JARDINERIA						
11-1	PR36-8RV0	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
				Total :	841,200	29,21 €
						24.571,45 €
11-2	PR414-8TL8	U	Subministrament d'albizia julibrissin boubri (ombrella ®) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules ntj			
				Total :	12,000	54,38 €
						652,56 €
11-3	PR443-8VM4	U	Subministrament de melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules ntj			
				Total :	14,000	30,70 €
						429,80 €
11-4	PR48F-92BZ	U	Subministrament de washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 450 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm superior al del tronc			
				Total :	39,000	585,80 €
						22.846,20 €
11-5	GR40N005	UT	Subministre d'unitat arbustiva de lavandula stoechas, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor forestal de 350 cc, inclou subministrament i transport.			
				Total :	1.540,000	0,59 €
						908,60 €
11-6	GR40N014	UT	Subministre d'unitat herbàcia de gaura lindheimeri, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.			
				Total :	1.155,000	0,59 €
						681,45 €
11-7	GR40N010	UT	Subministre d'unitat arbustiva de rosmarinus officinalis, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.			
				Total :	770,000	2,35 €
						1.809,50 €
11-8	GR40N013	UT	Subministre d'unitat herbàcia de penisetum alopecuroides, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.			
				Total :	866,000	0,59 €
						510,94 €
11-9	GR40N015	UT	Subministre d'unitat herbàcia de armeria pungens, presentat en contenidor forestal de 350 cc, amb bona estructura aèria i radical, inclou subministrament i transport.			
				Total :	577,000	0,60 €
						346,20 €
11-10	GR40N009	UT	Subministre d'unitat arbustiva de cistus salvifolius, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.			
				Total :	577,000	2,35 €
						1.355,95 €
11-11	GR40N004	UT	Subministre d'unitat arbustiva de pistacea lentiscus, ben ramificat i arrelat, presentat en contenidor de 2l, inclou subministrament i transport.			
				Total :	192,000	2,35 €
						451,20 €
11-12	PR4DK-93JL	U	Subministrament d'hedera helix en test 11 cm			
				Total :	85,000	0,60 €
						51,00 €
11-13	PR4FR-93PY	U	Subministrament de parthenocissus quinquefolia var. Murorum en contenidor de 2 l			
				Total :	85,000	2,64 €
						224,40 €
11-14	PR4AB-92ZX	U	Subministrament de bougainvillea g.'sanderiana' en contenidor de 3 l			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	85,000	3,95 €	335,75 €
11-15	PR4E4-94JU	U	Subministrament de jasminum grandiflorum en test 15 cm	Total :	43,000	3,02 €	129,86 €
11-16	PR4J7-95G3	U	Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l	Total :	42,000	3,01 €	126,42 €
11-17	PR4JN-956E	U	Subministrament de wisteria sinensis prolific en contenidor de 2 l	Total :	85,000	4,45 €	378,25 €
11-18	PR4AQ-944N	U	Subministrament de campsis radicans flava en contenidor de 2 l	Total :	85,000	3,34 €	283,90 €
11-19	PR4H1-9434	U	Subministrament de rosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	Total :	85,000	1,73 €	147,05 €
11-20	FR640103	U	Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.	Total :	166,000	24,20 €	4.017,20 €
11-21	FR660006	U	Obertura de clot de 0,5x0,5x0,5 m i plantació d'arbust o arbre petit presentat en contenidor o amb arrel nua, inclou adobat òrgano-mineral a base d'incorporar al sòl 75 g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i 250 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i reg de plantació.	Total :	3.079,000	4,50 €	13.855,50 €
11-22	FR6B0004	U	Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg de plantació.	Total :	3.193,000	0,31 €	989,83 €
11-23	FR860001	U	Subministre i col·locació de conjunt de peces de subjecció de palmeres. Incloua part proporcional de tensors.	Total :	39,000	17,87 €	696,93 €
11-24	PRA2-4H58M	M2	Sembra de barreja de llavors per a prat florit, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2.	Total :	1.841,000	0,24 €	441,84 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 11 JARDINERIA						76.241,78 €	

Pressupostos Parcials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 ELEMENTS URBANS						
<i>SUBCAPITOL : 10.1 MOBILIARI URBÀ</i>						
10.1-1	P15B5-EQF6M	M	Subministre i instal·lació de pantalla visual per a contenidors d'acer galvanitzat de 1'65m d'alçada. Format per platina de base de 2050x100mm e=10, fixats sobre suport amb 5 pernys rosats cada metre de Ø16 de 100mm de longitud amb ancoratge quimic. Muntant format per xapa plegada e=5mm i 1800mm altura.			
				Total :	26,800	184,75 €
10.1-2	GQZZUN01	U	Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçada, de tub rodó de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts			
				Total :	7,000	41,29 €
10.1-3	GQ210N01	U	Paperera circular de diàmetre 400 mm, de planxa perforada de 2 mm galvanitzada i pintada al forn a l'epoxy color marró corten, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.			
				Total :	8,000	49,95 €
10.1-4	FQ42F025	U	Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó			
				Total :	205,000	48,41 €
10.1-5	FQ42AE10	U	Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó			
				Total :	1,000	126,56 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 10.1 MOBILIARI URBÀ</i>						15.690,54 €

SUBCAPITOL : 10.2 JOCS

10.2-1	PQA5-42UGM	U	Subministre i instal·lació de joc infantil d'equilibri de mides 6,70 x 17,85m. Esquelet format per troncs rodons, irregulars i processats a mà. Esquelet 2 ref 6.51002 de la casa bdu o equivalent, compostat de troncs irregulars de fusta de robina amb xarxes, corocord horitzontal. Compostat de 15 troncs verticals i 38 troncs horitzontals amb un diàmetre mig entre 18-22cm. 3 Xarxes de corda corocord de 19mm del tipus hercules protegida contra l'abrassió calentant els sis cables d'acer i fonent sobre ells el revestiment de poliamida. Dos xarxes de mides de 8'4m2 i una xarxa de 7'7m2. Inclou, transport, muntatge i obra civil (excavació i formació de fonamentació) per 15 peces de 80x80x60cm de profunditat d'excavació de 80cm. S'inclouen certificats d'instal·lació d'acord amb la norma 1176/77			
				Total :	1,000	42.533,68 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
10.2-2	PQ14-5Z6IM	U	<p>Subministre i instal·lació de xarxa tridimensional model minired de l'empresa kompany o equivalent.composada per 1 màstil central que suporta una xarxa amb elegant forma piramidal i l'estructura interna de la qual aquesta formada per octaedres truncats de diferents grandàries i combinacions. L'estructura es manté amb la tensió adequada gràcies a 4 punts d'ancoratge en contacte amb el sòl. Màstil galvanitzat al foc i sense soldadures. Capçals de màstils de construcció especial d'alumini massís, per on creuen les cordes marginals contínues, inserides i fixades amb estreps circulars d'acer afinat i les seves rosques estan a l'interior del màstil. Els tensors són tubulars amb extrems aforquillats i ancoratges d'acer galvanitzat en calent. La xarxa espacial aquesta formada per un entramat d'entenimentades tipus hèrcules. Cada corda integrada per 6 fileres de cable d'acer galvanitzat estretament enrotllats amb fil de poliamida i els elements d'enllaç de la qual són pinces en forma de "s" d'acer inoxidable afinat premsades a les cordes amb eines hidràuliques especials. L'altura lliure de caiguda de 1,20 metres. L'edat d'ús recomanada se situa entre 3 – 8 anys. Les dimensions totals del joc són 500x500cm i l'àrea de seguretat de 800x800 generant una superfície de 52,7m2. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176.</p>				
				Total :	1,000	11.723,41 €	11.723,41 €
10.2-3	PQA5-42UGM2	U	<p>Subministre i instal·lació de joc infantil model combinación encuentro tunel de l'empresa kompan o equivalent.</p> <p>Element de joc format per 5 panells verticals disposats consecutivament formant un recorregut amb diversos jocs tàctils i sensorials, tots a peu del paviment, a la disposició de tots els usuaris, independentment de les seves capacitats físiques. Els 5 mòduls de joc són: un taulell amb un petit arbre tàctil en l'extrem, una obertura a manera de porta oberta per la qual es pot passar d'un costat a un altre, un túnel, un taulell emmarcat en un panell flor, i un últim panell amb bola lliscants. El material utilitzat en els panells és el hdpe ecocoretm 19mm, emprat en els panells de paret, produït a partir de material reciclat. El nucli té un gruix de 15 mm i representa el 80% del material total. El 20% restant és el color d'acabat visible el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Els pals estan fabricats en tub d'acer galvanitzat de 104x2mm de diàmetre, i revestides amb pintura de polièster aplicada en pols i assecat al forn. La resta de materials plàstics són en pp i pead. Les dimensions del joc són de 121cm d'ample per 100 cm d'alt. L'àrea de seguretat és de 11,1m2. L'edat recomanada d'ús és d'1 a 3 anys. .Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176 i americana astm f148. Dissenyat concorde a les directrius ada (americans with disabilities act)</p>				
				Total :	1,000	5.987,13 €	5.987,13 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
10.2-4	PQA5-42UGM3	U	<p>Subministre i instal·lació del joc infantil model explorador de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura de joc amb forma ovalada, lijeramente elevada, amb pal central en posició vertical conformant la figura d'una imaginària plataforma de guaita rotatòria. L'explorador és un petit univers de joc on els nens creen el seu propi món. Apte per a diversos usuaris de forma simultaneja, els jocs de rols o saltar i empènyer el producte per a canviar la direcció de gir són una petita mostra de les seves possibilitats. Estructura i ancoratges d'acer galvanitzat en calent específicament per a elements estructurals, d'ancoratge i subjecció. Sòl fabricat en laminatge d'alta pressió hpl, diferents suports tubulars d'acer galvanitzat en calent, barrera multifuncional de polietilè buit tenyit en profunditat de doble paret, pal central de goma elements, fabricat amb tub d'acer galvanitzat revestit d'una capa de goma epdm amb solcs per a fixació correcta dels components de connexió, podi ,bandera i panell de joc de plaques de polietilè d'alta densitat tenyit en profunditat, agafador en forma de gota la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli quadrat d'acer, roda per a sorra en forma d'hèlix la superfície de la qual és de goma de poliuretà termoplàstic amb un nucli giratori d'acer, abraçadores i connectors en acer inoxidable i alumini fos a pressió respectivament. Les dimensions de l'element són 149x121cm i del area de seguretat són 470 x 470 cms. La superfície de recobrimnt mínim és de 17,4 m². L'altura lliure de caida és de 82 cms. L'edat d'ús recomanada es situa entre 2 – 6 anys. Amb certificació tuv segons norma europea uneix en-1176</p>				
				Total :	1,000	3.781,11 €	3.781,11 €
10.2-5	PQA5-42UGM4	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model combi3 de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Estructura multifuncional composta per un mòdul de xarxa de grimpa, un mòdul d'escala de mico, espaleras a diferents nivells i barres paral·leles. L'estructura aquesta composta per un total de 9 pals d'altura 240cm d'alt i altres dos de mesures inferiors. Aquests pals de color taronja estan fabricats en acer galvanitzat en calent de dimensions ø101.6 x 2.9 mm. I pintats amb pintura de pols assecada al forn , ral 2010 taronja . Els travessers, barres i escales també estan galvanitzats en calenta i té unes dimensions de ø38 x 2mm i ø48.3 x 4,1mm . Les xarxes i les cordes estan fabricades en pp amb reforç d'acer galvanitzat interior. La corda és tractada amb un procés d'inducció amb l'objectiu de crear una forta connexió entre l'acer i l'el que li confereix una excel·lent resistència al desgast. Els connectors entre els pals i els travessers estan fabricats amb un aliatge especial d'alumini fos a pressió resistent a la intempèrie i amb un contingut de plom inferior a 100 ppm. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'advertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Les dimensions del joc són 358x725x233. L'altura de caiguda 240cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 1080 x 713cm, generant una superfície de 45m2.certificats per tuv rheinland per al astm f3101 & en16630 outdoor fitness standards.</p>				
				Total :	1,000	5.633,71 €	5.633,71 €
10.2-6	PQA5-42UGM6	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model kompan bench de la casa kompan o equivalent.</p>				
				Total :	1,000	1.243,89 €	1.243,89 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
10.2-7	POA5-42UGM5	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de street workout model dip bench de la casa kompan o equivalent.</p> <p>Conjunt workout format per dues barres paral·leles ancorades a sòl mitjançant pals metàl·lics, en perpendicular a aquestes barres surten quatre travessers en forma d'o invertida a dos nivells diferents i en parelles, les cantonades dels travessers estan corbades per a permetre a l'usuari lliscar les seves extremitats pels extrems sense impediments ni sortints, facilitant els exercicis. L'estructura consta d'una xapa informativa, d'advertiment, i un codi qr que redirigeix a l'usuari fins a una pàgina web on se li mostressin animacions multitud d'exercicis disponibles per a aquest equip. Amb possibilitat d'enllaç a aplicació kompan training que permet a l'usuari gaudir d'una experiència completa amb plans d'entrenament, centenars de exercicis, guardar i comprovar els progressos individuals, accés a la xarxa social, programació d'esdeveniments, nutrició i trobar altres àrees kompan ja enllaçades. Els pals d'acer estan fabricats amb tub acer galvanitzat en calent de dimensions Ø101,6x2,0mm. Els pals estan recoberts de pintura en pols al forn, color taronja (ral2010). Les parts superiors dels tubs van segellats amb tapes de plàstic. Les barres horitzontals segueixen el mateix tractament i mesura Ø38 x 2mm. La resta de peces plàstiques en pàg. . L'estructura consta d'una xapa informativa, d'advertiment. L'altura total del joc és de 73cm, l'altura de caiguda 73cm, les dimensions de l'àrea de seguretat són 495x351cm, generant una superfície de 15,5m2.certificats per TÜV rheinland per al astm f3101 & en16630 outdoor fitness standards.</p>				
				Total :	1,000	1.276,63 €	1.276,63 €
10.2-8	POA5-42UGM7	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model suspension trainer, barras paralelas i magnetic bells de la casa kompan o equivalent.</p>				
				Total :	1,000	26.328,86 €	26.328,86 €
10.2-9	POA5-42UGM8	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 20 de la casa kompan o equivalent. Step de 20cm.</p>				
				Total :	1,000	992,93 €	992,93 €
10.2-10	POA5-42UGM9	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 40 de la casa kompan o equivalent. Step de 40cm.</p>				
				Total :	1,000	1.022,73 €	1.022,73 €
10.2-11	POA5-42UGM10	U	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de cross training model step 60 de la casa kompan o equivalent. Step de 60cm.</p>				
				Total :	1,000	1.053,56 €	1.053,56 €
						TOTAL SUBCAPITOL : 10.2 JOCS	101.577,64 €
						TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 12 ELEMENTS URBANS	117.268,18 €

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 SENYALITZACIÓ						
<i>SUBCAPITOL : 13.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL</i>						
13.1-1	GBB1U100	U	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada			
				Total :	2,000	45,97 €
13.1-2	GBB1U110	U	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada			
				Total :	3,000	53,18 €
13.1-3	GBB1U140	U	Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada			
				Total :	8,000	53,48 €
13.1-4	GBB1U130	U	Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada			
				Total :	9,000	42,08 €
13.1-5	GBBZU001	U	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de una senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació			
				Total :	13,000	51,62 €
13.1-6	GBBZU002	U	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació			
				Total :	5,000	60,24 €
13.1-7	GBBZM001	U	Directori amb amb plànol orientatiu de serveis i establiments comercials del port, format per suports de paret i planxa d'acer galvanitzat lacada en color a definir, amb serigrafia del contingut. Subministre i col·locació			
				Total :	1,000	208,13 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 13.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL</i>						<i>2.238,43 €</i>
<i>SUBCAPITOL : 13.2 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL</i>						
13.2-1	GBA1U310	M	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.			
				Total :	400,000	1,00 €
13.2-2	GBA3U601	M2	Pintat sonor de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge			
				Total :	200,000	22,43 €
<i>TOTAL SUBCAPITOL : 13.2 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL</i>						<i>4.886,00 €</i>
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 13 SENYALITZACIÓ						7.124,43 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 CQC						
14-1	XEH010	UT	Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió.			
				Total :	50,000	61,80 €
						3.090,00 €
14-2	XRQ010D2	UT	Control de recepció de material mitjançant presentació de certificats, assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes prèvia instal·lació en la pròpia obra			
				Total :	3,000	24,52 €
						73,56 €
14-3	P449-02IJ	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons une 14044 i une-en 13018			
				Total :	1,000	340,88 €
						340,88 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 14 CQC						3.504,44 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 SEGURETAT I SALUT						
15-1	YFF020m1	PA	Partida alçada a justificar per la implantació dels pla de seguretat tant en proteccions col·lectives com individuals.			
				Total :	1,000	2.868,74 €
						2.868,74 €
				TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 15 SEGURETAT I SALUT		2.868,74 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 GESTIÓ DE RESIDUS						
16-1	F2R350DA	M3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
				Total :	164,015	4,93 €
						808,59 €
16-2	G2R6423A	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			
				Total :	70,000	11,85 €
						829,50 €
16-3	F2RAZ001	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.			
				Total :	15,000	11,79 €
						176,85 €
16-4	F2RAZ002	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.			
				Total :	15,000	11,68 €
						175,20 €
16-5	F2RAZ003	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.			
				Total :	15,000	11,80 €
						177,00 €
16-6	F2RAZ004	M3	Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.			
				Total :	14,570	11,68 €
						170,18 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 16 GESTIÓ DE RESIDUS						2.337,32 €

RESUM DEL PRESSUPOST			
	Denominació	Import	
1	Treballs previs .		65.064,55 €
2	Moviment de terres .		10.384,85 €
3	Petits elements de contenció .		75.259,99 €
4	Ferms i paviments .		561.352,78 €
5	Font ornamental .		208.101,96 €
5.1	Equips hidràulics .	89.674,52 €	
5.2	Canonades i accessoris .	20.194,12 €	
5.3	Equips tractament d'aigua .	5.156,87 €	
5.4	Alimentació i control .	37.207,84 €	
5.5	Complements .	10.164,71 €	
5.6	Sala de màquines i dipòsit .	45.703,90 €	
6	Pergoles i porxo .		248.810,00 €
6.1	Moviments de terres .	1.594,94 €	
6.2	Fonaments .	25.869,31 €	
6.3	Estructura .	80.384,82 €	
6.4	Revestiments .	125.951,81 €	
6.5	Drenatge .	15.009,12 €	
7	Drenatges .		54.865,78 €
8	Enllumenat .		104.208,97 €
8.1	Lluminàries .	49.494,45 €	
8.2	Quadres elèctrics .	7.451,74 €	
8.3	Rases .	25.742,39 €	
8.4	Instal·lació .	21.520,39 €	
9	Preinstal·lació font .		4.638,93 €
10	Reg .		16.181,56 €
11	Jardineria .		76.241,78 €
12	Elements urbans .		117.268,18 €
12.1	Mobiliari urbà .	15.690,54 €	
12.2	Jocs .	101.577,64 €	
13	Senyalització .		7.124,43 €
13.1	Senyalització vertical .	2.238,43 €	
13.2	Senyalització horitzontal .	4.886,00 €	
14	Control de qualitat		3.504,44 €
15	Seguretat i salut .		2.868,74 €
16	Gestió de residus		2.337,32 €
	Total Pressupost d'Execució Material		1.558.214,26 €
	<i>Despeses Generals</i>	13,00%	202.567,85 €
	<i>Benefici Industrial</i>	6,00%	93.492,86 €
	Total Pressupost de Contracta		1.854.274,97 €
	<i>I.V.A</i>	21,00%	389.397,74 €
	Total Pressupost de Licitació		2.243.672,71 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de dos milions dos-cents quaranta-tres mil sis-cents setanta-dos amb setanta-u Euros

Mataró, desembre de 2019

L'autor del projecte



Pere Massó i Suaz

Arquitecte